

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงพื้นที่โถงกลาง อาคารอนุสาหรณบริการและธุรกิจการบินนานาชาติ
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..1,459,000..... บาท

1. ลักษณะงานโดยสังเขปปรับปรุง.....
2. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ส.ค. 2563 เป็นเงิน ..1,459,000..... บาท
3. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1ปร.4 ปร 5..ปร 6.....
 - 5.2.....
 - 5.3.....
 - 5.4.....
4. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 5.1 ดร.ทักษิณา บุญบุตร
 - 5.2 นายเชาว์ฤทธิ์ พิณีจ
 - 5.3 นางสาวจินตนา พิพย์รัตน์

รายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นโคงกลาง วิทยาลัยนานาชาติ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยนานาชาติ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วิทยาลัยนานาชาติ
 ประมาณการ โดย

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	
1	งานรื้อถอน							
1.1	งานรื้อถอนพื้นเดิม เบริตัม (รื้อเก็บไว้ใช้งาน)	31	ตร.ม.			50.00	1,550.00	1,550.00
1.2	งานรื้อถอนแนวทางเดินเดิม	390	ตร.ม.			50.00	19,500.00	19,500.00
2	งานโครงสร้าง							
2.1	เสาเข็มไม้โครไฟต์ Dia.020 m.	30	ต้น	15,250.00	457,500.00	2,000.00	60,000.00	517,500.00
2.2	ติดตั้งตั้งหัวเสาเข็ม	30	ต้น			300.00	9,000.00	9,000.00
2.3	งานขุดดิน	8	ลบ.ม.			80.00	640.00	640.00
2.4	ถมกลับและวางย้ายดิน	8	ลบ.ม.			80.00	640.00	640.00
2.5	ทรายปรับระดับบดอัดแน่น	27	ลบ.ม.	580.00	15,660.00	120.00	3,240.00	18,900.00
2.6	ปรับระดับพื้นอาคาร	421	ตร.ม.			30.00	12,630.00	12,630.00
2.7	คอนกรีตหยก	2	ลบ.ม.	1,600.00	3,200.00	350.00	700.00	3,900.00
2.8	คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป Fc' 240 ksc ทรายกรวดออก	70	ลบ.ม.	2,200.00	154,000.00	400.00	28,000.00	182,000.00
2.9	งานไม้แบบทั่วไป	30	ลบ.ม.	200.00	6,000.00	200.00	6,000.00	12,000.00
2.10	เหล็กเสริมกลม SR24							
	1. ขนาดเหล็ก RB.9 มม.	6,378.00	กก.	25.00	159,450.00	5.00	31,890.00	191,340.00
	2. ลวดผูกเหล็ก	191	กก.	50.00	9,550.00			9,550.00
	3. Expansion Joint	20	ม.	300.00	6,000.00	150.00	3,000.00	9,000.00
	4. ไม้ตั้งเสด็จราจะรั้วทรายไหล	150	ตร.ม.	69.00	10,350.00	10.00	1,500.00	11,850.00

Handwritten signatures and initials:
 1. Signature: *Thana*
 2. Signature: *Ym*

รายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่กลางแจ้ง วิทยาลัยนานาชาติ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยนานาชาติ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง วิทยาลัยนานาชาติ

ประมาณการ โดย

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	
3	งานพื้น							
3.1	ปูพื้นแฉะทางเดินเดิม	421	ตร.ม.		-	50.00	21,050.00	21,050.00
3.2	พ่นผิวปูนรูปแบบเดิมสำหรับซ่อมแซม 5%	21	ตร.ม.	427.00	8,967.00	50.00	1,050.00	10,017.00
4	งานเดินระบบท่อ							
4.1	งานเดินระบบน้ำดี และติดตั้งก๊อกน้ำตามห้องพักจำนวน 45 ห้อง	2	งาน	1,500.00	3,000.00	500.00	1,000.00	4,000.00
5	งานตกแต่ง Byfit it							
5.1	เวที ติดตั้งใหม่ 8.20*4.00 เมตร							
	1. โครงเหล็กกล่อง เสารับน้ำหนักขนาด 3X3 นิ้ว ทาสีกันสนิม และทาสีน้ำมันสีดำ	4	เส้น	750.00	3,000.00	120.00	480.00	3,480.00
	2. โครงเหล็กกล่อง เหล็กแปะรับน้ำหนัก ขนาด 2X1 นิ้ว ทาสีกันสนิมและทาสีน้ำมันสีดำ	22	เส้น	400.00	8,800.00	120.00	2,640.00	11,440.00
	3. ทุบด้วยแม่เหล็กขนาด 20 มม.	12	แผ่น	1,100.00	13,200.00	100.00	1,200.00	14,400.00
	4. พื้นปูทับด้วยไม้เนื้อดีขนาด 1.5*6 มม. เกด A	12	แผ่น	1,050.00	12,600.00	100.00	1,200.00	13,800.00
6	งานระบบไฟฟ้า							
6.1	งานเดินสายไฟ LED Strip เส้น 5050 สีน้ำเงิน (กินน้ำ IP65) ระยะวาง ขึ้นบันได และ 2	20	เมตร	150.00	3,000.00	100.00	2,000.00	5,000.00
	1. เชื้อรับสัญญาณไฟฟ้าแบบมีสายดิน 2. เชื้ออาศัย. เชื้อรับสัญญาณ VGA, HDMI, ไมโครโฟน, ลำโพง	2	ชุด	900.00	1,800.00	100.00	200.00	2,000.00
	2. ปลั๊กไฟ และสวิตช์ไฟฟ้า	4	ชุด	140.00	560.00	100.00	400.00	960.00
7	งานทาสี							
7.1	ทาสีผนังสีน้ำตาลตึกภายใน ทาสีผนังรอบพื้นที่ สูง 2 เมตร	300	ตร.ม.	60.00	18,000.00	50.00	15,000.00	33,000.00

รวมงานปรับปรุงพื้นที่

Factor F 1.3050

รวมทั้งสิ้น

1,460,486.84

(Handwritten signatures and marks)

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ งานปรับปรุงพื้นที่กลาง วิทยาลัยนานาชาติ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยนานาชาติ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่ รายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง วิทยาลัยนานาชาติ

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารวิทยาลัยนานาชาติ	1,119,147.00	1.305	1,460,486.84	
รวมค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น				1,460,486.84	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			1,460,486.84	
	คิดเป็นเงิน			1,459,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านบาทสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)				





แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นใต้งดกลาง วิทยาลัยนานาชาติ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยนานาชาติ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่

รายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วิทยาลัยนานาชาติ

กรม/กระทรวง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารวิทยาลัยนานาชาติ	1,459,000.00	
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนทั้งสิ้น	1,459,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	1,459,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการ

กรรมการ


