

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างลานจอดรถยนต์ ข้างอาคารวิทยาลัยนานาชาติฝั่งตะวันตก  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาเขตนครปฐม

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..2,000,000..... บาท

1. ลักษณะงานโดยสังเขป .....ปรับปรุง.....
2. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .....14 กรกฎาคม 2563..... เป็นเงิน ..2,000,000..... บาท
3. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 .....ปร.4 ปร 5..ปร 6.....
  - 5.2.....
  - 5.3.....
  - 5.4.....
4. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 5.1 นายพรเกียรติ ภักดีวงศ์เทพ
  - 5.2 ว่าที่ร้อยตรีสิทธิชัย ฤกษ์จำนงค์
  - 5.3 นางสาวธัญลักษณ์ สุภาเนตร

## รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างลานจอดรถยนต์ ข้างอาคารวิทยาลัยนานาชาติฝั่งตะวันตก

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F ที่แนบ จำนวน 11 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปค่างานก่อสร้าง		
1	งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์ ข้างอาคารวิทยาลัยนานาชาติฝั่งตะวันตก	2,033,008.89	
	รวมค่าก่อสร้าง	2,033,008.89	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างลานจอดรถยนต์ ข้างอาคารวิทยาลัยนานาชาติฝั่งตะวันตก (ราคากลาง) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	2,000,000.00	
	ตัวอักษร	(สองล้านบาทถ้วน)	

เห็นชอบ

ตรวจ

ประมาณการโดย

ประจักษ์






ประมาณราคา โครงการก่อสร้างสถานจอดรถยนต์ ชั้นอาคารวิทยาลัยนานาชาติฝั่งตะวันตก สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ประเภทการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม										
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		หน่วย
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
งานก่อสร้างลานจอดรถ คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 ม. พื้นที่มีน้อยกว่า 1,600 ตร.ม.										
1	งานปัดแต่งเตรียมการและรื้อถอน									
1.1	งานปัดล้าง	1.00	เหมา	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00
<b>รวมงานปัดแต่งเตรียมการและรื้อถอน</b>										
2	งานก่อสร้างลานจอดรถ คสล.									
2.1	งานบดอัดชั้นดินเดิม	1,600.00	ตร.ม.	-	-	13.78	-	22,048.00	-	22,048.00
2.2	คอนกรีต(240 กก./ตร.ม. รูปสี่เหลี่ยม)	240.00	ลบ.ม.	2,345.79	562,989.60	400.00	-	96,000.00	-	658,989.60
2.3	ทรายหยาบปรับระดับ	80.00	ลบ.ม.	420.56	33,644.80	-	-	-	-	33,644.80
2.4	เหล็ก wiremesh ขนาด 4 มม. # 0.20 ม.	1,600.00	ตร.ม.	24.30	38,880.00	5.00	-	8,000.00	-	46,880.00
2.5	วัสดุพื้นทางหินคลุก	240.00	ลบ.ม.	420.56	100,934.40	-	-	-	-	100,934.40
2.6	ค่าตัดอิฐลัดพื้นทาง	240.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	-	23,760.00	-	23,760.00
2.7	ไม้แนวขนาด 1" x 6" (50%)	60.00	ลบ.ฟ.	579.44	34,766.40	-	-	-	-	34,766.40
2.8	ค่าแรงไม้แนว	120.00	ตร.ม.	-	-	190.00	-	22,800.00	-	22,800.00
2.9	เหล็ก DB dia 12 มม.	968.00	กก.	21.71	21,015.28	3.30	-	3,194.40	-	24,209.68
2.10	ตัดรอยต่อคอนกรีต และค่าหยอดยาง	550.00	ม.	-	-	10.00	-	5,500.00	-	5,500.00
2.11	ยางมะตอย	50.00	กก.	30.00	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00
<b>รวมงานก่อสร้างลานจอดรถ คสล.</b>										
<b>รวมงานปัดแต่งเตรียมการและรื้อถอน</b>										
3	งานติดตั้งรางและสถานจอดรถ									
3.1	งานติดตั้งรางและสถานจอดรถ	90.00	ตร.ม.	243.00	21,870.00	-	-	-	-	21,870.00
<b>รวมงานติดตั้งรางและสถานจอดรถ</b>										
4	งานก่อสร้างคันทัน ขนาด 0.15x0.30 ม.									
	คันทัน ขนาด 0.15x0.30 ม.	390.00	ม.	150.00	58,500.00	100.00	-	39,000.00	-	97,500.00
	คันทัน ขนาด 0.15x0.30 ม. พร้อมตะแกรง	4.00	ม.	400.00	1,600.00	150.00	-	600.00	-	2,200.00
	งานปูนทรายรับคันทัน	390.00	ม.	50.00	19,500.00	30.00	-	11,700.00	-	31,200.00
	งานเชื่อมตะแกรงกับระบบระบายน้ำเดิม	4.00	จุด	1,500.00	6,000.00	500.00	-	2,000.00	-	8,000.00
<b>รวมงานก่อสร้างคันทัน ขนาด 0.15x0.30 ม.</b>										
5	งานไฟฟ้าแสงสว่าง									
	งานลงไฟฝังผิว 150 W. และเสาสูง 8 ม.	2.00	จุด	12,000.00	24,000.00	1,000.00	-	2,000.00	-	26,000.00
	งานเดินไฟแสงสว่างหลังคาคลุมสถานจอดรถจักรยานยนต์	4.00	จุด	1,500.00	6,000.00	300.00	-	1,200.00	-	7,200.00
	งานเดินท่อไฟ HOPE PNH Ø 32 mm.	40.00	เมตร	22.00	880.00	16.00	-	640.00	-	1,520.00
	งานร้อยสาย NY 2x10 sq.mm.	80.00	เมตร	60.00	4,800.00	32.00	-	2,560.00	-	7,360.00
	งานฐานเสาไฟ	2.00	จุด	2,000.00	4,000.00	550.00	-	1,100.00	-	5,100.00
	ค่าชุดฝังและเก็บงาน	1.00	เหมา	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00
	อุปกรณ์ต่างๆ	1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00

  
  


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุซื้อของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
<b>รวมงานไม้พื้นแสงสว่าง</b>									
6	งานหลังคาคลุมจอรถจักรยานยนต์								
	เสาเข็มเหล็กยาว 0.15x6 ม.(DOWEL BAR 2 DB12)	16.00	ต้น	600.00	-	250.00	4,000.00	4,000.00	
	ปูนดิน	3.00	ลบ.ม.	-	-	100.00	300.00	300.00	
	ทรายหยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	30.00	60.00	99.00	198.00	258.00	
	คอนกรีตขยาย	2.00	ลบ.ม.	1,850.00	-	306.00	612.00	612.00	
	คอนกรีต(280 กก./ตร.ม. รูปทรงระบอก)	2.00	ลบ.ม.	2,345.79	4,691.58	306.00	612.00	5,303.58	
	ไม้แบบ รวมตะปู	8.00	ลบ.พ.	500.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	ไม้คร่าว	2.00	ลบ.พ.	400.00	800.00	-	-	800.00	
	คานรับไม้แบบ	8.00	ตร.ม.	-	-	154.00	1,232.00	1,232.00	
	เหล็ก DB dia 12 มม SD40	380.00	กก.	21.50	8,170.00	3.30	1,254.00	9,424.00	
	ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	26.00	208.00	-	-	208.00	
	BOLT M20x500	32.00	ชุด	180.00	5,760.00	60.00	1,920.00	7,680.00	
	PLATE 16 มม.	96.00	กก.	25.00	2,400.00	10.00	960.00	3,360.00	
	เหล็กกล่อง 150x50x3.2	820.00	กก.	25.00	20,500.00	10.00	8,200.00	28,700.00	
	เหล็กกล่อง 75x38x2.3	392.00	กก.	25.00	9,800.00	10.00	3,920.00	13,720.00	
	สีน้ำมัน	50.00	ตร.ม.	58.00	2,900.00	35.00	1,750.00	4,650.00	
	หลังคาอลูมิเนียม SHEET	72.00	ตร.ม.	450.00	32,400.00	80.00	5,760.00	38,160.00	
	FLASHING	30.00	ม.	250.00	7,500.00	80.00	2,400.00	9,900.00	
<b>รวมงานหลังคาคลุมจอรถจักรยานยนต์</b>								<b>132,307.58</b>	
7	งานปูผิวลาดชัน								
	หินกรวดน้อย	65.00	ลบ.ม	600.00	39,000.00	10.00	650.00	39,650.00	
	หินกรวดน้อย	1,000.00	ตร.ม	50.00	50,000.00	25.00	25,000.00	75,000.00	
	มะซอกกาฬี								
	ดินปลูก	15.00	ลบ.ม	600.00	9,000.00	10.00	150.00	9,150.00	
	มะซอกกาฬี	20.00	ต้น	1,500.00	30,000.00	500.00	10,000.00	40,000.00	
<b>รวมงานปูผิวลาดชัน</b>								<b>163,800.00</b>	
<b>รวมงานทั้งหมด</b>								<b>1,173,070.06</b>	
<b>รวมงานทั้งหมด</b>								<b>321,020.40</b>	<b>1,494,090.46</b>

  
