

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตนครปฐม (ระยะที่ 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..8,000,000..... บาท

1. ลักษณะงานโดยสังเขป .....ปรับปรุง.....
2. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .....8 กันยายน 2563..... เป็นเงิน ..8,000,000..... บาท
3. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 .....ปร.4 ปร 5..ปร 6.....
  - 5.2.....
  - 5.3.....
  - 5.4.....
4. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 5.1 ....ดร.ธนะสาร พานิชยากรณ์
  - 5.2 นายสุทธา เกื้อนเกิดพันธ์ุ์
  - 5.3 ....นางสาวธัญลักษณ์ สุภาเนตร

## รายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตนครปฐม (ระยะที่ 3)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตนครปฐม (ระยะที่ 3)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

ประมาณการ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานเตรียมการ ขุดดิน ถมดิน และปรับเกลี่ย									
		งานปักไม้เตรียมพื้นที่	13,313.00	ตร.ม.	-	-	5.00	66,565.00	66,565.00	
		งานบดอัดพื้นดินและปรับเกลี่ย	12,688.00	ตร.ม.	-	30.00	380,640.00	380,640.00	380,640.00	
		งานถมดินพร้อมบดอัดแน่น	1,614.00	ลบ.ม.	200.00	90.00	145,260.00	145,260.00	145,260.00	
								รวมงานเตรียมการ ขุดดิน ถมดิน และปรับเกลี่ย	592,465.00	
2	งานรื้อถอนและขนทิ้ง ( สิ่งก่อสร้างในพื้นที่ )									
		งานรื้อถอนทางเท้าคอนกรีตเดิมและขนทิ้ง	8.00	ตร.ม.		-	350.00	2,800.00	2,800.00	ราคาเหมาต่อ ตร.ม.
									รวมงานรื้อถอนและขนทิ้ง ( สิ่งก่อสร้างเดิมในพื้นที่ )	2,800.00
3	งานก่อสร้างงานจราจร คลส. สำหรับรถจักรยานยนต์ โซน A									
3.1	งานก่อสร้างงานจราจร คลส.									
	งานรื้อชิ้นดินเดิมลึก 0.35 ม. และบดอัดแน่น	625.00	ตร.ม.	-	-	90.00	56,250.00	56,250.00		

## รายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตนครปฐม (ระยะที่ 3)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตนครปฐม (ระยะที่ 3)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

ประมาณการ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	คอนกรีต(280 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก)	98.00	ลบ.ม.	2,495.00	244,510.00	306.00	29,988.00	274,498.00	
	ทรายหยาบปรับระดับ	32.00	ลบ.ม.	494.00	15,808.00	90.00	2,880.00	18,688.00	
	เหล็ก wiremesh ขนาด 4 มม. # 0.20 ม.	625.00	ตร.ม.	21.00	13,125.00	5.00	3,125.00	16,250.00	
	วัสดุพื้นทางหินคลุก ทน 0.20 ม.	185.00	ลบ.ม.	450.00	83,250.00	-	-	83,250.00	
	ค่าบดอัดวัสดุพื้นทาง	185.00	ลบ.ม.	-	-	90.00	16,650.00	16,650.00	
	ไม้แบบขนาด 1" x 6" รวมตะปู	34.00	ลบ.พ.	500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	ไม้คร่าว	8.00	ลบ.พ.	400.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	34.00	ตร.ม.	-	-	154.00	5,236.00	5,236.00	
	เหล็ก DB dia 12 มม.SD40	280.00	กก.	21.00	5,880.00	3.00	840.00	6,720.00	
	ตัดรอยต่อคอนกรีต และค่าหยอดยาง	211.00	ม.	-	-	10.00	2,110.00	2,110.00	
	ยางมะตอย	18.00	กก.	30.00	540.00	-	-	540.00	
3.2	งานที่เสนองานและงานจ่อตรง	70.00	ตร.ม.	243.00	17,010.00	-	-	17,010.00	

## รายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตนครปฐม (ระยะที่ 3)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตนครปฐม (ระยะที่ 3)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

ประมาณการ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.3	งานก่อสร้างคันทัน ขนาด 0.15x0.30 ม.								
	คันทัน ขนาด 0.15x0.30 ม.	116.00	ม.	177.00	20,532.00	50.00	5,800.00	26,332.00	
	คันทัน ขนาด 0.15x0.30 ม. พร้อมตะแกรง	8.00	ม.	550.00	4,400.00	50.00	400.00	4,800.00	
3.4	งานปูนทรายปรับคันทัน	124.00	ม.	50.00	6,200.00	30.00	3,720.00	9,920.00	
	งานเชื่อมต่อตะแกรงกับระบบระบายน้ำเดิม	8.00	จุด	1,500.00	12,000.00	500.00	4,000.00	16,000.00	
รวมงานก่อสร้างงานจ่อทรด คสล. สำหรับรถจักรยานยนต์ โชน A									
4	งานทางเท้าและลานสำหรับเครื่องออกกำลังกาย โชน A							574,454.00	
4.1	โครงสร้าง								
	- งานชุดคันทันและถมกลับ	60.00	ลบ.ม.	-	-	90.00	5,400.00	5,400.00	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	30.00	ลบ.ม.	494.00	14,820.00	90.00	2,700.00	17,520.00	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc. (ทรงกระบอก)	72.00	ลบ.ม.	2,244.00	161,568.00	485.00	34,920.00	196,488.00	
	เหล็ก wiremesh ขนาด 4 มม. # 0.20 ม.	580.00	ตร.ม.	21.00	12,180.00	5.00	2,900.00	15,080.00	



## รายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตนครปฐม (ระยะที่ 3)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตนครปฐม (ระยะที่ 3)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

ประมาณการ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานไม้แบบ	150.00	ตร.ม.	180.00	27,000.00	80.00	12,000.00	39,000.00	
	- งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กกลม SR24 ศก. 6 มม.	466.00	กก.	21.00	9,786.00	3.00	1,398.00	11,184.00	
	- เหล็กกลม SR24 ศก. 9 มม.	688.00	กก.	21.00	14,448.00	3.00	2,064.00	16,512.00	
	งานลวดผูกเหล็ก	89.00	กก.	40.00	3,560.00			3,560.00	รวมค่าแรงแล้ว
4.2	วัสดุตกแต่ง								
	พื้นยางสังเคราะห์ (LL-EPDM Top PU) หนาไม่น้อยกว่า	120.00	ตร.ม.	2,569.00	308,280.00			308,280.00	
	พื้นปูบล็อกทางเท้าเซรามิกสีธรรมชาติ	450.00	ตร.ม.	564.00	253,800.00	55.00	24,750.00	278,550.00	
	งานทาสีขอบคันทัน	126.00	ตร.ม.	35.00	4,410.00	20.00	2,520.00	6,930.00	
5	งานคันทันและปรับปรุงลานจอดรถ โชน B, C							898,504.00	

รวมงานทางเท้าและลานสำหรับเครื่องออกกำลังกาย โชน A

898,504.00



รายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตนครปฐม (ระยะที่ 3)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตนครปฐม (ระยะที่ 3)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

ประมาณการ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ทรายและวัสดุปลูกหญ้า	620.00	ลบ.ม	500.00	310,000.00	15.00	9,300.00	319,300.00	
	หญ้าขนาดเล็ก	9,890.00	ตร.ม	35.00	346,150.00	10.00	98,900.00	445,050.00	
	ดินปลูกหนา 30 ซม.	48.00	ลบ.ม	600.00	28,800.00	10.00	480.00	29,280.00	
	เข็ม	160.00	ตร.ม	500.00	80,000.00	30.00	4,800.00	84,800.00	
	อินทนิล								
	ดินปลูก ( ใช้1 ลบ.ม ต่อ 1 ต้น )	37.00	ลบ.ม	600.00	22,200.00	10.00	370.00	22,570.00	
	อินทนิล ( ลำต้น 4 นิ้ว สูง 4-6 ม. )	28.00	ต้น	2,500.00	70,000.00	500.00	14,000.00	84,000.00	รวมวัสดุค่าต้นไม้
	เหล็กปรีตียากร								
	ดินปลูก ( ใช้1 ลบ.ม ต่อ 1 ต้น )	34.00	ลบ.ม	600.00	20,400.00	10.00	340.00	20,740.00	
	เหล็กปรีตียากร ( ลำต้น 4 นิ้ว สูง 4-6 ม. )	28.00	ต้น	2,500.00	70,000.00	500.00	14,000.00	84,000.00	รวมวัสดุค่าต้นไม้
	จามจุรี								



## รายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตนครปฐม (ระยะที่ 3)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตนครปฐม (ระยะที่ 3)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

ประมาณการ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟถนน LED 100W	26.00	โคม	3,800.00	98,800.00	1,250.00	32,500.00	131,300.00	
	- เสาไฟสูง 6 เมตร พร้อมแขนกิ่งเดี่ยว	10.00	ต้น	9,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
	- เสาไฟสูง 6 เมตร พร้อมแขนกิ่งคู่	8.00	ต้น	10,500.00	84,000.00	-	-	84,000.00	
	- แผงกราวด์ เสาไฟแสงสว่าง	18.00	ชุด	1,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	- ตู้ควบคุมแสงสว่าง	1.00	ตู้	12,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00	
	- ฐานคอนกรีตเสาไฟ	18.00	ตัว	2,000.00	36,000.00	600.00	10,800.00	46,800.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ HDPE PN6 ขนาด 63 มม.	36.00	เมตร	51.10	1,839.60	25.00	900.00	2,739.60	
	- ท่อร้อยสายไฟ HDPE PN6 ขนาด 50 มม.	210.00	เมตร	32.20	6,762.00	22.00	4,620.00	11,382.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ HDPE PN6 ขนาด 40 มม.	840.00	เมตร	25.90	21,756.00	20.00	16,800.00	38,556.00	
	- สายไฟฟ้า NYF 3C-6 sq.mm.	556.50	เมตร	100.10	55,705.65	30.00	16,695.00	72,400.65	
	- สายไฟฟ้า NYF 4C-6 sq.mm.	601.02	เมตร	121.91	73,270.35	32.00	19,232.64	92,502.99	
	- สายไฟฟ้า NYF 4C-10 sq.mm.	237.60	เมตร	186.04	44,203.10	35.00	8,316.00	52,519.10	

รายการ ปริมาณและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตนครปฐม (ระยะที่ 3)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตนครปฐม (ระยะที่ 3)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

ประมาณการ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า NYV 4C-16 sq.mm.	44.00	เมตร	280.49	12,341.56	40.00	1,760.00	14,101.56	
	- สายไฟฟ้า VCT-G 3C-2.5 sq.mm.	156.00	เมตร	56.77	8,856.12	13.00	2,028.00	10,884.12	
	- อุปกรณ์ตัดเตลิต	1.00	รายการ	67,420.31	67,420.31	24,645.49	24,645.49	92,065.81	
	- ท่อลอดข้างถนน	1.00	รายการ	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	
	<b>รวมงานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง</b>				<b>825,854.70</b>		<b>155,247.13</b>	<b>981,101.83</b>	
<b>8</b>	<b>งานระบบรดน้ำต้นไม้</b>								
	- ท่อ HDPE PE80 PN10 SDR13.6 - 75 mm.	313.00	เมตร	150.00	46,950.00	100.00	31,300.00	78,250.00	
	- ท่อ HDPE PE80 PN10 SDR13.6 - 63 mm.	551.88	เมตร	105.00	57,947.40	75.00	41,391.00	99,338.40	
	- ท่อ HDPE PE80 PN10 SDR13.6 - 32 mm.	339.60	เมตร	28.00	9,508.80	30.00	10,188.00	19,696.80	
	- หัวจ่ายน้ำ Impact ฉีดลำ ตีน้ำ CS12 เกลียว 1/2 นิ้ว ป	37.00	ชุด	350.00	12,950.00	50.00	1,850.00	14,800.00	

รายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตนครปฐม (ระยะที่ 3)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตนครปฐม (ระยะที่ 3)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

ประมาณการ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	- แคล้มรีดแยก 63 mm. X 1/2"	52.00	ชุด	78.00	4,056.00	100.00	5,200.00	9,256.00		
	- แคล้มรีดแยก 32 mm. X 1/2"	12.00	ชุด	50.00	600.00	100.00	1,200.00	1,800.00		
	- ก้อนน้ำสนาม 3/4	9.00	ชุด	177.00	1,593.00	50.00	450.00	2,043.00		
	- ประตุน้ำทองเหลือง 2 1/2" 125PSI	2.00	ชุด	2,674.00	5,348.00	500.00	1,000.00	6,348.00		
	- ประตูน้ำทองเหลือง 2" 125PSI	7.00	ชุด	1,181.00	8,267.00	400.00	2,800.00	11,067.00		
	- Fitting	1.00	รายการ	44,166.06	44,166.06	28,613.70	28,613.70	72,779.76		
	- PACKAGE BOOSTER PUMP	1.00	ชุด	115,000.00	115,000.00	3,000.00	3,000.00	118,000.00		
	- ท่อร้อยสายไฟ HDPE PN6 ขนาด 40 mm.	70.00	เมตร	25.90	1,813.00	20.00	1,400.00	3,213.00		
	- สายไฟฟ้า NYR 4C-10 sq.mm.	80.00	เมตร	186.04	14,883.20	35.00	2,800.00	17,683.20		
	- บ่อพักสายไฟ 0.5X0.4 ม.	2.00	บ่อ	300	600.00	200.00	400.00	1,000.00		
	- Accessory	1.00	รายการ	25-ส.ค.-50	18,500.00	12,000.00	12,000.00	30,500.00		

รายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตนครปฐม (ระยะที่ 3)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตนครปฐม (ระยะที่ 3)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

ประมาณการ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานระบบรดน้ำต้นไม้				342,182.46		143,592.70	485,775.16	
							รวมราคาวัสดุและค่าแรง	5,572,815.99	

รายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตนครปฐม (ระยะที่ 3)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตนครปฐม (ระยะที่ 3)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

ประมาณการ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ประเภทงานครุภัณฑ์								
	ชุดเก้าอี้สนามนั่งใบสวน	5	ชุด	4,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
	อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง นั่งปั่นจักรยาน	1	ชุด	89,000.00	89,000.00	-	-	89,000.00	
	อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง แกว่งสะโพก	1	ชุด	87,000.00	87,000.00	-	-	87,000.00	
	อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง ยกน้ำหนัก	1	ชุด	92,000.00	92,000.00	-	-	92,000.00	
	อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง เติมสลับขนขาแนวราบ	1	ชุด	90,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
	อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง ตั้งไหล่	1	ชุด	85,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00	
	อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง บริหารแขน	1	ชุด	89,000.00	89,000.00	-	-	89,000.00	
	อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง บริหารขา	1	ชุด	90,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
	อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง ซิทอัทคู่	1	ชุด	95,000.00	95,000.00	-	-	95,000.00	
	<b>รวมงานครุภัณฑ์</b>				<b>22,500.00</b>			<b>739,500.00</b>	
	<b>รวมราคาวัสดุและค่าแรง</b>							<b>739,500.00</b>	

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตนครปฐม (ระยะที่ 3)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

แบบเลขที่ \_\_\_\_\_ รายการ \_\_\_\_\_

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 12 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าแรงและวัสดุงานปรับปรุงภูมิทัศน์	5,572,815.99	1.2978	7,232,400.59	
2	รวมค่างานครุภัณฑ์	739,500.00	1.07	791,265.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			8,023,665.59	
	คิดเป็นเงินประมาณ			8,000,000.00	
	ตัวอักษร (แปดล้านบาทถ้วน)				

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการ

กรรมการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตนครปฐม (ระยะที่ 3)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

แบบเลขที่

รายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตนครปฐม (ระยะที่ 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม	8,000,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	8,000,000.00	
	ตัวอักษร (แปดล้านบาทถ้วน)		

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการ

กรรมการ


