



รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก (บางส่วน)
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
 หมวดงาน สถาปัตยกรรม(อาคารหอพัก)

ลำดับที่	รายการ	จำนวนรวม	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
4.1	งานปรับปรุงหอพัก ชั้น 2 (ในห้อง 8 ห้อง) - ราวแขวนผ้าสแตนเลส แบบราวเดี่ยว 60 ซม. (ฝั่งผนัง) - ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า แบบหยดอัตโนมัติ/แบบโยก/แบบหมุน - ซ่อมแซมผ้าปูที่นอน	8 8 1	ชุด ชุด ชุด	180.00 470.00 -	1,440.00 3,760.00 -	170.00 150.00 500.00	1,360.00 1,200.00 500.00	2,800.00 4,960.00 500.00	
	รวมงานปรับปรุงหอพัก ชั้น 2 (ในห้อง 8 ห้อง)				5,200.00		3,060.00	8,260.00	
4.2	งานปรับปรุงหอพัก ชั้น 3 (ในห้อง 15 ห้อง) - ราวแขวนผ้าสแตนเลส แบบราวเดี่ยว 60 ซม. (ฝั่งผนัง) - ที่วางสบู่ เซรามิคฝั่งผนัง - ที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิคฝั่งผนัง - ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า แบบหยดอัตโนมัติ/แบบโยก/แบบหมุน	15 15 15 15	ชุด ชุด ชุด ชุด	180.00 370.00 390.00 470.00	2,700.00 5,550.00 5,850.00 7,050.00	170.00 120.00 120.00 150.00	2,550.00 1,800.00 1,800.00 2,250.00	5,250.00 7,350.00 7,650.00 9,300.00	
	รวมงานปรับปรุงหอพัก ชั้น 3 (ในห้อง 15 ห้อง)				21,150.00		8,400.00	29,550.00	
4.3	งานปรับปรุงหอพัก ชั้น 4 (ในห้อง 15 ห้อง) - ราวแขวนผ้าสแตนเลส แบบราวเดี่ยว 60 ซม. (ฝั่งผนัง) - ที่วางสบู่ เซรามิคฝั่งผนัง - ที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิคฝั่งผนัง - ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า แบบหยดอัตโนมัติ/แบบโยก/แบบหมุน - เปลี่ยนกระจกประตู D1 + ฟิล์มกันแสง (ห้อง407) - งานรีดกระจกประตู D1 + ฟิล์มกันแสง (ห้อง407)	15 15 15 15 1 1	ชุด ชุด ชุด ชุด บาน บาน	180.00 370.00 390.00 470.00 1,250.00 -	2,700.00 5,550.00 5,850.00 7,050.00 1,250.00 -	170.00 120.00 120.00 150.00 325.00 500.00	2,550.00 1,800.00 1,800.00 2,250.00 325.00 500.00	5,250.00 7,350.00 7,650.00 9,300.00 1,575.00 500.00	รวมขบทิ้ง
	รวมงานปรับปรุงหอพัก ชั้น 4 (ในห้อง 15 ห้อง)				22,400.00		9,225.00	31,625.00	



 อาคารหอพัก

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก (บางส่วน)
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
 หมวดงาน สถาปัตยกรรม(อาคารหอพัก)



ลำดับที่	รายการ	จำนวนรวม	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.4	งานปรับปรุงหอพัก ชั้น 5 (ในห้อง 15 ห้อง)								
	- รวาวแขวนฝ้าสแตนเลส แบบราวเดี่ยว 60 ซม. (ฝั่งผนัง)	15	ชุด	180.00	2,700.00	170.00	2,550.00	5,250.00	
	- ทิวางสบู เซรามิคฝั่งผนัง	15	ชุด	370.00	5,550.00	120.00	1,800.00	7,350.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิคฝั่งผนัง	15	ชุด	390.00	5,850.00	120.00	1,800.00	7,650.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า แบบหยดอัตโนมัติ/แบบโยก/แบบหมุน	15	ชุด	470.00	7,050.00	150.00	2,250.00	9,300.00	
	- เปลี่ยนกระจกประตู D1 + ฟิล์มกันแสง (ห้อง501,503,509,511)	4	บาน	1,250.00	5,000.00	325.00	1,300.00	6,300.00	
	- งานร้อกกระจกประตู D1 + ฟิล์มกันแสง (ห้อง501,503,509,511)	4	บาน	-	-	500.00	2,000.00	2,000.00	รวมชนห้ิง
	- งานซ่อมแซมโต๊ะไม้วางของและทาสีใหม่+น้ำยากันเชื้อรา	30	ตัว	250.00	7,500.00	150.00	4,500.00	12,000.00	
	- งานซ่อมแซมตู้เสื้อผ้าและทาสีใหม่	15	ตู้	550.00	8,250.00	200.00	3,000.00	11,250.00	
	รวมงานปรับปรุงหอพัก ชั้น 5 (ในห้อง 15 ห้อง)				41,900.00		19,200.00	61,100.00	
	ชั้น 6								
4.5	งานปรับปรุงหอพัก ชั้น 6 (ในห้อง 15 ห้อง)								
	- รวาวแขวนฝ้าสแตนเลส แบบราวเดี่ยว 60 ซม. (ฝั่งผนัง)	15	ชุด	180.00	2,700.00	170.00	2,550.00	5,250.00	
	- ทิวางสบู เซรามิคฝั่งผนัง	15	ชุด	370.00	5,550.00	120.00	1,800.00	7,350.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิคฝั่งผนัง	15	ชุด	390.00	5,850.00	120.00	1,800.00	7,650.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า แบบโยก/แบบหมุน	15	ชุด	470.00	7,050.00	150.00	2,250.00	9,300.00	
	- งานซ่อมแซมโต๊ะไม้วางของและทาสีใหม่+น้ำยากันเชื้อรา	30	ตัว	250.00	7,500.00	150.00	4,500.00	12,000.00	
	- งานซ่อมแซมตู้เสื้อผ้าและทาสีใหม่	15	ตู้	550.00	8,250.00	200.00	3,000.00	11,250.00	
	รวมงานปรับปรุงหอพัก ชั้น 6 (ในห้อง 15 ห้อง)				36,900.00		15,900.00	52,800.00	


 อาคารหอพัก
 1/10/2564

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก (บางส่วน)
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
 หมวดงาน ระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร(อาคารหอพัก)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
5.1	งานระบบไฟฟ้า								
	- อาคารหอพัก ชั้น 1								
	- งานแก้ไขเดินท่อไฟฟ้าใหม่ และปรับปรุงท่อเดิมหากนำมาใช้ได้	1	งาน	25,000.00	25,000.00	-	.00	25,000.00	
	รวมงานเมนระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				25,000.00		.00	25,000.00	
5.2	งานโคมไฟฟ้า								
	- โคม ดาวนไลท์ led 9 W	45	ชุด	320.00	14,400.00	115.00	5,175.00	19,575.00	
	-โคมไฟ FLU พร้อม หลอด FLU LED T8 20w แสงขาว	24	ชุด	250.00	6,000.00	90.00	2,160.00	8,160.00	
	-โคมไฟ FLU พร้อม หลอด FLU LED T5 6.5w แสงขาว	12	ชุด	150.00	1,800.00	90.00	1,080.00	2,880.00	
	- ACCESSORRIES	1	งาน	14,094.00	14,094.00	-	-	14,094.00	
	รวมงานโคมไฟฟ้า				36,294.00		8,415.00	44,709.00	
5.3	งานเดินรับไฟฟ้า+สวิทซ์ไฟฟ้า ชั้น 1								
	- สวิทซ์ แบบ 2 ทาง	10	ชุด	135.00	1,350.00	90.00	900.00	2,250.00	
	- เดินรับโทรศัพท์ พร้อมสาย	2	ชุด	135.00	270.00	90.00	180.00	450.00	
	- เดินรับ LAN เคาน์เตอร์ พร้อมสาย RG 16	2	ชุด	300.00	600.00	90.00	180.00	780.00	สรุปตำแหน่งภายหลัง
	- เดินรับตู้ บริเวณเคาน์เตอร์ 15 แอมป์ พร้อมสาย	2	ชุด	120.00	240.00	90.00	180.00	420.00	สรุปตำแหน่งภายหลัง
	- เดินรับตู้บริเวณร้านค้า 15 แอมป์ พร้อมสาย	3	ชุด	120.00	360.00	90.00	270.00	630.00	สรุปตำแหน่งภายหลัง
	- เดินรับตู้บริเวณห้องครัว 15 แอมป์ พร้อมสาย	3	ชุด	120.00	360.00	90.00	270.00	630.00	สรุปตำแหน่งภายหลัง
	- ACCESSORRIES	1	งาน	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	รวมงานเดินรับไฟฟ้า+สวิทซ์ไฟฟ้า				10,180.00		1,980.00	12,160.00	


 อาคารหอพัก

 17/05/2564

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก (บางส่วน)
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
 หมวดงาน ระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร(อาคารหอพัก)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.4	งานไฟฟ้าและท่อร้อยสาย								
	- สาย THW 2.5sq.mm	600	เมตร	9.41	5,646.00	6.00	3,600.00	9,246.00	
	- สาย THW 4sq.mm	550	เมตร	14.19	7,804.50	8.00	4,400.00	12,204.50	
	- ท่อ EMC 1/2"	120	เมตร	61.10	7,332.00	20.00	2,400.00	9,732.00	
	- ACCESSORRIES	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมงานไฟฟ้าและท่อร้อยสาย				25,782.50		10,400.00	36,182.50	


 อาคารหอพัก
 17/07/2564

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก (บางส่วน)
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
 หมวดงาน ปรับปรุงตกแต่งหอพัก

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.2	งานตกแต่งหอพักชั้น 1								
	- บานเลื่อนกระจกคู่ Temper หนา 10 มม. + ช่องแสงคู่พร้อมชุดประตูเลื่อนอัตโนมัติ	1	ชุด	187,000.00	187,000.00	-	-	187,000.00	
	- ชุดฝ้ากว้าง 2 ชั้น รวบรวมเหล็กตีฝ้า พร้อมฝ้าโปร่ง	16	ชุด	20,000.00	320,000.00	-	-	320,000.00	
	- วอลเปเปอร์	60	ม้วน	350.00	21,000.00	50.00	3,000.00	24,000.00	
	- ปูกระเบื้องแกรตนิตโต 0.60 x 0.60 ม. โถงทางเดินเข้า-ออก	95	ตร.ม	350.00	33,250.00	189.00	17,955.00	51,205.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นอิบจัมบอร์สี หนา 9 มม.	615	ตร.ม	351.00	215,865.00	97.00	59,655.00	275,520.00	
	- งานตกแต่งหลุมฝ้าเพดาน ยก 2 ชั้น	180	ม.	350.00	63,000.00	97.00	17,460.00	80,460.00	
	- งานตกแต่งหลุมฝ้าเพดาน ร่อนไฟหลืบ	45	ม.	220.00	9,900.00	97.00	4,365.00	14,265.00	
	- เคาน์เตอร์ครัว TOP แกรนิตโต้ไทย รวมทั้งโครงสร้าง	8.50	ม.	4,500.00	38,250.00	900.00	7,650.00	45,900.00	
	- ปูกระเบื้องผนังห้องครัว	38	ตร.ม	350.00	13,300.00	180.00	6,840.00	20,140.00	
	- เดินทางน้ำดี-น้ำทิ้ง	1	เหมา	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- ชุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ + ซ่อนไฟ LED แสงเหลือง + ลินชัก	4.8	ม.	30,000.00	144,000.00	-	-	144,000.00	
	- แผงตกแต่งด้านหลังโลโก้มหาวิทยาลัย พร้อมหุ้มเสา	1	ชุด	160,000.00	160,000.00	-	-	160,000.00	
	- งานซ่อมพื้นค้ำแท่งเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เดิม ปูกระเบื้องแกรตนิตโต 0.60 x 0.60 ม.	4	ตร.ม	350.00	1,400.00	189.00	756.00	2,156.00	
	- เก็บงานทาสีน้ำพลาสติก	50	ตร.ม	46.00	2,300.00	34.00	1,700.00	4,000.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	300	ตร.ม	46.00	13,800.00	35.00	10,500.00	24,300.00	
	- แผงกันด้านหลังภายนอกอาคาร	30	ม.	1,200.00	36,000.00	120.00	3,600.00	39,600.00	
	- เก็บงานเบ็ดเสร็จและทำความสะอาด	1	เหมา	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวมงานตกแต่งหอพักชั้น 1				1,277,065.00		133,481.00	1,410,546.00	


 9 Nov.
 อาคารหอพัก
 13/11/2565

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก (บางส่วน)
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
 หมวดงาน ปรับปรุงห้องทางเข้าและห้องนั่งเล่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวนรวม	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7.2	งานซุ้มหลังคาใหม่								
	- เหล็ก C- 100x50x20x2.3 มม. (24.39 กก./ท่อน)	244	กก.	24.00	5,853.60	12.00	2,926.80	8,780.40	
	- เหล็กกล่อง 100x100x2 มม. (35.69 กก./ท่อน)	72	กก.	24.00	1,728.00	12.00	864.00	2,592.00	
	- เหล็กกล่อง 75x75x3 มม. (39.53 กก./ท่อน)	80	กก.	24.00	1,920.00	12.00	960.00	2,880.00	
	- เหล็กกล่อง 125x75x3 มม. (53.53 กก./ท่อน)	160	กก.	24.00	3,840.00	12.00	1,920.00	5,760.00	
	- เหล็กกล่อง 50x50x3 มม. (25.59กก./ท่อน)	308	กก.	24.00	7,392.00	12.00	3,696.00	11,088.00	
	- แปลาเหล็กปู 3.5 ซม.0.75 มม(4.40 กก./ท่อน)	110	กก.	31.59	3,474.90	35.00	3,850.00	7,324.90	
	- หลังคาฉนวนกันความร้อน หนา0.47 หรือฉนวน PE Foam หนา 0.5 ซม.	40	ตร.ม	450.00	18,000.00	120.00	4,800.00	22,800.00	
	- ฉาบเสาและคาน ค.ส.ต ใหม่	10	ตร.ม	80.00	800.00	100.00	1,000.00	1,800.00	
	- บัวปูนปั้น	10	ม.	150.00	1,500.00	100.00	1,000.00	2,500.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นเรียบกระดาษสีขาวร่องยูน หนา 4 มม หรือมโกรงโครงเหล็กชุบสังกะสี	70	ตร.ม	380.00	26,600.00	97.00	6,790.00	33,390.00	
	- เติงชายไม้ซ้อทำ ชั้นหลัง 2 เลเยอร์ หนา 2.20 ซม.	20	ม.	470.00	9,400.00	80.00	1,600.00	11,000.00	
	- โคมไฟภายนอก ทรงระบอก ส้มบน ล้างติดเสา E27x2 / 9w แสงเหลือง	2	ชุด	1,190.00	2,380.00	150.00	300.00	2,680.00	
	- โคมไฟภายนอก ฟิลิป 4 นิ้ว ติดฝ้าเพดาน 9 w แสงเหลือง	6	ชุด	250.00	1,500.00	150.00	900.00	2,400.00	
	- ทาสีกันสนิม	50	ตร.ม	32.00	1,600.00	35.00	1,750.00	3,350.00	
	- ทาสีรองพื้น	80	ตร.ม	30.00	2,400.00	30.00	2,400.00	4,800.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก ส่วนคอนกรีต ปูนปั้น เสา / กาน / เติงชาย	80	ตร.ม	46.00	3,680.00	34.00	2,720.00	6,400.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก สีน้ำตาลเข้ม	6	ตร.ม	46.00	276.00	34.00	204.00	480.00	
	- ทาสีน้ำมัน สีดำด้าน	14	ตร.ม	58.00	812.00	38.00	532.00	1,344.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	70	ตร.ม	46.00	3,220.00	35.00	2,450.00	5,670.00	
	- Flashing	15	ม.	350.00	5,250.00	50.00	750.00	6,000.00	
	- เสาเอ็น	40	ม.	70.00	2,800.00	35.00	1,400.00	4,200.00	
	- งานก่ออิฐมวลเบา	15	ตร.ม	200.00	3,000.00	89.00	1,335.00	4,335.00	
	รวมเป็นเงินงานซุ้มหลังคาใหม่				107,426.50		44,147.80	151,574.30	


 9 Nov 2019
 อาคารหอพัก
 11/11/19

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก (บางส่วน)
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
 หมวดงาน ปรับปรุงห้องทางเข้าและห้องนั่งเล่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวนรวม	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7.3	งานซ่อมนั่งเล่น								
	- เหล็ก C- 100x50x2.3 มม. (24.39 กก./ฟ่อน)	120	กก.	24.00	2,880.00	12.00	1,440.00	4,320.00	ระบุตำแหน่ง
	- เหล็กกล่อง 100x100x2 มม. (35.69 กก./ฟ่อน)	89	กก.	24.00	2,136.00	12.00	1,068.00	3,204.00	ภายหลัง
	- เหล็กกล่อง 125x75x3 มม. (53.53 กก./ฟ่อน)	130	กก.	24.00	3,120.00	12.00	1,560.00	4,680.00	โดยเจ้าของ
	- เหล็กกล่อง 25x50x3 มม. (25.59กก./ฟ่อน)	615	กก.	24.00	14,760.00	12.00	7,380.00	22,140.00	
	- หลังคาโพลีคาร์บอเนต	6	ตร.ม	350.00	2,100.00	60.00	360.00	2,460.00	
	- งานปรับระดับและวางพื้นและฐานโครงสร้าง	1	เหมา	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	- ฝ้าฉั้ฉิ่ง	2	ชุด	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- พื้นไม้คอนกรีต 1"x8"	12	แผ่น	935.00	11,220.00	90.00	1,080.00	12,300.00	
	- ทาสีกันสนิม	30	ตร.ม	32.00	960.00	35.00	1,050.00	2,010.00	
	- ทาสีน้ำมัน สีดำด้าน	30	ตร.ม	58.00	1,740.00	38.00	1,140.00	2,880.00	
	รวมราคา/ชุด				50,916.00		27,078.00	77,994.00	
	จำนวน 2 ชุด								
	รวมเป็นเงินงานซ่อมนั่งเล่น				101,832.00		54,156.00	155,988.00	


 ภาควิชาหอพัก
 ภาควิชา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก (บางส่วน)
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
 หมวดงาน ครุภัณฑ์ประกอบอาคารโปรเจกเตอร์และไวร์บอร์ด(อาคารเรียนรวม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวนรวม	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์ประกอบอาคารฯ								
1	หมวดงานโปรเจกเตอร์และไวร์บอร์ด								
1.1	- โปรเจกเตอร์และไวร์บอร์ด	1	งาน		431,000.00			431,000.00	
	รวมเป็นเงิน 1.1 งานโปรเจกเตอร์และไวร์บอร์ด				431,000.00			431,000.00	
1.1	โปรเจกเตอร์และไวร์บอร์ด								
	- เครื่องโปรเจกเตอร์(แบบแขวน) ฉายภาพ LCD หรือ DLP หรือดีกว่าชนิดเลนส์เดี่ยว ความสว่างไม่น้อยกว่า 3500 ANSI Lumens มีความละเอียดสัญญาณไม่น้อยกว่า 1024 x768 (True XGA)พร้อมจอรับแขวนหนึ่ง ขนาด 120 นิ้ว	6	ชุด	35,000.00	210,000.00			210,000.00	(รวมค่าติดตั้ง)
	- ไวร์บอร์ดติดผนัง ขนาด 3.00 x 1.20 ม. หน้าบอร์ดเคลือบเมลามีน	17	ชุด	13,000.00	221,000.00			221,000.00	(รวมค่าติดตั้ง)
	ขอบอลูมิเนียม ขอบกระดานมีความหนาไม่น้อยกว่า 1 ซม. มีรางวางอุปกรณ์ มีรางวางอุปกรณ์ ละช่องใส่ปากกา ข้าย-ชวา และแผ่นไม้ตัดแบบต่อกัน								
	รวมเป็นเงิน 1.1 โปรเจกเตอร์และไวร์บอร์ด				431,000.00			431,000.00	

อาคารเรียนรวม
 (Max)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก (บางส่วน)
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
 หมวดงาน ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร งานระบบเครื่องปรับอากาศ (อาคารเรียนรวม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน รวม	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร								
2	หมวดงานระบบเครื่องปรับอากาศ(เฉพาะเครื่องปรับอากาศ)								
2.1	- AIR-CONDITIONING UNITS	1	งาน	-	631,470.00	-	-	631,470.00	
	รวมเป็นเงิน 2.1 งานระบบเครื่องปรับอากาศ(เฉพาะเครื่องปรับอากาศ)			-	631,470.00	-	-	631,470.00	
2.1	AIR-CONDITIONING UNITS								
	- เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู (แบบติดผนัง)	5	ชุด	30,132.00	150,660.00	-	-	150,660.00	
	- เครื่องปรับอากาศ 36000 บีทียู (แบบติดผนัง)	11	ชุด	43,710.00	480,810.00	-	-	480,810.00	
	รวมเป็นเงิน 2.1 AIR-CONDITIONING UNITS				631,470.00			631,470.00	


 ภาคารเรียนรวม
 17/07/2564

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก (บางส่วน)
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระยอง
 หมวดงาน ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพัก

ลำดับที่	รายการ	จำนวนรวม	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร								
3	หมวดงานครุภัณฑ์หอพัก								
1	เก้าอี้ทำงาน	3	ตัว	4,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	ให้เสนอราคาและยื่นข้อพิจารณา
2	ตู้แช่ผ้าห่ม 7 คิว	1	เครื่อง	10,290.00	10,290.00	-	-	10,290.00	ให้เสนอราคาและยื่นข้อพิจารณา
3	ตู้แช่เครื่องดื่มแนวตั้ง 2 ประตู 26.9Q	2	เครื่อง	27,500.00	55,000.00	-	-	55,000.00	ให้เสนอราคาและยื่นข้อพิจารณา
4	ชั้นวางสินค้าด้านเดียวมีตะแกรงหลัง	3	ตัว	3,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	ให้เสนอราคาและยื่นข้อพิจารณา
5	ชั้นวางสินค้า2ด้าน	3	ตัว	16,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	ให้เสนอราคาและยื่นข้อพิจารณา
6	โต๊ะทำงาน 0.60 x 0.90 ม	1	ตัว	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	ให้เสนอราคาและยื่นข้อพิจารณา
7	SINK 2 แสตนเลส หลุมแบบลึก พร้อมก๊อก	2	ชุด	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	ให้เสนอราคาและยื่นข้อพิจารณา
8	ตู้แช่แสดนเลส 6 ประตู	1	ตัว	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	ให้เสนอราคาและยื่นข้อพิจารณา
9	เตาแก๊ส 4 หัวเตา	1	ตัว	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	ให้เสนอราคาและยื่นข้อพิจารณา
10	ชุดดูดควันแสดนเลส	1	ชุด	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	ให้เสนอราคาและยื่นข้อพิจารณา
11	ถังแก๊ส ขนาด 48 กก./23 พร้อมระบบวาล์วเซฟตี้	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	ให้เสนอราคาและยื่นข้อพิจารณา
12	ชั้นคว่ำจานแสดนเลส	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	ให้เสนอราคาและยื่นข้อพิจารณา
13	เตาไมโครเวฟ อบ อุ่น ย่าง ทอด 32 ลิตร	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	ให้เสนอราคาและยื่นข้อพิจารณา
	รวมทั้งสิ้น			-	318,290.00	-	-	318,290.00	