

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก (บางส่วน) ศูนย์การศึกษาระนอง
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..8,600,000..... บาท

1. ลักษณะงานโดยสังเขปปรับปรุง.....
2. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่23 ธันวาคม 2563.....เป็นเงิน.....8,600,000..... บาท
3. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1ปร.4 ปร 5..ปร 6.....
 - 5.2.....
 - 5.3.....
 - 5.4.....
4. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 5.1 นายสุวัฒน์ นวลขาว
 - 5.2 นางกาญจนา บุญแดง
 - 5.3 นายพีระพัฒน์ เพชรสังข์


รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก (บางส่วน)

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง		เงื่อนไข
ก.	หมวดงานปรับปรุงอาคารเรียนรวมและอาคารหอพัก	7,125,880.77	-ดอกเบี้ยเงินกู้ =5%
ข.	หมวดงานครุภัณฑ์ประกอบอาคารฯ	1,477,413.20	-หักเงินประกันผลงาน =0%
			-ภาษีมูลค่าเพิ่ม =7%
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	8,603,293.97	-เงินล่วงหน้าจ่าย =0%
สรุป	คิดรวมค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	8,600,000.00	
	แปดล้านหกแสนบาทถ้วน		


 ๓๑/๑๒/๖๕
 17/๑๒/๖๕

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก (บางส่วน)
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
 หมวดงาน สถาปัตยกรรม(อาคารเรียนรวม)

ปร.4 แผ่นที่ 1 จาก 33

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		รวม		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	หมวดงานปรับปรุงอาคารเรียนรวมและอาคารหอพัก								
1	หมวดงานสถาปัตยกรรมอาคารเรียนรวม								
1.1	งานปรับปรุงอาคาร A ชั้น1	1	งาน		76,480.00		91,885.00	168,365.00	
1.2	งานปรับปรุงอาคาร A ชั้น2	1	งาน		72,990.00		30,524.00	103,514.00	
1.3	งานปรับปรุงอาคาร A ชั้น3	1	งาน		100,854.00		99,584.00	200,438.00	
1.4	งานปรับปรุงอาคาร A ชั้น4	1	งาน		32,470.00		25,505.00	57,975.00	
1.5	งานปรับปรุงอาคาร B ชั้น1	1	งาน		32,470.00		123,882.00	298,488.00	
1.6	งานปรับปรุงอาคาร B ชั้น2	1	งาน		9,030.00		1,560.00	10,590.00	
1.7	งานปรับปรุงอาคาร B ชั้น3	1	งาน		156,107.00		157,070.00	313,177.00	
1.8	งานปรับปรุงอาคาร B ชั้น4	1	งาน		48,020.00		36,450.00	84,470.00	
1.9	งานปรับปรุงอาคาร C ชั้น1	1	งาน		77,405.00		125,966.00	203,371.00	
1.10	งานปรับปรุงอาคาร C ชั้น2	1	งาน		324,736.00		251,593.00	576,329.00	
1.11	งานปรับปรุงอาคาร C ชั้น3	1	งาน		48,865.00		7,870.00	56,735.00	
1.12	งานปรับปรุงอาคาร C ชั้น4	1	งาน		59,605.00		38,650.00	98,255.00	
1.13	งานปรับปรุงอาคาร D ชั้น1	1	งาน		90,695.00		105,170.00	195,865.00	
1.14	งานปรับปรุงอาคาร D ชั้น2	1	งาน		44,000.00		40,085.00	84,085.00	
1.15	งานปรับปรุงอาคาร D ชั้น3	1	งาน		27,180.00		15,435.00	42,615.00	
1.16	งานปรับปรุงอาคาร D ชั้น4	1	งาน		14,025.00		8,355.00	22,380.00	
1.17	งานปรับปรุงภายนอก	1	งาน		65,000.00		25,150.00	90,150.00	
	รวมเป็นเงิน 1 งานสถาปัตยกรรมอาคารเรียนรวม				1,279,932.00		1,184,734.00	2,606,802.00	

Wan.
 17/10/2564

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก (บางส่วน)
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
 หมวดงาน สถาปัตยกรรม(อาคารเรียนรวม)

ปร.4 แผ่นที่ 2 จาก 33

ลำดับที่	รายการ	จำนวน รวม	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1.1	อาคาร A ชั้น 1								
1.1.1	งานปรับปรุงอาคาร A ชั้น 1 (โถงทางเดิน,โถงลิฟท์และบันได)								
	- งานลอกสีผนัง	380	ตรม.	-	-	10.00	3,800.00	3,800.00	
	- งานทาสีผนังสีน้ำอะคริลิค	380	ตรม.	47.00	17,860.00	31.00	11,780.00	29,640.00	
	- งานลอกสีฝ้าเพดาน	630	ตรม.	-	-	50.00	31,500.00	31,500.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดานสีน้ำอะคริลิค	630	ตรม.	47.00	29,610.00	31.00	19,530.00	49,140.00	
	- งานลอกสีราวเหล็ก	445	ม.	-	-	20.00	8,900.00	8,900.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	445	ม.	58.00	25,810.00	35.00	15,575.00	41,385.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร A ชั้น 1 (โถงทางเดิน,โถงลิฟท์และบันได)				73,280.00		91,085.00	164,365.00	
1.1.2	งานปรับปรุงอาคาร A ชั้น 1 (AB102)								
	- งานติดตั้งหน้าต่าง (W3)	1	ชุด	3,200.00	3,200.00	500.00	500.00	3,700.00	
	- งานรีดหน้าต่าง (W3) พร้อมย้ายของเก็บ	1	ชุด	-	-	300.00	300.00	300.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร A ชั้น 1 (AB102)				3,200.00		800.00	4,000.00	
	รวมงาน 1.1 อาคาร A ชั้น 1 เป็นเงิน				76,480.00		91,885.00	168,365.00	
1.2	อาคาร A ชั้น 2								
1.2.1	งานปรับปรุงอาคาร A ชั้น 2 (ห้อง 201)								
	- (D7)ติดตั้งบานประตู+วงกบ + ลูกบิด พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	8,200.00	8,200.00	500.00	500.00	8,700.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร A ชั้น 2 (ห้อง 201)				8,200.00		500.00	8,700.00	
1.2.2	งานปรับปรุงอาคาร A ชั้น 2 (ห้อง 202)								
	- (D7) ติดตั้งประตู+วงกบ + ลูกบิด พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	500.00	500.00	9,000.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร A ชั้น 2 (ห้อง 202)				8,500.00		500.00	9,000.00	

(Handwritten signature and name)
 น.ว.น.
 ทอสร

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก (บางส่วน)
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
 หมวดงาน สถาปัตยกรรม(อาคารเรียนรวม)

ปร.4 แผ่นที่ 3 จาก 33


ลำดับที่	รายการ	จำนวน รวม	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2.3	งานปรับปรุงอาคาร A ชั้น 2 (ห้อง203)								
	- ทำผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม.คว่ำเหล็กชุบสังกะสี 2 ด้าน	9	ตรม.	473.00	4,257.00	130.00	1,170.00	5,427.00	
	- ทาสีผนังยิปซัมบอร์ดสีน้ำอะครีลิค	9	ตรม.	47.00	423.00	31.00	279.00	702.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร A ชั้น 2 (ห้อง203)				4,680.00		1,449.00	6,129.00	
1.2.4	งานปรับปรุงอาคาร A ชั้น 2 (ห้อง204)								
	- (D7) ติดตั้งประตู+วงกบ + ลูกบิด พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	8,200.00	8,200.00	500.00	500.00	8,700.00	
	- งานร้อยไวร์บอร์ดติดผนัง (เดิม)	1	ชุด	-	-	300.00	300.00	300.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร A ชั้น 2 (ห้อง204)				8,200.00		800.00	9,000.00	
1.2.5	งานปรับปรุงอาคาร A ชั้น 2 (ห้อง205)								
	- (D7) ติดตั้งประตู+วงกบ + ลูกบิด พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	500.00	500.00	9,000.00	
	- งานร้อยไวร์บอร์ดติดผนัง (เดิม)	1	ชุด	-	-	300.00	300.00	300.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร A ชั้น 2 (ห้อง205)				8,500.00		800.00	9,300.00	
1.2.6	งานปรับปรุงอาคาร A ชั้น 2 (ห้อง206)								
	- (D7) ติดตั้งประตู+วงกบ + ลูกบิด พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	500.00	500.00	9,000.00	
	- งานร้อยไวร์บอร์ดติดผนัง (เดิม)	1	ชุด	-	-	300.00	300.00	300.00	
	- เจาะผนัง+ต่อท่อน้ำทิ้งแอร์	1	จุด	600.00	600.00	1,200.00	1,200.00	1,800.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร A ชั้น 2 (ห้อง206)				9,100.00		2,000.00	11,100.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก (บางส่วน)
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
 หมวดงาน สถาปัตยกรรม(อาคารเรียนรวม)

ปร.4 แผ่นที่ 4 จาก 33

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		รวม		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1.2.7	งานปรับปรุงอาคาร A ชั้น 2 (โถงทางเดิน,โถงลิฟท์และบันได)								
	- งานลอกสีราวเหล็ก	445	ม.	-	-	20.00	8,900.00	8,900.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	445	ม.	58.00	25,810.00	35.00	15,575.00	41,385.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร A ชั้น 2 (โถงทางเดิน,โถงลิฟท์และบันได)				25,810.00		24,475.00	50,285.00	
	รวมงาน 1.2 อาคาร A ชั้น 2 เป็นเงิน				72,990.00		30,524.00	103,514.00	
1.3	อาคาร A ชั้น 3								
1.3.1	งานปรับปรุงอาคาร A ชั้น 3 (ห้อง301)								
	- งานร้อยฝ้าเพดานเก่า	30	ตรม.	-	-	20.00	600.00	600.00	พร้อมขนทัง
	- งานฝ้าเพดานยิมซีมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ คร่าวสังกะสี	30	ตรม.	292.00	8,760.00	75.00	2,250.00	11,010.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดานสีน้ำอะครีลิค	91	ตรม.	47.00	4,277.00	31.00	2,821.00	7,098.00	
	- งานลอกสีผนังเก่า	140	ตรม.	-	-	10.00	1,400.00	1,400.00	
	- งานทาสีผนังสีน้ำอะครีลิค	140	ตรม.	47.00	6,580.00	31.00	4,340.00	10,920.00	
	- งานกรีดยผนัง	10	ม.	-	-	100.00	1,000.00	1,000.00	พร้อมขนทัง
	- งานฉาบเก็บรอยกรีด+ตะแกรงกันร้าว	10	ม.	200.00	2,000.00	100.00	1,000.00	3,000.00	
	- งานร้อยไวร์บอร์ดติดผนัง (เดิม)	1	ชุด	-	-	300.00	300.00	300.00	
	- เก็บงานซึลโคนขอบอลูมิเนียมทั้งห้อง	1	เหมา	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร A ชั้น 3 (ห้อง301)				23,617.00		14,711.00	38,328.00	



รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก (บางส่วน)
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
 หมวดงาน สถาปัตยกรรม(อาคารเรียนรวม)

ปร.4 แผ่นที่ 5 จาก 33

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		รวม		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1.3.2	งานปรับปรุงอาคาร A ชั้น 3 (ห้อง302)								
	- งานกรีตผนัง	10	ม.	-	-	100.00	1,000.00	1,000.00	พร้อมขนทัง
	- งานฉาบเก็บรอยกรีดติดตะแกรงกันร้าว	10	ม.	200.00	2,000.00	100.00	1,000.00	3,000.00	
	- งานกรีดฝ้าเพดานเก่า	3	ตรม.	-	-	100.00	300.00	300.00	พร้อมขนทัง
	- งานฝ้าเพดานยิมซิมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ คร่าวสังกะสี	3	ตรม.	292.00	876.00	75.00	225.00	1,101.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดานสีน้ำอะครีลิค	72	ตรม.	36.00	2,592.00	34.00	2,448.00	5,040.00	
	- งานลอกสีผนังเก่า	119	ตรม.	-	-	10.00	1,190.00	1,190.00	
	- งานทาสีผนังสีน้ำอะครีลิค	119	ตรม.	47.00	5,593.00	31.00	3,689.00	9,282.00	
	- งานร้อยไวร์บอร์ดติดผนัง (เดิม)	1	ชุด	-	-	300.00	300.00	300.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร A ชั้น 3 (ห้อง302)				11,061.00		10,152.00	21,213.00	
1.3.3	งานปรับปรุงอาคาร A ชั้น 3 (ห้อง303)								
	- งานขัดฝ้าเพดาน (ใหม่)	100	ตรม.	-	-	10.00	1,000.00	1,000.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดานสีน้ำอะครีลิค	100	ตรม.	47.00	4,700.00	31.00	3,100.00	7,800.00	
	- งานกรีตผนัง	8	ม.	-	-	100.00	800.00	800.00	พร้อมขนทัง
	- งานฉาบเก็บรอยกรีด+ตะแกรงกันร้าว	8	ม.	200.00	1,600.00	100.00	800.00	2,400.00	
	- งานกรีดฝ้าเพดานเก่า	2	ตรม.	-	-	100.00	200.00	200.00	พร้อมขนทัง
	- งานฝ้าเพดานยิมซิมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	2	ตรม.	292.00	584.00	75.00	150.00	734.00	
	- งานลอกสีผนังเก่า	116	ตรม.	-	-	50.00	5,800.00	5,800.00	
	- งานทาสีผนังสีน้ำอะครีลิค	116	ตรม.	36.00	4,176.00	34.00	3,944.00	8,120.00	
	- งานร้อยไวร์บอร์ดติดผนัง (เดิม)	1	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร A ชั้น 3 (ห้อง303)				11,060.00		15,794.00	26,854.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก (บางส่วน)
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
 หมวดงาน สถาปัตยกรรม(อาคารเรียนรวม)

ปร.4 แผ่นที่ 6 จาก 33

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		รวม		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1.3.4	งานปรับปรุงอาคาร A ชั้น 3 (ห้อง304)								
	- งานขัดฝ้าเพดาน (ใหม่)	64	ตรม.	-	-	50.00	3,200.00	3,200.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดานสีน้ำอะครีลิค	64	ตรม.	47.00	3,008.00	31.00	1,984.00	4,992.00	
	- งานกรีตผนัง	8	ม.	-	-	100.00	800.00	800.00	พร้อมขนทัง
	- งานฉาบเก็บรอยกริต+ตะแกรงกันร้าว	8	ม.	200.00	1,600.00	100.00	800.00	2,400.00	
	- งานกริตฝ้าเพดานเก่า	2	ตรม.	-	-	100.00	200.00	200.00	พร้อมขนทัง
	- งานฝ้าเพดานยิมซิมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	2	ตรม.	292.00	584.00	75.00	150.00	734.00	
	- งานลอกสีผนังเก่า	135	ตรม.	-	-	50.00	6,750.00	6,750.00	
	- งานทาสีผนังสีน้ำอะครีลิค	135	ตรม.	47.00	6,345.00	31.00	4,185.00	10,530.00	
	- งานร้อยไวร์บอร์ดติดผนัง (เดิม)	1	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร A ชั้น 3 (ห้อง304)				11,537.00		18,569.00	30,106.00	



 อาคารเรียนรวม
 1/10/2020

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก (บางส่วน)
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
 หมวดงาน สถาปัตยกรรม(อาคารเรียนรวม)

ปร.4 แผ่นที่ 7 จาก 33

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		รวม		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1.3.5	งานปรับปรุงอาคาร A ชั้น 3 (ห้อง305)								
	- งานขัดฝ้าเพดาน (ใหม่)	64	ตรม.	-	-	50.00	3,200.00	3,200.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดานสีน้ำอะคริลิค	64	ตรม.	47.00	3,008.00	31.00	1,984.00	4,992.00	
	- งานกรีดผนัง	8	ม.	-	-	100.00	800.00	800.00	พร้อมขนทึง
	- งานฉาบเก็บรอยกรีด+ตะแกรงกันร้าว	8	ม.	200.00	1,600.00	100.00	800.00	2,400.00	
	- งานกรีดฝ้าเพดานเก่า	2	ตรม.	-	-	100.00	200.00	200.00	พร้อมขนทึง
	- งานฝ้าเพดานยิมซิมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	2	ตรม.	292.00	584.00	75.00	150.00	734.00	
	- งานลอกสีผนังเก่า	135	ตรม.	-	-	50.00	6,750.00	6,750.00	
	- งานทาสีผนังสีน้ำอะคริลิค	135	ตรม.	47.00	6,345.00	31.00	4,185.00	10,530.00	
	- งานร้อยโวลท์ติดผนัง (เดิม)	1	จุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร A ชั้น 3 (ห้อง305)				11,537.00		18,569.00	30,106.00	
1.3.6	งานปรับปรุงอาคาร A ชั้น 3 (ห้อง306)								
	- เปลี่ยนผนังไม้ตกแดง 2 แผง	18	ตรม.	664.00	11,952.00	88.00	1,584.00	13,536.00	
	- งานร้อยผนังไม้ตกแดง 2 แผง	18	ตรม.	-	-	40.00	720.00	720.00	พร้อมขนทึง
	- งานร้อยฝ้าเพดานเก่า	10	ตรม.	-	-	30.00	300.00	300.00	พร้อมขนทึง
	- งานฝ้าเพดานยิมซิมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	10	ตรม.	292.00	2,920.00	75.00	750.00	3,670.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดานสีน้ำอะคริลิค	120	ตรม.	47.00	5,640.00	31.00	3,720.00	9,360.00	
	- งานลอกสีผนังเก่า	7	ตรม.	-	-	50.00	350.00	350.00	
	- งานทาสีผนังสีน้ำอะคริลิค	135	ตรม.	36.00	4,860.00	34.00	4,590.00	9,450.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร A ชั้น 3 (ห้อง306)				25,372.00		12,014.00	37,386.00	


 อาคารเรียนรวม
 12/2563

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก (บางส่วน)
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
 หมวดงาน สถาปัตยกรรม(อาคารเรียนรวม)

ปร.4 แผ่นที่ 8 จาก 33

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		รวม		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1.3.7	งานปรับปรุงอาคาร A ชั้น 3 (โถงทางเดิน,โถงลิฟท์และบันได)								
	- งานลอกสีราวเหล็กเก่า	115	ม.	-	-	50.00	5,750.00	5,750.00	
	- งานเทสีราวเหล็กใหม่ (สีน้ำมัน)	115	ม.	58.00	6,670.00	35.00	4,025.00	10,695.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร A ชั้น 3 (โถงทางเดิน,โถงลิฟท์และบันได)				6,670.00		9,775.00	16,445.00	
	รวมงาน 1.3 อาคาร A ชั้น 3 เป็นเงิน				100,854.00		99,584.00	200,438.00	
1.4	อาคาร A ชั้น 4								
1.4.1	งานปรับปรุงอาคาร A ชั้น 4 (ห้องสัมมนาใหญ่)								
	- ประตู+วงกบ + ลูกบิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (D7)	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	3,250.00	3,250.00	11,750.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร A ชั้น 4 (ห้องสัมมนาใหญ่)				8,500.00		3,250.00	11,750.00	
1.4.2	งานปรับปรุงอาคาร A ชั้น 4 (คาดฟ้า)								
	- งานกรีดพื้นทำร่องน้ำทิ้ง	8	ม.	-	-	300.00	2,400.00	2,400.00	พร้อมขนทิ้ง
	- งานเทน้ำกั้นซึมพื้น+ชั้นผนัง 0.60 ม.	194	ตรม.	100.00	19,400.00	45.00	8,730.00	28,130.00	
	- เจาะผนังทำ FD 2"	4	จุด	-	-	1,200.00	4,800.00	4,800.00	
	- งานอุดเติม FD	4	จุด	200.00	800.00	200.00	800.00	1,600.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร A ชั้น 4 (คาดฟ้า)				20,200.00		16,730.00	36,930.00	


 อาคารเรียนรวม
 11/11/25

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก (บางส่วน)
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
 หมวดงาน สถาปัตยกรรม(อาคารเรียนรวม)

ปร.4 แผ่นที่ 9 จาก 33

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		รวม		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1.4.3	งานปรับปรุงอาคาร A ชั้น 4 (โถงทางเดิน,โถงลิฟท์และบันได)								
	- งานลอกสีราวเหล็กเก่า	65	ม.	-	-	50.00	3,250.00	3,250.00	
	- งานทาสีราวเหล็กใหม่ (สีน้ำมัน)	65	ม.	58.00	3,770.00	35.00	2,275.00	6,045.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร A ชั้น 4 (โถงทางเดิน,โถงลิฟท์และบันได)				3,770.00		5,525.00	9,295.00	
	รวมงาน 1.4 อาคาร A ชั้น 4 เป็นเงิน				32,470.00		25,505.00	57,975.00	
1.5	อาคาร B ชั้น 1								
1.5.1	งานปรับปรุงอาคาร B ชั้น 1 (โถงทางเดิน,โถงลิฟท์และบันได)								
	- งานลอกสีผนัง	320	ตรม.	-	-	10.00	3,200.00	3,200.00	
	- งานทาสีผนังสีน้ำอะคริลิค	320	ตรม.	47.00	15,040.00	31.00	9,920.00	24,960.00	
	- งานลอกสีฝ้าเพดาน	540	ตรม.	-	-	50.00	27,000.00	27,000.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดานสีน้ำอะคริลิค	540	ตรม.	47.00	25,380.00	31.00	16,740.00	42,120.00	
	- งานลอกสีราวเหล็กเก่า	405	ม.	-	-	50.00	20,250.00	20,250.00	
	- งานทาสีราวเหล็กใหม่ (สีน้ำมัน)	405	ม.	58.00	23,490.00	35.00	14,175.00	37,665.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร B ชั้น 1 (โถงทางเดิน,โถงลิฟท์และบันได)				63,910.00		91,285.00	155,195.00	


 อาคารเรียนรวม

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก (บางส่วน)
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
 หมวดงาน สถาปัตยกรรม(อาคารเรียนรวม)

ปร.4 แผ่นที่ 10 จาก 33

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		รวม		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1.5.2	งานปรับปรุงอาคาร B-D ชั้น 1 (โถงต้อนรับ)								
	- งานพื้น คสล. ขัดหยาบหนา 15 ซม. พร้อมเชื่อมต่อทางลาด								
	- งานปรับระดับดินเดิม	85	ตรม.	-	-	30.00	2,550.00	2,550.00	
	- งานถมดินและปรับระดับ	17	ลบ.ม.	320.00	5,440.00	99.00	1,683.00	7,123.00	
	- ทราวยหยาบรองพื้น 5 ซม.	85	ตรม.	50.00	4,250.00	25.00	2,125.00	6,375.00	
	- คอนกรีต 240 ksc.	13	ลบ.ม.	2,244.00	29,172.00	400.00	5,200.00	34,372.00	
	- งานเข้าแบบ	38	ตรม.	400.00	15,200.00	133.00	5,054.00	20,254.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9	510	กก.	23.40	11,934.00	4.20	2,142.00	14,076.00	
	- ตะปู	10	กก.	27.00	270.00	-	-	270.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	9	กก.	26.00	234.00	-	-	234.00	
	- งานฝ้าเพดานยิมซิมบอร์ด หนา 9 มม. (ทนชื้น) ฉาบเรียบ	127	ตรม.	312.00	39,624.00	75.00	9,525.00	49,149.00	
	- งานเทสีฝ้าเพดานสีน้ำอะคริลิค	127	ตรม.	36.00	4,572.00	34.00	4,318.00	8,890.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร B-D ชั้น 1 (โถงต้อนรับ)				110,696.00		32,597.00	143,293.00	
	รวมงาน 1.5 อาคาร B ชั้น 1 เป็นเงิน				174,606.00		123,882.00	298,488.00	