

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก (บางส่วน)

ปร.4 แผ่นที่ 11 จาก 33

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

หมวดงาน สถาปัตยกรรม(อาคารเรียนรวม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน รวม	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.6	อาคาร B ชั้น 2								
1.6.1	งานปรับปรุงอาคาร B ชั้น 2 (ห้อง201)								
	- งานลอกสีผนังเก่า	135	ตรม.	-	-	10.00	1,350.00	1,350.00	
	- งานทาสีผนังสีน้ำอะคริลิค	135	ตรม.	47.00	6,345.00	31.00	4,185.00	10,530.00	
	- งานร้อยฝ้าเพดานเก่า	2	ตรม.	-	-	30.00	60.00	60.00	พร้อมขันทิ้ง
	- งานฝ้าเพดานยิมซิมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ	2	ตรม.	292.00	584.00	75.00	150.00	734.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดานสีน้ำอะคริลิค	91	ตรม.	36.00	3,276.00	34.00	3,094.00	6,370.00	
	- งานร้อยโวลท์บอร์ดติดผนัง (เดิม)	1	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
	รวมงานงานปรับปรุงอาคาร B ชั้น 2 (ห้อง201)				10,205.00		9,339.00	19,544.00	
1.6.2	งานปรับปรุงอาคาร B ชั้น 2 (ห้อง205)								
	- งานร้อยโวลท์บอร์ดติดผนัง (เดิม)	1	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร B ชั้น 2 (ห้อง205)				-		500.00	500.00	
1.6.3	งานปรับปรุงอาคาร B ชั้น 2 (ห้อง206)								
	- งานร้อยโวลท์บอร์ดติดผนัง (เดิม)	1	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- ประตู+วงกบ + ลูกบิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (D7)	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	3,250.00	3,250.00	11,750.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร B ชั้น 2 (ห้อง206)				8,500.00		3,750.00	12,250.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก (บางส่วน)
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
 หมวดงาน สถาปัตยกรรม(อาคารเรียนรวม)

ปร.4 แผ่นที่ 12 จาก 33

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		รวม		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1.6.4	งานปรับปรุงอาคาร B ชั้น 2 (โถงทางเดิน,โถงลิฟท์และบันได)								
	- งานลอกสีราวเหล็กเก่า	405	ม.	-	-	10.00	4,050.00	4,050.00	
	- งานทาสีราวเหล็กใหม่ (สีน้ำมัน)	405	ม.	58.00	23,490.00	34.00	13,770.00	37,260.00	
	- ทำผนังเบากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 10 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	3	ตรม.	533.00	1,599.00	120.00	360.00	1,959.00	
	- ทาสีผนังเบากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ	3	ตรม.	36.00	108.00	34.00	102.00	210.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร B ชั้น 2 (โถงทางเดิน,โถงลิฟท์และบันได)				25,197.00		18,282.00	43,479.00	
1.6.5	งานปรับปรุงอาคาร B-D ชั้น 2 (CONTROL ROOM)								
	- งานฝ้าเพดานยิมซิมบอร์ดทนชื้น หนา 9 มม. (ทนชื้น) โครงเคร่าอลูมิเนียม T-BAR	15	ตรม.	301.00	4,515.00	52.00	780.00	5,295.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร B-D ชั้น 2 (CONTROL ROOM)				4,515.00		780.00	5,295.00	
	รวมงาน 1.6 อาคาร B ชั้น 2 เป็นเงิน				9,030.00		1,560.00	10,590.00	


อาคารเรียนรวม

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก (บางส่วน)
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
 หมวดงาน สถาปัตยกรรม(อาคารเรียนรวม)

ปร.4 แผ่นที่ 13 จาก 33

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		รวม		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1.7	อาคาร B ชั้น 3								
1.7.1	งานปรับปรุงอาคาร B ชั้น 3 (ห้อง301)								
	- งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียม (w2) หาย	1	บาน	4,500.00	4,500.00	400.00	400.00	4,900.00	
	- งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียม (w1) หาย	2	บาน	5,850.00	11,700.00	400.00	800.00	12,500.00	
	- งานร้อยฝ้าเพดานเก่า	27	ตรม.	-	-	50.00	1,350.00	1,350.00	พร้อมขนทึบ
	- งานฝ้าเพดานยิมซิมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ	27	ตรม.	292.00	7,884.00	75.00	2,025.00	9,909.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดานสีน้ำอะคริลิค	91	ตรม.	47.00	4,277.00	31.00	2,821.00	7,098.00	
	- งานลอกสีผนังเก่า	126	ตรม.	-	-	125.00	15,750.00	15,750.00	
	- งานทาสีผนังสีน้ำอะคริลิค	126	ตรม.	47.00	5,922.00	31.00	3,906.00	9,828.00	
	- งานกรีดผนัง	8	ม.	-	-	100.00	800.00	800.00	พร้อมขนทึบ
	- งานฉาบเก็บรอยกรีด+ตะแกรงกันร้าว	8	ม.	200.00	1,600.00	100.00	800.00	2,400.00	
	- งานร้อยไวร์บอร์ดติดผนัง (เดิม)	1	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- บัวกระเบื้องพื้น+ยาแนว	34	ม.	90.00	3,060.00	55.00	1,870.00	4,930.00	
	- งานติดตั้งโปรเจกเตอร์(แขวน)+พร้อมจอและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1	ชุด	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร B ชั้น 3 (ห้อง301)				38,943.00		33,022.00	71,965.00	



 อาคารเรียนรวม
 13/10/2564

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก (บางส่วน)
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
 หมวดงาน สถาปัตยกรรม(อาคารเรียนรวม)

ปร.4 แผ่นที่ 14 จาก 33

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		รวม		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1.7.2	งานปรับปรุงอาคาร B ชั้น 3 (ห้อง302)								
	- งานลอกสีผนังเก่า	134	ตรม.	-	-	10.00	1,340.00	1,340.00	
	- งานทาสีผนังสีน้ำอะคริลิค	134	ตรม.	47.00	6,298.00	31.00	4,154.00	10,452.00	
	- งานกรีตผนัง	8	ม.	-	-	100.00	800.00	800.00	พร้อมขานทิ้ง
	- งานฉาบเก็บรอยกรีด+ตะแกรงกันร้าว	8	ม.	200.00	1,600.00	100.00	800.00	2,400.00	
	- งานกรีดฝ้าเพดานเก่า	2	ตรม.	-	-	100.00	200.00	200.00	พร้อมขานทิ้ง
	- งานฝ้าเพดานยิมซิมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ	2	ตรม.	292.00	584.00	75.00	150.00	734.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดานสีน้ำอะคริลิค	72	ตรม.	36.00	2,592.00	34.00	2,448.00	5,040.00	
	- งานร้อยโวลท์บอร์ดติดผนัง (เดิม)	1	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- บัวกระเบื้องพื้น+ยาแนว	32	ม.	90.00	2,880.00	55.00	1,760.00	4,640.00	
	- งานติดตั้งโปรเจกเตอร์+พร้อมจอและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1	ชุด	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร B ชั้น 3 (ห้อง302)				13,954.00		14,152.00	28,106.00	


 อาคารเรียนรวม
 17/07/2564

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก (บางส่วน)
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
 หมวดงาน สถาปัตยกรรม(อาคารเรียนรวม)

ปร.4 แผ่นที่ 15 จาก 33


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		รวม		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1.7.3	งานปรับปรุงอาคาร B ชั้น 3 (ห้อง303)								
	- งานลอกสีผนังเก่า	134	ตรม.	-	-	50.00	6,700.00	6,700.00	
	- งานทาสีผนังสีน้ำอะคริลิค	134	ตรม.	47.00	6,298.00	31.00	4,154.00	10,452.00	
	- งานกรีตผนัง	8	ม.	-	-	100.00	800.00	800.00	พร้อมขนทัง
	- งานฉาบเก็บรอยกรีด+ตะแกรงกันร้าว	8	ม.	200.00	1,600.00	100.00	800.00	2,400.00	
	- งานกรีดฝ้าเพดานเก่า	2	ตรม.	-	-	100.00	200.00	200.00	พร้อมขนทัง
	- งานฝ้าเพดานยิมซิมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	2	ตรม.	292.00	584.00	75.00	150.00	734.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดานสีน้ำอะคริลิค	92	ตรม.	47.00	4,324.00	31.00	2,852.00	7,176.00	
	- งานร้อยโบริบอร์ดติดผนัง (เดิม)	1	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- บัวกระเบื้องพื้น+ยาแนว	42	ม.	90.00	3,780.00	55.00	2,310.00	6,090.00	
	- งานติดตั้งโปรเจกเตอร์+พร้อมจอและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1	ชุด	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร B ชั้น 3 (ห้อง303)				16,586.00		20,466.00	37,052.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก (บางส่วน)
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
 หมวดงาน สถาปัตยกรรม(อาคารเรียนรวม)

ปร.4 แผ่นที่ 16 จาก 33

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		รวม		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1.7.4	งานปรับปรุงอาคาร B ชั้น 3 (ห้อง304)								
	- งานลอกสีผนังเก่า	112	ตรม.	-	-	50.00	5,600.00	5,600.00	
	- งานทาสีผนังสีน้ำอะครีลิค	112	ตรม.	47.00	5,264.00	31.00	3,472.00	8,736.00	
	- งานกรีตผนัง	8	ม.	-	-	100.00	800.00	800.00	พร้อมขนทิ้ง
	- งานฉาบเก็บรอยกรีด+ตะแกรงกันร้าว	8	ม.	200.00	1,600.00	100.00	800.00	2,400.00	
	- งานกรีดฝ้าเพดานเก่า	2	ตรม.	-	-	100.00	200.00	200.00	พร้อมขนทิ้ง
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	2	ตรม.	292.00	584.00	75.00	150.00	734.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดานสีน้ำอะครีลิค	64	ตรม.	36.00	2,304.00	34.00	2,176.00	4,480.00	
	- งานร้อยไวร์บอร์ดติดผนัง (เดิม)	1	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- บัวกระเบื้องพื้น+ยาแนว	40	ม.	90.00	3,600.00	55.00	2,200.00	5,800.00	
	- งานติดตั้งโปรเจกเตอร์+พร้อมจอและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1	ชุด	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร B ชั้น 3 (ห้อง304)				13,352.00		17,898.00	31,250.00	


 อาจารย์เรียนรวม
 ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก (บางส่วน)
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
 หมวดงาน สถาปัตยกรรม(อาคารเรียนรวม)

ปร.4 แผ่นที่ 17 จาก 33

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		รวม		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1.7.5	งานปรับปรุงอาคาร B ชั้น 3 (ห้อง305)								
	- งานลอกสีผนังเก่า	116	ตรม.	-	-	125.00	14,500.00	14,500.00	
	- งานทาสีผนังสีน้ำอะคริลิค	116	ตรม.	47.00	5,452.00	31.00	3,596.00	9,048.00	
	- งานกรีดผนัง	8	ม.	-	-	100.00	800.00	800.00	พร้อมขนทิง
	- งานฉาบเก็บรอยกรีด+ตะแกรงกันร้าว	8	ม.	200.00	1,600.00	100.00	800.00	2,400.00	
	- งานกรีดฝ้าเพดานเก่า	2	ตรม.	-	-	100.00	200.00	200.00	พร้อมขนทิง
	- งานฝ้าเพดานยิมซิมบอร์ต หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ	2	ตรม.	262.00	524.00	80.00	160.00	684.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดานสีน้ำอะคริลิค	68	ตรม.	47.00	3,196.00	31.00	2,108.00	5,304.00	
	- งานร้อยไวร์บอร์ดติดผนัง (เดิม)	1	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- บัวกระเบื้องพื้น+ยาแนว	40	ม.	90.00	3,600.00	55.00	2,200.00	5,800.00	
	- งานติดตั้งโปรเจกเตอร์+พร้อมจอและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1	ชุด	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร B ชั้น 3 (ห้อง305)				14,372.00		26,864.00	41,236.00	

อาคารเรียนรวม

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก (บางส่วน)
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
 หมวดงาน สถาปัตยกรรม(อาคารเรียนรวม)

ปร.4 แผ่นที่ 18 จาก 33

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		รวม		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1.7.6	งานปรับปรุงอาคาร B ชั้น 3 (ห้อง306)								
	- งานลอกสีผนังเก่า	134	ตรม.	-	-	125.00	16,750.00	16,750.00	
	- งานทาสีผนังสีน้ำอะคริลิค	134	ตรม.	47.00	6,298.00	31.00	4,154.00	10,452.00	
	- งานร้อยฝ้าเพดานเก่า	28	ตรม.	-	-	30.00	840.00	840.00	พร้อมขนทึง
	- งานฝ้าเพดานยิมซิมบอร์ต หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	28	ตรม.	292.00	8,176.00	75.00	2,100.00	10,276.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดานสีน้ำอะคริลิค	72	ตรม.	47.00	3,384.00	31.00	2,232.00	5,616.00	
	- งานกรีดผนัง	8	ม.	-	-	100.00	800.00	800.00	พร้อมขนทึง
	- งานฉาบเก็บรอยกรีด+ตะแกรงกันร้าว	8	ม.	200.00	1,600.00	100.00	800.00	2,400.00	
	- งานร้อยไวรบอร์ดติดผนัง (เดิม)	1	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- บัวกระเบื้องพื้น+ยาแนว	35	ม.	90.00	3,150.00	55.00	1,925.00	5,075.00	
	- งานติดตั้งโปรเจกเตอร์+พร้อมจอและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1	ชุด	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียม (w1)	1	ชุด	23,400.00	23,400.00	1,550.00	1,550.00	24,950.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร B ชั้น 3 (ห้อง306)				46,008.00		33,651.00	79,659.00	
1.7.7	งานปรับปรุงอาคาร B ชั้น 3 (โถงทางเดิน)								
	- งานลอกสีราวเหล็กเก่า	115	ม.	-	-	50.00	5,750.00	5,750.00	
	- งานทาสีราวเหล็กใหม่ (สีน้ำมัน)	115	ม.	58.00	6,670.00	35.00	4,025.00	10,695.00	
	- ทำผนังเบากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 10 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	3	ตรม.	533.00	1,599.00	120.00	360.00	1,959.00	
	- ทาสีผนังเบากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ	3	ตรม.	36.00	108.00	34.00	102.00	210.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร B ชั้น 3 (โถงทางเดิน)				8,377.00		10,237.00	18,614.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก (บางส่วน)
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
 หมวดงาน สถาปัตยกรรม(อาคารเรียนรวม)

ปร.4 แผ่นที่ 19 จาก 33

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		รวม		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1.7.8	งานปรับปรุงอาคาร B-D ชั้น 3 (CONTROL ROOM)								
	- งานฝ้าเพดานยิมซิมบอร์ดทนชื้น หนา 9 มม. (ทนชื้น) โครงเค้ออลูมิเนียม T-BAR	15	ตรม.	301.00	4,515.00	52.00	780.00	5,295.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร B-D ชั้น 3 (CONTROL ROOM)				4,515.00		780.00	5,295.00	
	รวมงาน 1.7 อาคาร B ชั้น 3 เป็นเงิน				156,107.00		157,070.00	313,177.00	
1.8	อาคาร B ชั้น 4								
1.8.1	งานปรับปรุงอาคาร B ชั้น 4 (ห้อง 403)								
	- ประตู+วงกบ + ลูกบิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (D7)	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	3,250.00	3,250.00	11,750.00	
	- งานรื้อ ประตู+วงกบ (D7)	1	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- งานก่อผนัง อิฐมวลเบา 0.20x0.60x0.075 ม.	10	ตรม.	200.00	2,000.00	55.00	550.00	2,550.00	
	- งานฉาบผนัง	20	ตรม.	58.00	1,160.00	82.00	1,640.00	2,800.00	
	- งานทาสีผนังสีน้ำอะคริลิค	20	ตรม.	47.00	940.00	31.00	620.00	1,560.00	
	- งานกรีดผนังทำประตู	3	ตรม.	-	-	200.00	600.00	600.00	พร้อมขนทึง
	- งานเสาเอ็น,คานทับหลัง ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	6	ม.	70.00	420.00	35.00	210.00	630.00	
	- งานจับเสียมผนัง	6	ม.	30.00	180.00	30.00	180.00	360.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร B ชั้น 4 (ห้อง 403)				13,200.00		7,550.00	20,750.00	


 อาคารเรียนรวม

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก (บางส่วน)

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

หมวดงาน สถาปัตยกรรม(อาคารเรียนรวม)

ปร.4 แผ่นที่ 20 จาก 33

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		รวม		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1.8.2	งานปรับปรุงอาคาร B ชั้น 4 (ห้อง 401)								
	- ประตู+วงกบ + ลูกบิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (D7)	1	ชุด	8,200.00	8,200.00	3,250.00	3,250.00	11,450.00	
	- งานรื้อ ประตู+วงกบ (D7)	1	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- รื้อหน้าต่าง w2	1	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- งานก่อผนัง อิฐมวลเบา 0.20x0.60x0.075 ม.	5	ตรม.	200.00	1,000.00	55.00	275.00	1,275.00	
	- งานฉาบผนัง	10	ตรม.	58.00	580.00	82.00	820.00	1,400.00	
	- งานทาสีผนังสีน้ำอะครีลิค	10	ตรม.	47.00	470.00	31.00	310.00	780.00	
	- งานกรีดผนังทำประตู	3	ตรม.	-	-	200.00	600.00	600.00	พร้อมขันทิ้ง
	- งานเสาเอ็น,คานทับหลัง ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	6	ม.	70.00	420.00	35.00	210.00	630.00	
	- งานจับเสียมผนัง	6	ม.	30.00	180.00	30.00	180.00	360.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร B ชั้น 4 (ห้อง 401)				10,850.00		6,645.00	17,495.00	
1.8.3	งานปรับปรุงอาคาร B ชั้น 4 (ตาดฟ้า)								
	- งานกรีดพื้นทำร่องน้ำทิ้ง	8	ม.	-	-	300.00	2,400.00	2,400.00	พร้อมขันทิ้ง
	- งานเทน้ำกันซึมพื้น+ชั้นผนัง 0.60 ซม.	194	ตรม.	100.00	19,400.00	45.00	8,730.00	28,130.00	
	- เจาะผนังทำ FD 2"	4	จุด	-	-	1,200.00	4,800.00	4,800.00	
	- งานอุดเดิม FD	4	จุด	200.00	800.00	200.00	800.00	1,600.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร B ชั้น 4 (ตาดฟ้า)				20,200.00		16,730.00	36,930.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก (บางส่วน)
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
 หมวดงาน สถาปัตยกรรม(อาคารเรียนรวม)

ปร.4 แผ่นที่ 21 จาก 33

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		รวม		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1.8.4	งานปรับปรุงอาคาร B ชั้น 4 (โถงทางเดิน,โถงลิฟท์และบันได)								
	- งานลอกสีราวเหล็กเก่า	65	ม.	-	-	50.00	3,250.00	3,250.00	
	- งานทาสีราวเหล็กใหม่ (สีน้ำมัน)	65	ม.	58.00	3,770.00	35.00	2,275.00	6,045.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร B ชั้น 4 (โถงทางเดิน,โถงลิฟท์และบันได)				3,770.00		5,525.00	9,295.00	
	รวมงาน 1.8 อาคาร B ชั้น 4 เป็นเงิน				48,020.00		36,450.00	84,470.00	
1.9	อาคาร C ชั้น 1								
1.9.1	งานปรับปรุงอาคาร C ชั้น 1 (ห้อง101)								
	- งานขัดฝ้าเพดาน	66	ตรม.	-	-	50.00	3,300.00	3,300.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดานสีน้ำอะครีลิค	66	ตรม.	47.00	3,102.00	31.00	2,046.00	5,148.00	
	- งานลอกสีผนัง	80	ตรม.	-	-	50.00	4,000.00	4,000.00	
	- งานทาสีผนังสีน้ำอะครีลิค	80	ตรม.	47.00	3,760.00	31.00	2,480.00	6,240.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร C ชั้น 1 (ห้อง101)				6,862.00		11,826.00	18,688.00	
1.9.2	งานปรับปรุงอาคาร C ชั้น 1 (ห้อง102)								
	- งานขัดฝ้าเพดาน	9	ตรม.	-	-	50.00	450.00	450.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดานสีน้ำอะครีลิค	9	ตรม.	47.00	423.00	31.00	279.00	702.00	
	- งานลอกสีผนัง	30	ตรม.	-	-	50.00	1,500.00	1,500.00	
	- งานทาสีผนังสีน้ำอะครีลิค	30	ตรม.	36.00	1,080.00	34.00	1,020.00	2,100.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร C ชั้น 1 (ห้อง102)				1,503.00		3,249.00	4,752.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก (บางส่วน)
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
 หมวดงาน สถาปัตยกรรม(อาคารเรียนรวม)

ปร.4 แผ่นที่ 22 จาก 33

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		รวม		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1.9.3	งานปรับปรุงอาคาร C ชั้น 1 (ห้อง103)								
	- งานขัดฝ้าเพดาน	17	ตรม.	-	-	50.00	850.00	850.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดานสีน้ำอะคริลิค	17	ตรม.	47.00	799.00	31.00	527.00	1,326.00	
	- งานลอกสีผนัง	38	ตรม.	-	-	50.00	1,900.00	1,900.00	
	- งานทาสีผนังสีน้ำอะคริลิค	38	ตรม.	36.00	1,368.00	34.00	1,292.00	2,660.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร C ชั้น 1 (ห้อง103)				2,167.00		4,569.00	6,736.00	
1.9.4	งานปรับปรุงอาคาร C ชั้น 1 (ห้อง104)								
	- งานขัดฝ้าเพดาน	11	ตรม.	-	-	50.00	550.00	550.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดานสีน้ำอะคริลิค	11	ตรม.	47.00	517.00	31.00	341.00	858.00	
	- งานลอกสีผนัง	29	ตรม.	-	-	50.00	1,450.00	1,450.00	
	- งานทาสีผนังสีน้ำอะคริลิค	29	ตรม.	36.00	1,044.00	34.00	986.00	2,030.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร C ชั้น 1 (ห้อง104)				1,561.00		3,327.00	4,888.00	
1.9.5	งานปรับปรุงอาคาร C ชั้น 1 (ห้อง105)								
	- งานขัดฝ้าเพดาน	11	ตรม.	-	-	50.00	550.00	550.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดานสีน้ำอะคริลิค	11	ตรม.	47.00	517.00	31.00	341.00	858.00	
	- งานลอกสีผนัง	29	ตรม.	-	-	50.00	1,450.00	1,450.00	
	- งานทาสีผนังสีน้ำอะคริลิค	29	ตรม.	36.00	1,044.00	34.00	986.00	2,030.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร C ชั้น 1 (ห้อง105)				1,561.00		3,327.00	4,888.00	


 อาคารเรียนรวม
 1/10/2564

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก (บางส่วน)
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
 หมวดงาน สถาปัตยกรรม(อาคารเรียนรวม)

ปร.4 แผ่นที่ 23 จาก 33

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		รวม		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1.9.6	งานปรับปรุงอาคาร C ชั้น 1 (ห้อง106)								
	- งานขัดฝ้าเพดาน	9	ตรม.	-	-	50.00	450.00	450.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดานสีน้ำอะคริลิค	9	ตรม.	47.00	423.00	31.00	279.00	702.00	
	- งานลอกสีผนัง	42	ตรม.	-	-	50.00	2,100.00	2,100.00	
	- งานทาสีผนังสีน้ำอะคริลิค	42	ตรม.	47.00	1,974.00	31.00	1,302.00	3,276.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร C ชั้น 1 (ห้อง106)				2,397.00		4,131.00	6,528.00	
1.9.7	งานปรับปรุงอาคาร C ชั้น 1 (ห้อง107)								
	- งานขัดฝ้าเพดาน	20	ตรม.	-	-	50.00	1,000.00	1,000.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดานสีน้ำอะคริลิค	20	ตรม.	47.00	940.00	31.00	620.00	1,560.00	
	- งานลอกสีผนัง	52	ตรม.	-	-	50.00	2,600.00	2,600.00	
	- งานทาสีผนังสีน้ำอะคริลิค	52	ตรม.	47.00	2,444.00	31.00	1,612.00	4,056.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร C ชั้น 1 (ห้อง107)				3,384.00		5,832.00	9,216.00	
1.9.8	งานปรับปรุงอาคาร C ชั้น 1 (โถงทางเดิน,โถงลิฟท์และบันได)								
	- งานลอกสีผนัง	320	ตรม.	-	-	-	-	-	
	- งานทาสีผนังสีน้ำอะคริลิค	320	ตรม.	47.00	15,040.00	31.00	9,920.00	24,960.00	
	- งานลอกสีฝ้าเพดาน	540	ตรม.	-	-	50.00	27,000.00	27,000.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดานสีน้ำอะคริลิค	540	ตรม.	36.00	19,440.00	34.00	18,360.00	37,800.00	
	- งานลอกสีราวเหล็กเก่า	405	ม.	-	-	50.00	20,250.00	20,250.00	
	- งานทาสีราวเหล็กใหม่ (สีน้ำมัน)	405	ม.	58.00	23,490.00	35.00	14,175.00	37,665.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร C ชั้น 1 (โถงทางเดิน,โถงลิฟท์และบันได)				57,970.00		89,705.00	147,675.00	
	รวมงาน 1.9 อาคาร C ชั้น 1 เป็นเงิน				77,405.00		125,966.00	203,371.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก (บางส่วน)
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
 หมวดงาน สถาปัตยกรรม(อาคารเรียนรวม)

ปร.4 แผ่นที่ 24 จาก 33

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		รวม		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1.10	อาคาร C ชั้น 2								
1.10.1	งานปรับปรุงอาคาร C ชั้น 2 (ห้อง201)								
	- งานรื้อฝ้าเพดานเก่า	68	ตรม.	-	-	50.00	3,400.00	3,400.00	พร้อมขนทิ้ง
	- งานฝ้าเพดานยิมซิมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	68	ตรม.	292.00	19,856.00	75.00	5,100.00	24,956.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดานสีน้ำอะคริลิค	68	ตรม.	47.00	3,196.00	31.00	2,108.00	5,304.00	
	- งานลอกสีผนังเก่า	116	ตรม.	-	-	50.00	5,800.00	5,800.00	
	- งานทาสีผนังสีน้ำอะคริลิค	116	ตรม.	47.00	5,452.00	31.00	3,596.00	9,048.00	
	- ประตู+วงกบ + ลูกบิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (D3)	1	ชุด	9,100.00	9,100.00	2,200.00	2,200.00	11,300.00	
	- รื้อประตู (D3)	1	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร C ชั้น 2 (ห้อง201)				37,604.00		22,704.00	60,308.00	
1.10.2	งานปรับปรุงอาคาร C ชั้น 2 (ห้อง202)								
	- งานรื้อฝ้าเพดานเก่า	48	ตรม.	-	-	50.00	2,400.00	2,400.00	พร้อมขนทิ้ง
	- งานฝ้าเพดานยิมซิมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	48	ตรม.	292.00	14,016.00	75.00	3,600.00	17,616.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดานสีน้ำอะคริลิค	48	ตรม.	47.00	2,256.00	31.00	1,488.00	3,744.00	
	- งานลอกสีผนังเก่า	104	ตรม.	-	-	50.00	5,200.00	5,200.00	
	- งานทาสีผนังสีน้ำอะคริลิค	104	ตรม.	47.00	4,888.00	31.00	3,224.00	8,112.00	
	- ประตู+วงกบ + ลูกบิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (D3)	1	ชุด	9,100.00	9,100.00	2,200.00	2,200.00	11,300.00	
	- รื้อประตู (D3)	1	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร C ชั้น 2 (ห้อง202)				30,260.00		18,612.00	48,872.00	

อาคารเรียนรวม
 17/05/20

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก (บางส่วน)
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
 หมวดงาน สถาปัตยกรรม(อาคารเรียนรวม)

ปร.4 แผ่นที่ 25 จาก 33

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		รวม		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1.10.3	งานปรับปรุงอาคาร C ชั้น 2 (ห้อง203)								
	- งานร้อยฝ้าเพดานเก่า	92	ตรม.	-	-	50.00	4,600.00	4,600.00	พร้อมขนทัง
	- งานฝ้าเพดานยิมซิมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ	92	ตรม.	292.00	26,864.00	75.00	6,900.00	33,764.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดานสีน้ำอะคริลิค	92	ตรม.	47.00	4,324.00	31.00	2,852.00	7,176.00	
	- งานลอกสีผนังเก่า	134	ตรม.	-	-	50.00	6,700.00	6,700.00	
	- งานทาสีผนังสีน้ำอะคริลิค	134	ตรม.	47.00	6,298.00	31.00	4,154.00	10,452.00	
	- ประตู+วงกบ + ลูกบิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (D3)	1	ชุด	9,100.00	9,100.00	2,200.00	2,200.00	11,300.00	
	- รื้อประตู (D3)	1	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร C ชั้น 2 (ห้อง203)				46,586.00		27,906.00	74,492.00	
1.10.4	งานปรับปรุงอาคาร C ชั้น 2 (ห้อง204,205)								
	- งานร้อยฝ้าเพดานเก่า	72	ตรม.	-	-	50.00	3,600.00	3,600.00	พร้อมขนทัง
	- งานฝ้าเพดานยิมซิมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ	72	ตรม.	292.00	21,024.00	75.00	5,400.00	26,424.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดานสีน้ำอะคริลิค	72	ตรม.	47.00	3,384.00	31.00	2,232.00	5,616.00	
	- งานลอกสีผนังเก่า	119	ตรม.	-	-	50.00	5,950.00	5,950.00	
	- งานทาสีผนังสีน้ำอะคริลิค	119	ตรม.	36.00	4,284.00	34.00	4,046.00	8,330.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร C ชั้น 2 (ห้อง204,205)				28,692.00		21,228.00	49,920.00	