

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..8,618,200..... บาท

1. ลักษณะงานโดยสังเขปปรับปรุง.....
2. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่6 ตุลาคม 2564.....เป็นเงิน..... 8,618,200..... บาท
3. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1ปร.4 ปร 5..ปร 6.....

5.2.....

5.3.....

5.4.....

4. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง

5.2 อาจารย์กัญญา นภาพงษ์


5.3 ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
 แบบเลขที่ -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ประมาณราคาเมื่อ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ	7,368,361	
2	ครุภัณฑ์	1,249,867	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	8,618,228.36	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	8,618,200.00	
(แปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)			



(ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อาจารย์กันยา นภาพงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข)


กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
 แบบเลขที่ - ตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ประมาณราคาเมื่อ


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	5,678,016	1.2977	7,368,361	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			7,368,361	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เจ็ดล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)				



(ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อาจารย์กัญญา นภาพงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข)

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานอาคาร

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

สถานที่ก่อสร้าง

อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประมาณราคามือ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานห้องปฏิบัติการพยาบาล								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนฝ้าฉาบเรียบ	256	ตร.ม.		-	45.00	11,520.00	11,520.00	
	- รื้อถอนผนังเบา	177	ตร.ม.		-	25.00	4,425.00	4,425.00	
	- รื้อถอนพื้น	256	ตร.ม.		-	60.00	15,360.00	15,360.00	
	- รื้อถอนโคมไฟ	48	ชุด		-	150.00	7,200.00	7,200.00	
	- รื้อถอนไวท์บอร์ด	4	งาน		-	300.00	1,200.00	1,200.00	
	- รื้อถอนโปรเจคเตอร์	4	งาน		-	150.00	600.00	600.00	
	- รื้อถอนประตู	3	ชุด		-	500.00	1,500.00	1,500.00	
	- รื้อถอนเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน พร้อมคอมเพรสเซอร์	8	ชุด		-	800.00	6,400.00	6,400.00	
	รวมรายการ							48,205.00	
2	งานฝ้า								
	- ฝ้ายิปซัม 9 มิล โคร่งสังกะสีฉาบเรียบ	256	ตร.ม.	400.00	102,400.00	120.00	30,720.00	133,120.00	
	รวมรายการ							133,120.00	
3	งานพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60	256.00	ตร.ม.	782.00	200,192.00	220.00	56,320.00	256,512.00	
	- บัวพื้นอะลูมิเนียม	60	เมตร	638.00	38,280.00	92.00	5,520.00	43,800.00	
								300,312.00	

2 June 2019


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานผนัง								
	- ผนังไม้กรุลามิเนท	175	ตร.ม.	4,975.00	870,625.00	1,950.00	341,250.00	1,211,875.00	
	- ผนังเบาโครงสังกะสี ปิดทับยิปซัม 12 มม.	138	ตร.ม.	450.00	62,100.00	150.00	20,700.00	82,800.00	
	- ผนังคอมโพสิตชนิดกันไฟ แผ่นยาว 2.90 ม. มีวัสดุซับเสียง	28	ตร.ม.	6,650.00	186,200.00	850.00	23,800.00	210,000.00	
	รวมรายการ							1,504,675.00	
5	งานประตู								
	- ประตูบานเปิดคู่กระจกอบเทมเปอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด	68,730.00	137,460.00	-	-	137,460.00	
	รวมรายการ							137,460.00	
6	งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่าง								
	- งานสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- งานสายไฟ THW ขนาด 2.5 มม.	982	เมตร	9.00	8,838.00	7.00	6,874.00	15,712.00	
	- งานสายไฟ THW ขนาด 4 มม.	1,843	เมตร	13.00	23,959.00	10.00	18,430.00	42,389.00	
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	600	เมตร	26.00	15,600.00	22.00	13,200.00	28,800.00	
	- ท่อ EMT ขนาด 1"	68	เมตร	26.00	1,768.00	22.00	1,496.00	3,264.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1	งาน	28,500.00	28,500.00	6,428.00	6,428.00	34,928.00	
	- ดวงโคมตะแกรง 3x36w. กล่องฝังในฝ้า	51	ชุด	4,800.00	244,800.00	380.00	19,380.00	264,180.00	
	- ตู้ PANEL LOAD SCHEDULE 24 ของ	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	600.00	600.00	6,100.00	
	- MCCB 3 P 100 AT	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	180.00	180.00	6,680.00	
	- CB 1 P 16 AT	16	ชุด	400.00	6,400.00	55.00	880.00	7,280.00	
	- CB 1 P 25 AT	8	ชุด	460.00	3,680.00	55.00	440.00	4,120.00	
	งานสวิตซ์และเต้ารับ								
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว	28	ชุด	118.00	3,304.00	85.00	2,380.00	5,684.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่แบบมีเกว	63	ชุด	138.00	8,694.00	96.00	6,048.00	14,742.00	
	รวมรายการ							433,879.00	

21/07/2562



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
7	ติดตั้งท่อทองแดงระบบก๊าซ									
		- ติดตั้งท่อทองแดง	1	งาน	371,375.00	371,375.00	-	-	371,375.00	
		- ติดตั้งหัวจ่ายก๊าซ (Wall Outlet)	33	ตัว	5,400.00	178,200.00	400.00	13,200.00	191,400.00	
		- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1	งาน	35,000.00	35,000.00	7,800.00	7,800.00	42,800.00	
	รวมรายการ							605,575.00		
8	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ(ของเดิม)									
		- เครื่องปรับอากาศ 36000 BTU	8	เครื่อง	8,900.00	71,200.00	2,500.00	20,000.00	91,200.00	
		รวมรายการ							91,200.00	
9	งานระบบสื่อสาร									
		- ติดตั้งสาย HDMI	34	เมตร	220.00	7,480.00	30.00	1,020.00	8,500.00	
		- อุปกรณ์รางครอบและอื่นๆ (HDMI)	1	งาน	4,500.00	4,500.00	2,500.00	2,500.00	7,000.00	
		- งานเดินสาย CAT6 (กล่องวงจรปิด)	630	เมตร	15.00	9,450.00	10.00	6,300.00	15,750.00	
		- ท่อร้อยสาย และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1	งาน	22,000.00	22,000.00	7,000.00	7,000.00	29,000.00	
	รวมรายการ							60,250.00		
10	งานทาสีอะคริลิก 100%									
		- งานทาสีผนังและฝ้า	354	ตร.ม.	70.00	24,780.00	40.00	14,160.00	38,940.00	
		รวมรายการ							38,940.00	
11	งานเฟอร์นิเจอร์บัวอิน									
		- ตู้สูง กรุลามิเนทบานขอบอลูมิเนียม ขนาด 0.50 x 3 ม.	14.2	เมตร	63,500.00	901,700.00	18,000.00	255,600.00	1,157,300.00	
		- เคาน์เตอร์ ท็อปหินสังเคราะห์	1	ชุด	58,000.00	58,000.00	20,500.00	20,500.00	78,500.00	
		- ชุดตู้ลอยและติดตั้งอ่างล้างมือตามแบบ พร้อมปูกระเบื้อง	1	ชุด	52,000.00	52,000.00	16,000.00	16,000.00	68,000.00	
		- ตู้สูง กรุลามิเนท ขนาด 0.60 x 3 ม.	10.2	เมตร	59,500.00	606,900.00	12,000.00	122,400.00	729,300.00	
		- ตู้เก็บของ 0.50 x 3 ม.	3.8	เมตร	46,500.00	176,700.00	12,000.00	45,600.00	222,300.00	
		- โต๊ะทำงาน ขนาด 80 x 1.60 ม.	2	ตัว	27,000.00	54,000.00	7,500.00	15,000.00	69,000.00	
	รวมรายการ							2,324,400.00		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน							5,678,016.00		
	Factor F งานอาคาร (ล่างหน้า 0%, ประกันผลงาน 5%, ดอกเบี้ย 6%, ภาษี 7% = 1.2977x5,678,016.00							7,368,361.36		

2 Jun 2023



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	ครุภัณฑ์								
1)	เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดระบบเครือข่ายชนิด 8 ช่องสัญญาณ	1	ชุด	95,000.00	95,000.00	-	-	95,000.00	
2)	ชิ้นวางสำหรับเครื่องบันทึกภาพ	1	ตัว	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
3)	โปรแกรมบริหารจัดการบันทึกและแสดงภาพ	4	ชุด	14,300.00	57,200.00	-	-	57,200.00	
4)	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดความละเอียดสูง 2 ล้านเมกะพิกเซล	4	ชุด	24,500.00	98,000.00	-	-	98,000.00	
5)	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบโดมชนิดมุมมอง 360 องศา	2	ชุด	35,400.00	70,800.00	-	-	70,800.00	
6)	ตู้แร็ค 19 นิ้ว ความสูง 15U พร้อมชุดพัดลมระบายอากาศ	1	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
7)	จอร์ับภาพ แอล อี ดี ขนาด ขนาด 23 นิ้ว	1	จอ	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
8)	เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน	1	เครื่อง	18,900.00	18,900.00	-	-	18,900.00	
9)	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 23 นิ้ว	3	เครื่อง	7,800.00	23,400.00	-	-	23,400.00	
10)	เครื่องผลิตสัญญาณภาค	1	ชุด	185,000.00	185,000.00	-	-	185,000.00	
11)	เครื่องผลิตอากาศ	1	ตัว	78,000.00	78,000.00	-	-	78,000.00	
12)	ม่านรางโค้ง	15	ชุด	34,000.00	510,000.00	-	-	510,000.00	
	รวมรายการ							1,168,100.00	
	รวมราคาครุภัณฑ์							1,249,867.00	
	รวมค่าก่อสร้าง + ครุภัณฑ์เป็นเงิน							8,618,228.36	

25/05/2565

