

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้โอลิมปิก อาคาร ๒๒ ชั้น ๑
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๙๐๐,๐๐๐..... บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขปปรับปรุง.....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕.....เป็นเงิน.....๙๐๐,๐๐๐..... บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1ปร.๔, ๕, ๖.....
 - 5.2.....
 - 5.3.....
 - 5.4.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช	รัตตะมณี
6.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรียัน	สมพงษ์
6.3 ว่าที่ร้อยตรีพัฒน์พงษ์	คำใส

โครงการ ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้โอลิมปิก อาคาร 22 ชั้น 1

สถานที่ก่อสร้าง อาคาร 22 ชั้น 1 เลขที่ 1 ถนนอุทองนอก แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

แบบเลขที่

รายการ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	97,200.00	1.305	126,846.00	
2	งานตู้เก็บของและงานห้องกั้นผนัง	207,000.00		270,135.00	
3	รวมงานประตูหน้าต่าง	16,500.00		21,532.50	
4	รวมงานไฟฟ้า	91,320.00		119,172.60	
5	งานทั่วไป	37,800.00		49,329.00	
6	งานครุภัณฑ์	297,600.00	0.07	318,432.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			905,447.10	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			905,447.10	
	ตัวอักษร (เก้าแสนห้าพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสิบสตางค์)				

Ok.

สุวิภา

จก

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	งานขุดบ่อบรรณ							
1.1	งานพื้น และฝ้าเพดาน							
	งานรื้อถอนงานกระเบื้อง สุขภัณฑ์ห้องน้ำและประตู	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	งานซ่อมแซมผนังและติดตั้งประตูห้องน้ำใหม่	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	งานปูกระเบื้องพื้นและผนัง 0.30x0.30 เมตร ห้องน้ำ	25	ตรม.	250.00	6,250.00	150.00	3,750.00	10,000.00
	งานปูกระเบื้องยาง ตามแบบ	6	ตรม.	550.00	3,300.00	100.00	600.00	3,900.00
	ผนังเดิม ทำความสะอาด ซ่อมและทาสี	59	ตรม.	150.00	8,850.00	50.00	2,950.00	11,800.00
	งานรื้อถอนและติดตั้งสุขภัณฑ์ใหม่	1	งาน	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00
	งานซ่อมและ ทาสีฝ้าเพดานโครงสร้างเดิม	55	ตรม.	150.00	8,250.00	50.00	2,750.00	11,000.00
	งานผนังเบ้าโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีกรุทับยิปซัมบอร์ด 9 มม. 2ด้าน ฉาบเรียบทาสี	65	ตรม.	250.00	16,250.00	150.00	9,750.00	26,000.00
	งานฝ้าเพดาน P1	21	ตรม.	350.00	7,350.00	200.00	4,200.00	11,550.00
	งานฝ้าเพดาน P2	9	ตรม.	350.00	3,150.00	200.00	1,800.00	4,950.00
	รวมงานสถาปัตยกรรม							97,200.00

จ.ว.

สุวิมล

สว

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
2	งานติดตั้งและงานห้อยกันผนัง							
	งานทำตู้เก็บของ กว้าง 0.40 เมตร ยาว 1.60 เมตร สูง 2.00 เมตร	2	ใบ	18,000.00	36,000.00	2,000.00	4,000.00	40,000.00
	งานผนังไม้โครงสร้างไม้ครึ่งวงกลม	1	เพมา	14,000.00	14,000.00	3,000.00	3,000.00	17,000.00
	งานตู้ครัววงกลม ผนังอิฐซิมเบอร์ต พร้อมพื้นกรุกระเบื้องยาง	1	เพมา	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00
	งานที่นั่งครึ่งวงกลมกรุแผ่นวีวบอร์ด พร้อมเบาะรองนั่ง	1	เพมา	60,000.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	75,000.00
	งานโครงผนังอิฐซิมเบอร์ตรูปลานเหลี่ยม	1	เพมา	13,000.00	13,000.00	2,000.00	2,000.00	15,000.00
	รวมงานตู้และงานห้อยกันผนัง							207,000.00
3	งานประตูด							
	งานประตู D1 ประตูเดิมทำความสะดวกอาดติดสติกเกอร์ ตามแบบ	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00
	งานประตู D2 พร้อมวงกบและงานทาสี	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00
	งานหน้าต่าง W1 เดิมทำความสะดวกอาดติดสติกเกอร์ ตามแบบ	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00
	งานสติกเกอร์ ราคารวมค่าออกแบบกราฟฟิคตามรายละเอียด							
	ของผู้จ้าง (ให้นำเสนอรูปแบบก่อนติดตั้ง)							
	รวมงานประตูหน้าต่าง							16,500.00
4	งานระบบไฟฟ้า							
	งานไฟฟ้า							
	ตู้เหล็กครอบ MPB	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,000.00	1,000.00	9,500.00
	เบรกเกอร์ 100A 3P 50 KA	1	ชุด	3,260.00	3,260.00	250.00	250.00	3,510.00
	ตู้ LOAD CENTER ขนาด 12 ช่อง MAIN63A2P	1	ชุด	4,350.00	4,350.00	850.00	850.00	5,200.00
	ลูกเซอร์กิตย่อย	6	ชุด	135.00	810.00	250.00	1,500.00	2,310.00
	สายไฟ	1	เพมา	20,000.00	20,000.00			20,000.00

พ.ม.

ศิริพร

สมชาย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
	ท่อ FLEX อ่อน	1	เทมา	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	ท่อPVC 1/2 (เหลือง)	1	เทมา	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	โคมไฟทรงกลม หลอด led	16	set	850.00	13,600.00	250.00	4,000.00	17,600.00
	ให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบดาวโคมก่อนทำการติดตั้ง							
	ไฟเส้น หลอด led	1	เทมา	5,000.00	5,000.00			5,000.00
	ให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบดาวโคมก่อนทำการติดตั้ง							
	ดวงโคม ชนิดติดลอยผนัง	4	ชุด	850.00	3,400.00	250.00	1,000.00	4,400.00
	ให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบดาวโคมก่อนทำการติดตั้ง							
	Switch	10	ชุด	150.00	1,500.00	200.00	2,000.00	3,500.00
	เต้ารับปลั๊ก	12	ชุด	200.00	2,400.00	200.00	2,400.00	4,800.00
	EMERGENCY LIGHT(2x50W.HALOGEN)	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	250.00	500.00	3,500.00
	เต้ารับ ทวี LED และเครื่องฉาย	5	ชุด	200.00	1,000.00	200.00	1,000.00	2,000.00
	รวมงานระบบไฟฟ้า							91,320.00
5	งานทั่วไป							
	งานติดตั้งสวิตช์เกออร์ดับหลังที่นั่งเครื่องกลและผนังสามเหลี่ยม	25	ตรม.	500.00	12,500.00	100.00	2,500.00	15,000.00
	งานติดตั้งสวิตช์เกออร์ซุ่มโค้งเครื่องกลตามแบบ	38	ตรม.	500.00	19,000.00	100.00	3,800.00	22,800.00
	งานติดตั้งสวิตช์เกออร์ ราคารวมค่าออกแบบกราฟิกตามรายละเอียด							
	ของผู้จ้าง (ให้นำเสนอรูปแบบก่อนติดตั้ง)							
	รวมงานทั่วไป							37,800.00
6	งานปรับอากาศ							
6.1	เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 36,000 btu รวมติดตั้ง	2	เครื่อง	45,500.00	91,000.00	-	-	91,000.00
6.2	เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน 18,000 btu รวมติดตั้ง	1	เครื่อง	27,200.00	27,200.00	-	-	27,200.00

Phl. สุวิมล ๘/๖๖

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
6.3	ที่นั่ง แบบไม่มีที่พียง	5	ตัว	4,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00
6.4	ที่นั่ง แบบไม่มีที่พียง แบบยาว	2	ตัว	6,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00
6.5	โต๊ะกลางกลม	2	ตัว	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00
6.6	โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smatr TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	4	เครื่อง	23,000.00	92,000.00	-	-	92,000.00
6.7	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens	1	เครื่อง	26,900.00	26,900.00	-	-	26,900.00
6.8	ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00
6.9	จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen) ขนาด 70 นิ้ว	1	จอ	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
	รวมงานครุภัณฑ์							297,600.00



