

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๕

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองกลางสำนักงานอธิการบดี

1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,245,670..... บาท
2. ลักษณะงานโดยสังเขปปรับปรุง.....
3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่6 กันยายน 2565.....เป็นเงิน..... 1,245,670..... บาท
4. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1ปร., 5, 6.....
 - 5.2.....
 - 5.3.....
 - 5.4.....
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง
 - 6.2 นายชำนาญ นิลอรุณ
 - 6.3 นายสุธีร์ แซ่ฮุ้น

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำนวณราคาวันที่

แบบเลขที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี	1,245,671.24	
สรุป	หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน	รวมราคากลางงานปรับปรุงรวมทั้งสิ้น	1,245,670.00
		ราคากลาง	1,245,670.00

ลงชื่อ *สุพิน งาม* ประธานกรรมการ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง)

ลงชื่อ *[Signature]* กรรมการ
 (นายธานี นิลอรุณ)

ลงชื่อ *[Signature]* กรรมการและเลขานุการ
 (นายสุธีร์ แซ่ฮุ้น)

แบบสรุปค่าปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แบบเลขที่
 คำนวณราคาวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานรื้อถอน ขนทิ้ง โพรเทคพื้นงาน	55,270.00			
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	653,396.00			
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า	50,012.50			
		758,678.50	1.3044	989,620.24	
4	งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และครุภัณฑ์ชุดประชุม	239,300.00			
		16,751.00			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%	256,051.00		256,051.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,245,671.24	
				1,245,671.24	
				1,245,670.00	

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น
 ปรับเป็นราคากลางทั้งสิ้น
 หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน



บัญชีแสดงปริมาณและราคา (Bill of Quantities)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หมวดงาน
วันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรื้อถอน ขนทิ้ง โพรเทคหน้างาน								
1.1	งานรื้อถอนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด พร้อมขนทิ้ง	1.00	งาน	-	-	8,770.00	8,770.00	8,770.00	
1.2	งานรื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมขนเก็บ	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
1.3	งานรื้อพื้น และกระเบื้องยางพรมขนทิ้ง	1.00	งาน	-	-	8,500.00	8,500.00	8,500.00	
1.4	งานรื้อเครื่องปรับอากาศและติดตั้งใหม่	2.00	งาน	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	20,000.00	
1.5	โพรเทคหน้างาน	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	
	รวมหมวดงานรื้อถอน				20,000.00		35,270.00	55,270.00	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานพื้น								
2.1.1	งานปรับระดับพื้น	73.00	ตร.ม	60.00	4,380.00	90.00	6,570.00	10,950.00	
2.1.2	กระเบื้องยางลายหินอ่อน	73.00	ตร.ม	650.00	47,450.00	150.00	10,950.00	58,400.00	
2.2	งานผนัง								
2.2.1	ผนังโครงสร้างขบสังกะสี กรุยิปซัมบอร์ด 9 มม.สองด้าน	78.00	ตร.ม	498.00	38,844.00	128.00	9,984.00	48,828.00	
2.2.2	ฉนวนซับเสียง ISO NOISE	78.00	ตร.ม	180.00	14,040.00	50.00	3,900.00	17,940.00	
2.2.3	ผนังทากมั่งโครงสร้างไม้กรุผิวลามิเนตกรุกระจกทอเงาฝ้าซับเสียง	30.00	ตร.ม	5,200.00	156,000.00	150.00	4,500.00	160,500.00	
2.2.4	ผนังทากมั่งโครงสร้างไม้กรุผิวลามิเนต กรุกระจกทอเงา หินอ่อนเทียม	20.00	ตร.ม	5,200.00	104,000.00	150.00	3,000.00	107,000.00	
2.2.5	ผนังทากมั่งโครงสร้างไม้กรุผิวลามิเนต กรุกระจกทอเงา หินอ่อนเทียม พร้อมกล่องบานเปิด	20.00	ตร.ม	6,200.00	124,000.00	150.00	3,000.00	127,000.00	
2.3	งานฝ้าเพดาน								
2.3.1	ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทนไฟ 9 มม.โครงสร้างชุบสังกะสี	120.00	ตร.ม	380.00	45,600.00	75.00	9,000.00	54,600.00	
2.4	งานประตู-หน้าต่าง								
2.4.1	D1 ประตูบานเลื่อนคู่	1.00	ชุด	55,000.00	55,000.00	6,500.00	6,500.00	61,500.00	
2.5	งานสี								
2.5.1	สีน้ำอะคริลิก 100% ฝ้าเพดาน ทับหน้า 2 เที่ยว	84.00	ตร.ม	33.00	2,772.00	34.00	2,856.00	5,628.00	
2.5.2	สีน้ำอะคริลิก 100% ทาภายใน น้ำยารองพื้น1 เที่ยว ทับหน้า 2 เที่ยว	15.00	ตร.ม	36.00	540.00	34.00	510.00	1,050.00	

บัญชีแสดงปริมาณและราคา (Bill of Quantities)

ชื่อโครงการ: โครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี
 สถานที่ก่อสร้าง: สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 เจ้าของโครงการ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หมวดงาน: _____
 วันที่: _____

หน่วย: บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				592,626.00		60,770.00	653,396.00	
	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	3.1 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (Luminaires)								
	3.1.1 โคมดาวน์ไลท์ฝังหรือหลอด	18.00	ชุด	250.00	4,500.00	150.00	2,700.00	7,200.00	
	3.1.2 โคมดาวน์ไลท์ติดตั้งแบบรับมุมหรือหลอด	10.00	ชุด	650.00	6,500.00	150.00	1,500.00	8,000.00	
	3.1.3 หลอด LED STRIP WATERPROOF FLEXIBLE	38.00	เมตร	120.00	4,560.00	50.00	1,900.00	6,460.00	
	3.1.4 หลอดไฟ T5 LED 13 วัตต์ Cool Daylight	18.00	ชุด	195.00	3,510.00	50.00	900.00	4,410.00	
	3.2 เตารับและสวิตช์ (RECEPTACLE OUTLET AND SWITCH)								
	3.2.1 สวิตช์ทางเดียวพร้อมหน้ากาก 2 ช่อง	4.00	ชุด	52.00	208.00	80.00	320.00	528.00	
	3.2.2 เตารับคู่แบบมีกราวด์พร้อมหน้ากาก	6.00	ชุด	167.00	1,002.00	90.00	540.00	1,542.00	
	3.3 สายไฟ (CABLE AND WIRE)								
	3.3.1 สายไฟ THW ขนาด 2.5 sq.mm.	400.00	เมตร	7.95	3,180.00	7.00	2,800.00	5,980.00	
	3.3.2 สายไฟ THW ขนาด 4.0 sq.mm.	50.00	เมตร	12.45	622.50	10.00	500.00	1,122.50	
	3.3.3 สายไฟ THW ขนาด 25 sq.mm.	30.00	เมตร	85.00	2,550.00	11.00	330.00	2,880.00	
	3.4 ท่อและราง (Conduit and Raceway)								
	3.4.1 ท่อร้อยสายไฟขนาด 1/2"	70.00	เมตร	12.00	840.00	10.00	700.00	1,540.00	
	3.4.2 ท่อกลมท่ออากาศ 10 นิ้ว	2.00	ชุด	830.00	1,660.00	345.00	690.00	2,350.00	
	3.4.3 วัสดุและอุปกรณ์ประกอบ (Accessorie)	1.00	แพคเกจ	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	รวม หมวดงานระบบไฟฟ้า				37,132.50		12,880.00	50,012.50	
4	งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และครุภัณฑ์ชุดประชุม								
	4.1 เก้าอี้สำนักงาน	23.00	ชุด	6,100.00	140,300.00	-	-	140,300.00	
	4.2 เก้าอี้สำนักงานผู้บริหาร	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	4.3 โต๊ะประชุม เคลือบผิวเมลามีน 760X240X75	1.00	ชุด	85,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00	
	รวมหมวดงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว							239,300.00	