

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงโรงจอดรถ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2. / หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร1,200,000..... บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขปปรับปรุง.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่6 พฤศจิกายน 2566.....เป็นเงิน..... 1,200,000..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1ปร.4 ปร 5..ปร 6.....
 - 5.2.....
 - 5.3.....
 - 5.4.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ
 - 6.2 นางสาวกานดา สารพล
 - 6.3 นายอรรถพร ต.ศรีวังษ์

รายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโรงจอดรถ หลังที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ประมาณการ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างหลังคาถาวร								
1.1	เสาเข็ม ทั่วไป หน้าตัด 15x15 ซม. ยาว 3 ม	34.00	ต้น	450.00	15,300.00	650.00	22,100.00	37,400.00	
1.2	ขุดดิน ดินถม	30.00	ลบ.ม	350.00	10,500.00	150.00	4,500.00	15,000.00	
1.3	ทรายหยาบรองหลุม	5.00	ลบ.ม	450.00	2,250.00	150.00	750.00	3,000.00	
1.4	คอนกรีตหยาบรองหลุม	5.00	ลบ.ม	1,850.00	9,250.00	300.00	1,500.00	10,750.00	
1.5	คอนกรีต (240 ksc)	13.00	ลบ.ม	2,400.00	31,200.00	180.00	2,340.00	33,540.00	
1.6	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ๑2 มม.	80.00	เส้น	350.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
1.7	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	25.00	กก.	37.00	925.00	-	-	925.00	
1.8	ตะปู ขนาด 2"	8.00	ลัง	550.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
1.9	ตะปู ขนาด 3"	8.00	ลัง	750.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
1.1	ไม้แบบ	240.00	ตร.ม.	250.00	60,000.00	150.00	36,000.00	96,000.00	
1.11	แฉก Bolt J Bolt 1/2 นิ้ว 11 มม. 300 มม. x 70 มม.	136.00	ชุด	120.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
1.12	แผ่น Plate เหล็กหนา 6 มม. เจาะรู	34.00	แผ่น	350.00	11,900.00	-	-	11,900.00	
1.13	เหล็ก pipe กลมขนาด 3 นิ้ว หนา 2.5	50.00	ท่อน	1,650.00	82,500.00	-	-	82,500.00	
1.14	เหล็ก pipe กลมขนาด 2 นิ้ว หนา 2.3	55.00	ท่อน	1,250.00	68,750.00	-	-	68,750.00	
1.15	เหล็กกล่อง 2"x2" หนา 2.3 มม.	85.00	ท่อน	1,105.00	93,925.00	-	-	93,925.00	
1.16	แผ่นหลังคา metal sheet หนา 0.35	375.00	ตร.ม.	250.00	93,750.00	-	-	93,750.00	๘
1.17	ครอบข้าง	200.00	ม.	120.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
1.18	ครอบตะเข้เส้น	20.00	ม.	120.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
1.19	ค่าแรงทำโครงหลังคา	375.00	ตร.ม.	-	-	250.00	93,750.00	93,750.00	
1.20	ค่าแรงมุงหลังคา	375.00	ตร.ม.	-	-	150.00	56,250.00	56,250.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.21	ตะปูเกลียวปลายสว่าน 3 นิ้ว	20.00	กล่อง	425.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
1.22	ลวดเชื่อมขนาด 2.6 มม.	20.00	ลัง	1,630.00	32,600.00	-	-	32,600.00	
2	งานตีเส้นจราจรและที่กัน								
2.1	คอนกรีตกันล้อรถสำเร็จรูป	25.00	ชุด	1,200.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
2.2	สีทาเส้นจราจร	30.00	GL.	1,030.00	30,900.00	-	-	30,900.00	
2.3	สีทาเหล็กกันสนิม	35.00	GL.	428.00	14,980.00	-	-	14,980.00	
3	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ								
3.1	ค่าเช่าแบคโฮเหมา	1.00	งาน	24,000.23	24,000.23	-	-	24,000.23	
	รวมรายการทั้งสิ้น							919,540.23	
	Factor F.	1.3050						280,459.77	
	รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น							1,200,000.00	๕

[Handwritten signatures]

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถ หลังที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แบบเลขที่

รายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างหลังคาโรงจอดรถ	919,540.23	1.3050	1,200,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	919,540.23		1,200,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			1,200,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,200,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)				

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ หลังที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แบบเลขที่

รายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างโรงจอดรถ หลังที่ 2	1,200,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	1,200,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ ราคากลาง	1,200,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)		