


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างถนนพร้อมทางเดิน ลานจอดรถ กำแพงกันดิน ระบบระบายน้ำและระบบ
บำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙,๐๐๐,๐๐๐..... บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขปปรับปรุง.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖.....เป็นเงิน..... ๑๙,๐๐๐,๐๐๐..... บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑.....ปร.,๔ ๕,๖.....
- ๕.๒.....
- ๕.๓.....
- ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ ดร.สุวัฒน์ นวลขาว
- ๖.๒ นายจตุรพร จันทร์ทวี
- ๖.๓ นางสาวกนกวรรณ คชพันธ์

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ จ้างก่อสร้างถนนพร้อมทางเดิน ลานจอดรถ กำแพงกั้นดิน ระบบระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ประมาณราคา พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	<u>สรุปประมาณราคาก่อสร้าง</u>		<u>เงินใช้</u>
	<u>หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงถนนและภูมิทัศน์</u>	19,000,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ = 5% - หักเงินประกันผลงาน = 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย = 0%
	<u>รวมค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น</u>	19,000,000.00	
	<u>รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น</u>	19,000,000.00	
สรุป		<u>สิบเก้าล้านบาทถ้วน</u>	



Handwritten signature and official stamp of the project manager.

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ **จ้างก่อสร้างถนนพร้อมทางเดิน ลานจอดรถ กำแพงกั้นดิน ระบบระบายน้ำ และระบบวางท่อระบายน้ำ**
 เจ้าของโครงการ **มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา**

สถานที่ก่อสร้าง **ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ตำบลทวาย อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง**

ประมาณราคา พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หมวดงาน 1. งานฝังบ่อและระบายน้ำ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงาน ระบายน้ำ								
	งานรั้วคอนกรีต	1	งาน		-		62,000.00	62,000.00	
2	หมวดงานฝังบ่อและระบายน้ำ								
2.1	งานถนนและลานจอดรถ คสล.	1	งาน	-	4,363,742.50	-	1,538,845.00	5,902,587.50	
2.2	งานระบบระบายน้ำ	1	งาน	-	230,377.00	-	75,653.00	306,030.00	
2.3	งานรั้วทึบ	1	งาน	-	1,151,457.50	-	392,255.00	1,543,712.50	
2.4	งานทางเท้า	1	งาน	-	841,512.40	-	221,422.20	1,062,934.60	
2.5	งานแสงสว่าง ถนนและลานจอดรถ	1	งาน	-	886,649.40	-	204,890.00	1,091,539.40	
2.6	งานระบบน้ำประปา คสล.บริเวณ	1	งาน	-	67,427.51	-	19,870.00	87,297.51	
2.7	งานกำแพงกั้นดิน และ รั้วใต้ทางลง	1	งาน	-	3,698,413.00	-	702,817.95	4,401,230.95	
2.8	งานรั้วคานวอน	1	งาน	-	243,943.50	-	66,865.00	310,808.50	
2.9	งานหลังคาทำสลาด และ หลังคาโรงจอดรถ	1	งาน	-	834,101.30	-	224,496.60	1,058,597.90	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2 หมวดงานฝังบ่อและระบายน้ำ				12,317,624.11		3,447,114.75	15,826,738.86	
1	หมวดงานรั้วคอนกรีต								
1.1	งานรั้วคอนกรีต								
	- งานรั้วคอนกรีต	3,200	ตร.ม.			10.00	32,000.00	32,000.00	
	- งานรั้วคอนกรีต	375	ตร.ม.			80.00	30,000.00	30,000.00	รั้วคอนกรีตและรั้วคานวอน
2	หมวดงานฝังบ่อและระบายน้ำ								
2.1	งานถนนและลานจอดรถ คสล.								
	- งานถมดินถมทรายถมหินถมดิน	3,535.00	ตร.ม.	-		50.00	176,750.00	176,750.00	ดินจากหลังอาคารโรงเรียน
	- ทรายถมบ่อพื้นที่ หนา 0.05 ม.	208.00	ลบ.ม.	450.00		25.00	5,200.00	98,800.00	
	- คอนกรีต 280 KSC (Cylinder)	530.25	ลบ.ม.	2,510.00		280.00	148,470.00	1,479,397.50	
	- งานวางไวร์เมช (Wire mesh) Die 6.0 mm ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	3,535.00	ตร.ม.	89.00		20.00	70,700.00	385,315.00	ไวร์เมชและกรงทำรั้ว
	- เหล็ก DB 16	80.00	เส้น	512.00		50.00	4,000.00	44,960.00	
	- ทรายถมบ่อพื้นที่	2,200.00	ตร.ม.	80.00		25.00	55,000.00	231,000.00	
	- งานตัดรอยตัดคอนกรีตและหะยกบ่อข้างซอย	295.00	ม.	25.00		20.00	5,900.00	13,275.00	

(Handwritten signature and name)
 Prof. Nuan Jittho

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ : **จ้างก่อสร้างถนนพร้อมทางเดิน ลานจอดรถ กำแพงกันดิน ระบบระบายน้ำ และระบบน้ำดื่ม**
 เจ้าของโครงการ : **มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา**

สถานที่ก่อสร้าง : **ศูนย์การศึกษาจังหวัดระยอง ตำบลท่าวา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง**

ประมาณราคา พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : **1.งานสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์**

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาน้ำยา Bonding agent รองพื้นก่อนทำการเทพคอนกรีต	1,788.00	ตร.ม.	45.00	80,460.00	25.00	44,700.00	125,160.00	
	- งานวางโซ่ผสม(Wire mesh) Die 4.0 มม ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	1,788.00	ตร.ม.	79.00	141,252.00	20.00	35,760.00	177,012.00	ใช้ร่วมกับแอสฟัลต์
	- งานคอนกรีตพิมพ์ลาย 280 KSC ความหนา 5 ซม.	1,788.00	ตร.ม.	430.00	768,840.00	220.00	393,360.00	1,162,200.00	
	- งานโรยผงลอกแบบ Release Agent	1,788.00	ตร.ม.	80.00	143,040.00	15.00	26,820.00	169,860.00	
	- งานเคลือบน้ำยาผิวคอนกรีต	1,788.00	ตร.ม.	45.00	80,460.00	15.00	26,820.00	107,280.00	
	- ไข่แบบสำเร็จรูปพิมพ์ลาย	1.00	พวง		-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	งานคอนกรีตพิมพ์ลายลวดรด ผลิต. หนา 5 ซม.								
	- งานทาน้ำยา Bonding agent รองพื้นก่อนทำการเทพคอนกรีต	1,747.00	ตร.ม.	45.00	78,615.00	25.00	43,675.00	122,290.00	
	- งานวางโซ่ผสม(Wire mesh) Die 4.0 มม ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	1,747.00	ตร.ม.	79.00	138,013.00	20.00	34,940.00	172,953.00	ใช้ร่วมกับแอสฟัลต์
	- งานคอนกรีตพิมพ์ลาย 280 KSC ความหนา 5 ซม.	1,747.00	ตร.ม.	430.00	751,210.00	220.00	384,340.00	1,135,550.00	
	- งานโรยผงลอกแบบ Release Agent	1,747.00	ตร.ม.	80.00	139,760.00	15.00	26,205.00	165,965.00	
	- งานเคลือบน้ำยาผิวคอนกรีต	1,747.00	ตร.ม.	45.00	78,615.00	15.00	26,205.00	104,820.00	
	- ไข่แบบสำเร็จรูปพิมพ์ลาย	1.00	พวง		-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2.1 งานถนนและลานจอดรถ ผลิต.				4,363,742.50		1,538,845.00	5,902,587.50	
2.2	งานระบบระบายน้ำ								
	ท่อระบายน้ำ ผลิต. ชนิดถาวร 3								**พร้อมท่อระบายน้ำตามใบ
	- Ø 0.40 ม.	250.00	เมตร	420.00	105,000.00	125.00	31,250.00	136,250.00	
	ฝายกัก ผลิต.								
	- ฝายกัก ผลิต. ขนาด 0.70 x 0.70 ม. พร้อมฝา ผลิต.	10.00	ฝาย	6,500.00	65,000.00	1,800.00	18,000.00	83,000.00	
	- งานคอนกรีตพิมพ์ลายบนฝายกัก ความหนา 5 ซม.	4.90	ตร.ม.	430.00	2,107.00	220.00	1,078.00	3,185.00	
	งานระบบระบายน้ำระบบแบริ่งปิด								
	- ดินกรองเหล็กหล่อหุ้มตะกั่วในชั้นวางท่อขนาด ขนาด 0.15 x 1 ม.	15.00	ฝาย	2,750.00	41,250.00	200.00	3,000.00	44,250.00	
	- ชุดรางฝังฝายกัก	85.00	ตร.ม.	-	-	90.00	7,650.00	7,650.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	4.00	ตร.ม.	450.00	1,800.00	25.00	100.00	1,900.00	
	- คอนกรีตหยาบ (Lean Concrete)	3.50	ตร.ม.	2,510.00	8,785.00	280.00	980.00	9,765.00	
	- ดินถมกลั่นบดอัด	65.00	ตร.ม.	99.00	6,435.00	63.00	4,095.00	10,530.00	
	- ค่าทำความสะอาดระบบ	1.00	งาน		-	9,500.00	9,500.00	9,500.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2.2 งานระบบระบายน้ำ				230,377.00		75,653.00	306,030.00	

(Handwritten signatures and initials)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ กิจการก่อสร้างถนนพร้อมทางเดิน ลานจอดรถ กำแพงกันดิน ระบบระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย
 เจ้าของบริษัทรับทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การค้าศรีนครินทร์วัดระนอง ตำบลหนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ประมาณราคา พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หมวดงาน 1.งานฝังบล็อกรวมและภูมิทัศน์

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
2.3	งานภูมิทัศน์ ใบไม้ต้น	- ต้นแคขนาด Size 6 นิ้ว	16.00	ต้น	4,850.00	77,600.00	800.00	12,800.00	90,400.00		
		- ต้นทองกวาว Size 6 นิ้ว	12.00	ต้น	11,500.00	138,000.00	800.00	9,600.00	147,600.00		
		- ต้นมะขอกาฬ Size 6 นิ้ว	18.00	ต้น	5,200.00	93,600.00	800.00	14,400.00	108,000.00		
		- งานปลูกและค้ำยัน	46.00	ต้น	450.00	20,700.00	200.00	9,200.00	29,900.00		
		- ทรายสะอาด	300.00	ตัน	250.00	75,000.00	10.00	3,000.00	78,000.00		
		- ทรายต่างแดน	290.00	ตัน	115.00	33,350.00	10.00	2,900.00	36,250.00		
		- ต้นกล้วย 10หวี	290.00	ต้น	75.00	21,750.00	10.00	2,900.00	24,650.00		
		- ต้นส้มพริ่งหนุ่ย	290.00	ต้น	70.00	20,300.00	10.00	2,900.00	23,200.00		
		- ต้นกล้วยหลอด	290.00	ต้น	80.00	23,200.00	10.00	2,900.00	26,100.00		
		- กล้วยนางแล	3,171.00	ต้น	120.00	380,520.00	55.00	174,405.00	554,925.00		
		- ต้นสมญา	950.00	ต้น	176.25	167,437.50	55.00	52,250.00	219,687.50		
		- ทุบกรบประกอบและค่าแรง	1.00	งาน	50,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00		
		- ทุบ-ทุบการดูแลรักษาหลังการปลูก	1.00	งาน	50,000.00	50,000.00	15,000.00	15,000.00	65,000.00		
- ค่าขนส่ง	1.00	งาน	-	-	65,000.00	65,000.00	65,000.00				
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2.3 งานภูมิทัศน์					1,151,457.50		392,255.00	1,543,712.50			
2.4	งานทางเท้า	- งานตัดหินพร้อมหินพื้นทางเท้าขัดแผ่น	185.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	18,315.00	18,315.00	ตัดจากหลังอาคารเรียน	
		- ทรายขนาดรองพื้น 1 นิ้ว	19.00	ลบ.ม.	450.00	8,550.00	25.00	475.00	9,025.00		
		- งานวางไว้ระแนง(Wire mesh) Die 4.0 มม ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	375.00	ตร.ม.	110.00	41,250.00	35.00	13,125.00	54,375.00	ใช้ระบบตะแกรงสำเร็จรูป	
		- คอนกรีต 240 KSC. (Cylinder) ความหนา 15 ซม.	56.24	ลบ.ม.	2,510.00	141,162.40	280.00	15,747.20	156,909.60		
		- ขอบคันหิน	250.00	เมตร	520.00	130,000.00	65.00	16,250.00	146,250.00		
		- งานพาดน้ำยา Bonding agent รองพื้นก่อนทำการคอนกรีต	375.00	ตร.ม.	45.00	16,875.00	25.00	9,375.00	26,250.00		
		- งานวางไว้ระแนง(Wire mesh) Die 4.0 มม ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	375.00	ตร.ม.	110.00	41,250.00	35.00	13,125.00	54,375.00	ใช้ระบบตะแกรงสำเร็จรูป	
		- งานคอนกรีตพิมพ์ลาย ความหนา 5 ซม.	375.00	ตร.ม.	430.00	161,250.00	220.00	82,500.00	243,750.00		

out 

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ สร้างก่อสร้างถนนพร้อมทางเดิน ลานจอดรถ กำแพงกั้นดิน ระบบระบายน้ำ และระบบน้ำบาดาลเสีย


เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ประมาณราคา พฤศจิกายน พ.ศ 2566

หน่วยงาน 1.งานสำรวจและภูมิทัศน์

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	- งานโรยผงลอกแบบ Release Agent	375.00	ตร.ม.	80.00	30,000.00	15.00	5,625.00	35,625.00		
	- งานเคลือบผิวผิวคอนกรีต	375.00	ตร.ม.	45.00	16,875.00	15.00	5,625.00	22,500.00		
	- เหนบสำหรับพิมพ์ลาย	1.00	หน้า	5,000.00	5,000.00	3,500.00	3,500.00	8,500.00		
	งานล้อมรั้วและล้อมรั้วเหล็ก									
	- ที่กันล้อรถยนต์	58.00	ชุด	850.00	49,300.00	220.00	12,760.00	62,060.00		
	- เครื่องหมายจราจรบนพื้นถนน	1.00	งาน	65,000.00	65,000.00	10,000.00	10,000.00	75,000.00		
	- เส้นจราจร	1.00	งาน	50,000.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้ง	
	- งานพาสีขอบคันหิน	1.00	งาน	85,000.00	85,000.00	10,000.00	10,000.00	95,000.00		
	รวมเงินในข้อนี้ 2.4 งานถนนทั่วไป					841,512.40		221,422.20	1,062,934.60	
2.5	งานแสงสว่าง ถนนและลานจอดรถ								ตามตาราง วสท.	
	- ชุดติดตั้งสายไฟ ฐานเสาไฟ	12.00	ลม.ม.	300.00	3,600.00	200.00	2,400.00	6,000.00		
	- ทราบถนนร่องที่บันไดระดับ	12.00	ลม.ม.	450.00	5,400.00	25.00	300.00	5,700.00		
	- งานขุดถนนกรวดขยายตลอด หน้า 0.10 ม.	12.00	ลม.ม.	1,740.00	20,880.00	306.00	3,672.00	24,552.00		
	- งานฐานเสาไฟคอนกรีตเสริมเหล็ก	12.00	ฐาน	3,790.00	45,480.00	250.00	3,000.00	48,480.00		
	- งานท่อ PE ขนาด 50 มม. ร้อยสายไฟใต้ดิน (ฝังงูหน้า)	600.00	เมตร	40.00	24,000.00	20.00	12,000.00	36,000.00		
	- สายไฟ THW 1x25 Sq.mm สายในท่อ (1 ต้น=18 เมตร) ใสสูง 9 เมตร	216.00	เมตร	65.00	14,040.00	20.00	4,320.00	18,360.00		
	- สายไฟถนนกึ่งตัวนำพร้อมใสสูง 9 เมตร พร้อมที่ใส่ตะขุด	9.00	ชุด	22,600.00	203,400.00	8,000.00	72,000.00	275,400.00	ฯ	
	- สายไฟถนนกึ่งตัวนำพร้อมใสสูง 9 เมตร พร้อมที่ใส่ตะขุด	2.00	ชุด	30,639.70	61,279.40	8,500.00	17,000.00	78,279.40		
	- สาย NYY-2C-4/2.5 Sq.mm. มาตรฐาน IEC 10	950.00	ม.	225.00	213,750.00	50.00	47,500.00	261,250.00		
	- สาย VCT-2C-4/2.5 Sq.mm. มาตรฐาน มอก.17-2553 เส้น 101	480.00	ม.	475.00	228,000.00	50.00	24,000.00	252,000.00		
	- ท่อ HDPE Dia.1" (32 มม.)	950.00	ม.	60.00	57,000.00	25.00	23,750.00	80,750.00		
	- ชุดโคมไฟกึ่งกันฝุ่นสำเร็จรูป พร้อมหลอด LED T8	6.00	ชุด	1,120.00	6,720.00	120.00	720.00	7,440.00		
	- สายไฟ 2x1.5 (3絲) มาตรฐาน IEC 60227	300.00	เมตร	57.00	17,100.00	20.00	6,000.00	23,100.00		
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00		
	รวมเงินติดตั้ง									
	8.3.1 ตู้สวิตช์และกันน้ำ 2 ชั้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 300 x450 x 150 มม.	2.00	ตู้	6,500.00	13,000.00	100.00	200.00	13,200.00		
	8.3.2 เหนบขุดพื้นถนนกรวด	8.00	ตัว	2,400.00	19,200.00	100.00	800.00	20,000.00		
	8.3.3 เมทกานต์คอนกรีตรถบรรทุก	8.00	ตัว	1,750.00	14,000.00	100.00	800.00	14,800.00		



 ๒๗/

 นนท ๒๕๖๖

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


โครงการ **จ้างก่อสร้างถนนพร้อมทางเดิน ลานจอดรถ กำแพงกั้นดิน ระบบระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย**
 ใช้งบประมาณ **มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา**

สถานที่ก่อสร้าง **ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง**

ประมาณราคา พุทธศักราช พ.ศ 2566

หมวดงาน **1.งานสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว**

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		กำไรสุทธิและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
2.6	8.3.4 สวิตช์สลับ Hand - Off -Auto Selector Switch	8.00	ตัว	750.00	6,000.00	100.00	800.00	6,800.00		
	8.3.5 เซลล์ตัดเบรกเกอร์แบบ MCB 1 P 50AT 240V.	16.00	ตัว	625.00	10,000.00	100.00	1,600.00	11,600.00		
	8.3.6 Photo Control Switch	8.00	ตัว	290.00	2,320.00	100.00	800.00	3,120.00		
	8.3.8 ทอมลิ่ง RSC 1 1/4 นิ้ว ยาว 2.00 ม. ตู้-ตุ้ม	16.00	หัว	180.00	2,880.00	120.00	1,920.00	4,800.00		
	8.3.9 ชุดควบคุม	2.00	ชุด	8,500.00	17,000.00	1,000.00	2,000.00	19,000.00		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2.5 งานแสงสว่าง ถนนและลานจอดรถ					886,649.40		204,890.00	1,230,631.40	
	2.7	- ท่อ HDPE Dia.1" (32 มม.)	420.00	ม.	14.50	6,090.00	16.00	6,720.00	12,810.00	
		- ท่อ HDPE Dia.3/4" (25 มม.)	35.00	ม.	12.50	437.51	10.00	350.00	787.51	
		- GATE VALVE Dia.1"	4.00	ชุด	900.00	3,600.00	200.00	800.00	4,400.00	
		- กัลกอน Dia.3/4" แบบสลักถูกยกร	10.00	ชุด	730.00	7,300.00	100.00	1,000.00	8,300.00	
- Fitting & Acc.		1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00		
- ระบบรดน้ำ (สปริงเกอร์)		1.00	งาน	45,000.00	45,000.00	10,000.00	10,000.00	55,000.00		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2.6 งานระบบน้ำประปา สิ่งปลูก					67,427.51		19,870.00	87,297.51		
งานไม้ไผ่										
- งานชุดตีบรับระดับทางลงน้ำไผ่		22.00	ตร.ม.			650.00	14,300.00	14,300.00		
- งานวางเสาเข็ม I-18 (ลึก18-22เมตร)		16.00	ต้น	12,000.00	192,000.00	350.00	5,600.00	197,600.00		
- งานทำคานและฐานคอนกรีต	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00	3,500.00	3,500.00	11,500.00			
- งานเสาแบบไม้ไผ่	22.00	ตร.ม.	150.00	3,300.00	80.00	1,760.00	5,060.00			
- งานวางไวร์เมช (Wire mesh) Die 4.0 mm ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	22.00	ตร.ม.	125.00	2,750.00	20.00	440.00	3,190.00			
- งานพื้นที่หน้าดินคอนกรีต	22.00	ตร.ม.	370.00	8,140.00	100.00	2,200.00	10,340.00			
- งานพื้นที่ทรายล้าง	22.00	ตร.ม.	460.00	10,120.00	120.00	2,640.00	12,760.00			
- งานเคลือบเงาพื้นที่ทรายล้าง	22.00	ตร.ม.	40.00	880.00	40.00	880.00	1,760.00			
- งานสวนไม้ไผ่	2.00	ต้น	1,500.00	3,000.00	350.00	700.00	3,700.00			
งานค่าจ้างรถรับดิน										
- งานเคลือบรับแต่ง แนวลาดเอียง	450.00	ตร.ม.			90.00	40,500.00	40,500.00			
- งานทรายถมบางรองพื้น	35.00	ตร.ม.	475.00	16,625.00	25.00	875.00	17,500.00			

ewr

 นาย *ewr*