

รายการปริมาณงานและราคา  
โครงการออกแบบห้องรับรองสโมสรอาจารย์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขต ศาลายา

๖  
๑





## โครงการออกแบบห้องรับรองสโมสรอาจารย์

โครงการออกแบบห้องรับรองสโมสรอาจารย์

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขต ศาลายา

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และตารางแสดงการคำนวณหาค่า Factor F ทั้งหมด

จำนวน

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานค่าก่อสร้าง	2,142,347.00	
2	งานครุภัณฑ์ลอยตัว	839,630.00	
3	ค่างานพิเศษนั่งร้าน	15,000.00	
สรุป	รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)	2,996,977.00	**

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม โครงการออกแบบห้องรับรองสโมสรอาจารย์

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขต ศาลายา

จังหวัด นครปฐม

ประมาณราคาโดย เบลูโน้สคูดิโอ

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานสถาปัตยกรรม							
1.1	หมวดงานพื้น							
1.1.1	F1 งานปูพื้นกระเบื้องลายไม้ขนาด 60*60	106.00	ตร.ม.	600.00	63,600.00	250.00	26,500.00	90,100.00
1.1.2	F2 พื้นกระเบื้องเซรามิคสีดำ ขนาด60*60	48.00	ตร.ม.	650.00	31,200.00	250.00	12,000.00	43,200.00
1.1.3	F3 พื้นกระเบื้องสีเทาผิวหยาบ ขนาด 60*60	8.00	ตร.ม.	550.00	4,400.00	250.00	2,000.00	6,400.00
1.1.4	เทพื้นปรับระดับปูกระเบื้องภายในอาคาร	162.00	ตร.ม.	109.00	17,658.00	64.00	10,368.00	28,026.00
1.1.5	งานเทพื้นบันได	1.00	งาน	7,800.00	7,800.00			7,800.00
1.1.6	ก่อกองช่อกันน้ำระบบน้ำดีน้ำเสีย	12.00	ม.	1,000.00	12,000.00			12,000.00
	สรุปหมวดงานพื้น							187,526.00
1.2	หมวดงานผนัง							
1.2.1	ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20*60 ซม.	50.00	ตร.ม.	273.00	13,650.00	56.00	2,800.00	16,450.00
1.2.2	ฉาบปูนเรียบผนังภายใน	100.00	ตร.ม.	120.00	12,000.00	80.00	8,000.00	20,000.00
1.2.3	ผนังกรุอลูมิเนียมลายไม้สีธรรมชาติ 1	60.00	ตร.ม.	450.00	27,000.00	120.00	7,200.00	34,200.00
1.2.4	ผนังกรุหินสีน้ำเงิน รหัส 2	8.00	ตร.ม.	8,500.00	68,000.00	302.00	2,416.00	70,416.00
1.2.5	ผนังกรุกระเบื้อง รหัส 3 สีดำขนาด30*60	5.00	ตร.ม.	650.00	3,250.00	450.00	2,250.00	5,500.00
1.2.6	บัวพื้น SK1	40.00	ม.	90.00	3,600.00	120.00	4,800.00	8,400.00
1.2.7	บัวพื้น SK2	15.00	ม.	500.00	7,500.00	120.00	1,800.00	9,300.00
	สรุปหมวดงานผนัง							164,266.00
1.3	หมวดงานฝ้าเพดาน							
1.3.1	C1 ฝ้าเพดานโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม.	90.00	ตร.ม.	298.00	26,820.00	75.00	6,750.00	33,570.00
1.3.2	หลิบบฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ด ช้อนไฟ	76.00	ม.	650.00	49,400.00	75.00	5,700.00	55,100.00
1.3.3	ฝ้าไม้กักรองรางมันไม้ขัดยาง 10 มม.	24.00	ม.	750.00	18,000.00	75.00	1,800.00	19,800.00
	สรุปหมวดงานฝ้าเพดาน							108,470.00
1.4	หมวดงานทาสี							
1.4.1	ผนังทาสีสีน้ำอะครีลิคภายนอก	20.00	ตร.ม.	44.00	880.00	34.00	680.00	1,560.00
1.4.2	ผนังทาสีสีน้ำอะครีลิคภายใน สีเทา รหัส 4	70.00	ตร.ม.	35.00	2,450.00	30.00	2,100.00	4,550.00
1.4.3	ผนังทาสีสีน้ำอะครีลิคภายใน สีขาว รหัส 5	30.00	ตร.ม.	35.00	1,050.00	30.00	900.00	1,950.00
1.4.4	ห้องพื้นทาสีน้ำอะครีลิค	10.00	ตร.ม.	36.00	34.00	30.00	300.00	334.00
1.4.5	ทาฝ้าเพดาน สีน้ำอะครีลิค 100 %	90.00	ตร.ม.	36.00	34.00	30.00	2,700.00	2,734.00
	สรุปหมวดงานทาสี							11,128.00
1.5	หมวดงานประตู-หน้าต่าง							
1.5.1	D1 ประตูบานเปิดสวิงพร้อมช่องแสงวงกบอะลูมิเนียม สีดำ กระจกใสหนา 6 มม.พร้อมอุปกรณ์มือจับ ขนาดบานประตู 5.80*4.45ม.	1.00	ชุด	130,000.00	130,000.00	-	-	130,000.00
1.5.2	D2 ประตูบานเปิดสวิงเฟรมอะลูมิเนียม อบสีดำ กระจกใสหนา 6 มม.พร้อมอุปกรณ์มือจับ ขนาดบานประตู 3.70*4.00ม.	1.00	ชุด	84,000.00	84,000.00	-	-	84,000.00
1.5.3	D3 ประตูบานเปิดเลื่อนเฟรมอะลูมิเนียม อบสีดำ กระจกใสหนา 6 มม.พร้อมอุปกรณ์มือจับ ขนาดบานประตู 3.70*4.00ม.	1.00	ชุด	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00
1.5.4	D4 ประตูบานเปิดเฟรมอะลูมิเนียมบานเกล็ดตัว Z พร้อมอุปกรณ์ล้อคบาน ขนาดบาน 2.80*4.45 ม. ติดตั้งคานและเสาเหล็ก ขนาด 10*10 ซม.	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00
1.5.5	W1 ช่องแสงวงกบอะลูมิเนียม อบสีดำ กระจกใสหนา 6 มม. ขนาดบาน5.80*4.45ม.	3.00	ชุด	82,000.00	246,000.00	-	-	246,000.00
	สรุปหมวดงานประตูหน้าต่าง							575,000.00
1.6	หมวดงานเฟอร์นิเจอร์ ไม้ตาย							
1.6.1	B1 เคาน์เตอร์โครงเหล็ก ติกระแนงไม้เทียมด้านในกรุลามิเนต ฝ้ายไม้ พร้อมบานสวิง 2 บาน ขนาด 5.60*0.85*0.85ม. TOP หินคออควอร์	5.60	ม.	20,000.00	112,000.00	-	-	112,000.00
		5.00	ตร.ม.	3,000.00	15,000.00			15,000.00
1.6.2	B2 เคาน์เตอร์โครงเหล็กกรุไม้ขัดยางปิดทับลามิเนต	5.20	ม.	20,000.00	104,000.00	-	-	104,000.00

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุงซ่อมแซม

โครงการออกแบบห้องรับรองสโมสรอาจารย์

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขต ศาสดายา

จังหวัด นครปฐม

ประมาณราคาโดย เบลูโน้สตัดิโอ

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ขนาด 5.20*0.60*0.85ม.							
	TOP หินควอตซ์	3.30	ตร.ม.	3,000.00	9,900.00			9,900.00
	ผนังกรุกระจกสีพิมพ์ลาย	14.00	ตร.ม.	5,400.00	75,600.00			75,600.00
	สรุปหมวดงานเฟอร์นิเจอร์ติดตาย							316,500.00
1.7	หมวดงานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและปลั๊ก							
1.7.1	โคมไฟ downlights ขนาด 4"	16.00	ชุด	350.00	5,600.00	115.00	1,840.00	7,440.00
1.7.2	โคมไฟ downlights LED MR16 ขนาด 4"	30.00	ชุด	650.00	19,500.00	115.00	3,450.00	22,950.00
1.7.4	โคมไฟ LED เส้น 30 W	90.00	ม.	400.00	36,000.00	115.00	10,350.00	46,350.00
1.7.5	โคมไฟตกแต่งเคาน์เตอร์กรอบกลุ่มนิยม	4.00	ชุด	1,500.00	6,000.00	300.00	1,200.00	7,200.00
1.7.6	โคมไฟตกแต่ง	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	300.00	300.00	6,800.00
1.7.9	โคมไฟ LED Emergency Lights	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	150.00	300.00	5,300.00
1.7.10	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว	13.00	ชุด	95.00	1,235.00	80.00	1,040.00	2,275.00
1.7.11	ตัวรับปลั๊กฝังผนัง (2ปลั๊ก)	9.00	ชุด	245.00	2,205.00	90.00	810.00	3,015.00
1.7.12	Junction Box สำหรับงานเครื่องปรับอากาศ	5.00	จุด	107.00	535.00	90.00	450.00	985.00
1.7.13	Junction Box สำหรับงาน ป้าย	1.00	จุด	107.00	107.00	90.00	90.00	197.00
1.7.14	งานติดตั้งตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต	1.00	จุด	9,500.00	9,500.00	1,200.00	1,200.00	10,700.00
1.7.15	งานเดินท่อพร้อม สายไฟ	1.00	งาน	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00
	สรุปหมวดงานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและปลั๊ก							173,212.00
1.8	หมวดประปาและสุขาภิบาล							
1.8.1	งานเดินท่อน้ำดี อ่างล้างจาน ชิงค์	2.00	จุด	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
1.8.2	งานเดินท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจาน	2.00	จุด	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
1.8.3	ติดตั้งถังดักไขมันใต้ชิงค์	1.00	ถัง	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00
1.8.4	งานเชื่อมต่อกับระบบสุขาภิบาลส่วนกลาง	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00			10,000.00
	สรุปหมวดงานสุขาภิบาล							18,500.00
1.9	หมวดงานป้ายกราฟิก							
1.9.1	ป้ายหน้าสโมสร กล้องไฟตัวอักษร	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	1,500.00	1,500.00	31,500.00
	สรุปหมวดงานป้ายกราฟิก							31,500.00

Handwritten signature and initials in blue ink.

## รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม

โครงการออกแบบห้องรับรองสโมสรอาจารย์

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขต ศาลายา

จังหวัด นครปฐม

ประมาณราคาโดย

เลเวลไนน์สตูดิโอ

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
2	งานครุภัณฑ์							
2.1	งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว							
2.1.1	F1 เก้าอี้อาร์มแชร์	27.00	ชุด	4,200.00	113,400.00	-	-	113,400.00
2.1.2	F2 โต๊ะกลาง	9.00	ชุด	6,500.00	58,500.00	-	-	58,500.00
2.1.3	F3 โต๊ะรับประทานอาหารห้อง VIP	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00
2.1.4	F4 เก้าอี้รับประทานอาหาร VIP	6.00	ชุด	4,800.00	28,800.00	-	-	28,800.00
2.1.5	F5 ตู้แช่เครื่องดื่ม	1.00	ชุด	48,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00
2.1.6	F6 ตู้น้ำแข็ง	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00
2.1.7	F7 เครื่องชงกาแฟ	1.00	ชุด	23,500.00	23,500.00	1.00	1.00	23,501.00
2.1.7	CT1 ม่านม้วน	120.00	ตร.ม.	1,500.00	180,000.00	-	-	180,000.00
								489,201.00
2.2	งานเครื่องปรับอากาศ							
2.2.1	เครื่องปรับอากาศ cassettype 36000 BTU	4.00	เครื่อง	65,000.00	260,000.00	2,500.00	10,000.00	270,000.00
2.2.2	เครื่องปรับอากาศ walltype 15000 BTU	1.00	เครื่อง	23,000.00	23,000.00	2,500.00	2,500.00	25,500.00
	สรุปงานเครื่องปรับอากาศ							295,500.00
3	ค่างานพิเศษ							
3.1	ค่าเช่านั่งร้าน	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00
	สรุปงานค่างานพิเศษ							15,000.00