

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องเรียนรู้อิสระ (Active Hyflex Learning Room)  
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะวิทยาการจัดการ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....6,122,00..... บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป .....ปรับปรุง.....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .....18 มิถุนายน...2567.....เป็นเงิน..... 6,122,00..... บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 .....ปร., 5, 6.....
  - 5.2.....
  - 5.3.....
  - 5.4.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์      คล้ายสังข์
  - 6.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์      เตชะรัตนภูฏ์
  - 6.3 นางสาวจิณห์จุฑา      ศรีเหรา

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องเรียนรู้อิสระ (Active Hyflex Learning Room)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะวิทยาการจัดการ

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่


เดือน

พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมพื้นที่	1	งาน		12,000.00		60,000.00	72,000.00	
2	งานผนัง	1	งาน		178,930.00		27,100.00	206,030.00	
3	งานพื้น	2	งาน		441,900.00		243,165.00	685,065.00	
4	งานทาสี	3	งาน		151,710.00		145,335.00	297,045.00	
5	งานประตู - หน้าต่าง	4	งาน		416,400.00		83,280.00	499,680.00	
6	งานดวงโคมแสงสว่าง	5	งาน		102,100.00		14,980.00	117,080.00	
7	งานระบบไฟฟ้า	6	งาน		441,019.27		90,300.00	531,319.27	
8	งานระบบระบายอากาศ	7	งาน		56,000.00		5,000.00	61,000.00	
9	งานระบบดับเพลิง	8	งาน		22,800.00		1,950.00	24,750.00	
10	งานระบบน้ำดี-น้ำเสีย	9	งาน		9,120.57		1,530.00	10,650.57	
11	งานสุขภัณฑ์	10	งาน		9,700.00		1,500.00	11,200.00	
12	งานบิวท์อิน	11	งาน		740,900.00		144,880.00	885,780.00	
13	งานเบ็ดเตล็ด	12	งาน		105,000.00		5,400.00	110,400.00	
ก	สรุปงานก่อสร้างทั้งหมด				2,687,579.84		824,420.00	3,511,999.84	
1	งานเตรียมพื้นที่								
1.1	งานขนย้ายวัสดุเดิม	1	เหมา		-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
1.2	งานป้ายกันบริเวณ	1	เหมา	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
1.3	งานทำความสะอาดพื้นที่	1	เหมา		-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	รวมราคางานเตรียมพื้นที่				12,000.00		60,000.00	72,000.00	





## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องเรียนรู้อิสระ (Active Hyflex Learning Room)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะวิทยาการจัดการ

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่


เดือน

พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานผนัง								
2.1	งานผนังก่ออิฐมวลเบา 7.5ซม. 1ชั้น	107	ตร.ม.	450.00	48,150.00	60.00	6,420.00	54,570.00	
2.2	งานฉาบปูน	214	ตร.ม.	410.00	87,740.00	60.00	12,840.00	100,580.00	
2.3	งานผนังเบาโครงเคร่าอลูมิเนียมปิดผิวอิปซัมบอร์ด 2ด้าน	48	ตร.ม.	450.00	21,600.00	60.00	2,880.00	24,480.00	
2.4	งานฉาบเรียบ	48	ตร.ม.	30.00	1,440.00	20.00	960.00	2,400.00	
2.5	งานผนังป้ายหน้าทางเข้า	1	งาน	20,000.00	20,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00	
	<b>รวมราคางานผนัง</b>				<b>178,930.00</b>		<b>27,100.00</b>	<b>206,030.00</b>	
3	งานพื้น								
3.1	งานรื้อถอนพื้นเดิม	495	ตร.ม.		-	65.00	32,175.00	32,175.00	
3.2	พื้น PU (F1) ภายนอก	178	ตร.ม.	800.00	142,400.00	340.00	60,520.00	202,920.00	
3.2	พื้น PU (F2) ภายใน	158	ตร.ม.	800.00	126,400.00	340.00	53,720.00	180,120.00	
3.3	พื้นกระเบื้อง MFC ลายไม้ (F3) ภายใน	64	ตร.ม.	900.00	57,600.00	500.00	32,000.00	89,600.00	
3.4	พื้นกระเบื้อง MFC ลายไม้ (F4) ภายนอก	95	ตร.ม.	900.00	85,500.00	500.00	47,500.00	133,000.00	
3.5	บัวพื้น	150	ม.	200.00	30,000.00	115.00	17,250.00	47,250.00	
	<b>รวมราคางานพื้น</b>				<b>441,900.00</b>		<b>243,165.00</b>	<b>685,065.00</b>	
4	งานทาสี								
4.1	งานขัดแต่งผิวผนัง	425	ตร.ม.	-	-	15.00	6,375.00	6,375.00	
4.2	สีทารองพื้นผนัง	425	ตร.ม.	60.00	25,500.00	45.00	19,125.00	44,625.00	
4.3	สีน้ำอะคริลิกทาสีภายนอก และภายใน	425	ตร.ม.	70.00	29,750.00	55.00	23,375.00	53,125.00	
4.4	งานขัดแต่งผิวฝ้าเพดาน	742	ตร.ม.	-	-	20.00	14,840.00	14,840.00	
4.5	สีทารองพื้นฝ้าเพดาน	742	ตร.ม.	60.00	44,520.00	50.00	37,100.00	81,620.00	





## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องเรียนรู้อิสระ (Active Hyflex Learning Room)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะวิทยาการจัดการ

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.6	สีน้ำอะคริลิกทาฝ้าเพดาน	742	ตร.ม.	70.00	51,940.00	60.00	44,520.00	96,460.00	
	รวมราคางานทาสี				151,710.00		145,335.00	297,045.00	
5	งานประตู - หน้าต่าง								
5.1	D1 ประตูบานเปิดคู่ เฟรมอลูมิเนียม + กระจกใส ขนาด 2.10x2.00 ม. พร้อมชุดอุปกรณ์ และมือจับ ระบบAuto	2	ชุด	24,000.00	48,000.00	4,800.00	9,600.00	57,600.00	
5.2	D2 ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้อัดพาระโครงปิดผิวลามิเนต ขนาด 0.90x2.00 ม. พร้อมชุดอุปกรณ์ และมือจับ	3	ชุด	19,200.00	57,600.00	3,840.00	11,520.00	69,120.00	
5.3	W1 หน้าต่างบานติดตาย เฟรมอลูมิเนียม + กระจกใส ขนาด 4.00x2.00	1	ชุด	33,600.00	33,600.00	6,720.00	6,720.00	40,320.00	
5.4	W2 หน้าต่างบานติดตาย เฟรมอลูมิเนียม + กระจกใส ขนาด 3.00x2.00	9	ชุด	25,200.00	226,800.00	5,040.00	45,360.00	272,160.00	
5.5	W3 หน้าต่างบานติดตาย เฟรมอลูมิเนียม + กระจกใส ขนาด 2.00x2.00	3	ชุด	16,800.00	50,400.00	3,360.00	10,080.00	60,480.00	
	รวมราคางานทาสี				416,400.00		83,280.00	499,680.00	
6	งานดวงโคมแสงสว่าง								
6.1	โคมไฟดาวไลท์ E27 แบบติดลอย	48	ชุด	1,100.00	52,800.00	220.00	10,560.00	63,360.00	
6.2	ไฟทึบตกแต่ง	3	ชุด	5,500.00	16,500.00	1,100.00	3,300.00	19,800.00	
6.2	สวิตช์ไฟเปิดทางเดียว	7	ชุด	100.00	700.00	160.00	1,120.00	1,820.00	
6.3	หน้ากากสวิช	7	ชุด	300.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
6.4	วงจรแสงสว่าง สาย THW 2x2.5/2.5g	1	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
6.5	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องเรียนรู้อิสระ (Active Hyflex Learning Room)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะวิทยาการจัดการ

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมราคางานโคมไฟแสงสว่าง				102,100.00		14,980.00	117,080.00	
7	งานระบบไฟฟ้า								
7.1	ร้อยยัดติดตั้งสายสัญญาณ	1	เหมา	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
7.2	เต้ารับปลั๊กไฟคู่ (ติดผนัง)	10	ชุด	300.00	3,000.00	200.00	2,000.00	5,000.00	
7.3	จุดรับ USB A (ติดผนัง)	5	ชุด	800.00	4,000.00	200.00	1,000.00	5,000.00	
7.4	จุดรับ USB C (ติดผนัง)	5	ชุด	800.00	4,000.00	200.00	1,000.00	5,000.00	
7.5	เต้ารับปลั๊กไฟคู่ (ฝังพื้น)	38	ชุด	1,950.00	74,100.00	450.00	17,100.00	91,200.00	
7.6	จุดรับ USB A (ฝังพื้น)	38	ชุด	1,950.00	74,100.00	450.00	17,100.00	91,200.00	
7.7	จุดรับ USB C (ฝังพื้น)	38	ชุด	1,950.00	74,100.00	450.00	17,100.00	91,200.00	
7.8	หน้าฉากสวิช	14	ชุด	200.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
7.9	วงจรเต้ารับ สาย THW 2x4/2.5g	1	งาน	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
7.10	วงจรเต้ารับเตาอบ,น้ำร้อน,หม้อทอด สาย THW 2x6/2.5g	1	งาน	21,500.00	21,500.00	-	-	21,500.00	
7.11	ตู้โหลดเซนเตอร์ 18ช่อง ซีไนเตอร์ พร้อมเมนต 80 A 3 P	1	ชุด	21,419.27	21,419.27	5,000.00	5,000.00	26,419.27	
7.12	ลูกเชือกิต 32A,20A,16A 1P	18	ชุด	500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
7.13	สายไฟ 2x10,2.5 THW in upvc 3/4" Main	1	งาน	25,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
7.14	สายไฟ 2x6,2.5 THW in upvc 3/4" Main	1	งาน	36,500.00	36,500.00	-	-	36,500.00	
7.15	สายไฟ เมนไฟฟ้า 3x35,6THW IN EMT 1 1/2"	1	งาน	46,000.00	46,000.00	-	-	46,000.00	
	รวมราคางานระบบไฟฟ้า				441,019.27		90,300.00	531,319.27	
8	งานระบบระบายอากาศ								
8.1	พัดลมดูดอากาศ	5	ชุด	5,000.00	25,000.00	1,000.00	5,000.00	30,000.00	
8.2	สายไฟ 2x2.5,2.5 THW in upvc 1/2" พัดลมดูดอากาศ	5	งาน	1,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องเรียนรู้อิสระ (Active Hyflex Learning Room)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะวิทยาการจัดการ

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8.3	สายไฟ 2x2.5,2.5 THW in upvc 1/2" เครื่องปรับอากาศ 15,000 BTU	3	งาน	2,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
8.4	สายไฟ 2x6,2.5 THW in upvc 3/4" เครื่องปรับอากาศ 36000 BTU	4	งาน	4,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
8.5	งานเดินท่อน้ำยา (นอกจาก 4 เมตร)	1	เหมา	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	<b>รวมราคางานระบบระบายอากาศ</b>				<b>56,000.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>91,000.00</b>	
9	งานระบบดับเพลิง								
9.1	ป้ายทางออกขาวเขียว	1	ชุด	3,300.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
9.2	SMOKE DETECTOR W/BASE	5	ชุด	2,700.00	13,500.00	270.00	1,350.00	14,850.00	
9.3	ALARM BELL 6 INCH	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	300.00	300.00	3,300.00	
9.4	งานไฟฉุกเฉินพร้อมติดตั้ง	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	300.00	300.00	3,300.00	
	<b>รวมราคางานระบบดับเพลิง</b>				<b>22,800.00</b>		<b>1,950.00</b>	<b>24,750.00</b>	
10	งานระบบน้ำดี-น้ำเสีย								
10.1	งานเดินท่อน้ำดี 3/4"	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	1,200.00	1,200.00	6,200.00	
10.2	ท่อน้ำทิ้ง 2 1/2"	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	90.00	90.00	3,090.00	
10.3	Clean Out ทองเหลือง	2	ชุด	560.29	1,120.57	120.00	240.00	1,360.57	
	<b>รวมราคางานระบบน้ำดี - น้ำเสีย</b>				<b>9,120.57</b>		<b>1,530.00</b>	<b>10,650.57</b>	
11	งานสุขภัณฑ์								
11.1	ซิงค์ล้างจานสแตนเลส 1 หลุม พร้อมก๊อกน้ำ	1	ชุด	9,700.00	9,700.00	1,500.00	1,500.00	11,200.00	
	<b>รวมราคางานระบบน้ำดี - น้ำเสีย</b>				<b>9,700.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>11,200.00</b>	
12	งานบิวท์อิน								
12.1	B1 โครงไม้ระแนง ขนาด 3.00x7.30x2.40 ม.	1	งาน	324,000.00	324,000.00	61,500.00	61,500.00	385,500.00	
12.2	B2 เคาน์เตอร์ร้านค้าขนาด 2.80x2.40x1.00 ม.	1	งาน	231,900.00	231,900.00	46,380.00	46,380.00	278,280.00	





## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องเรียนรู้อิสระ (Active Hyflex Learning Room)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะวิทยาการจัดการ

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12.3	B3 เคาน์เตอร์ล้างจาน ขนาด 0.6x2.40x1.00 ม.	1	งาน	185,000.00	185,000.00	37,000.00	37,000.00	222,000.00	
	รวมราคางานบิวท์อิน				740,900.00		144,880.00	885,780.00	
13	งานเบ็ดเตล็ด								
13.1	งานป้ายชื่อโครงการ	2	งาน	30,000.00	60,000.00	2,700.00	5,400.00	65,400.00	
13.2	อุปกรณ์ตกแต่ง ต้นไม้ปลอม	1	เหมา	45,000.00	45,000.00		-	45,000.00	
	รวมราคางานเบ็ดเตล็ด				105,000.00		5,400.00	110,400.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องเรียนรู้อิสระ (Active Hyflex Learning Room)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะวิทยาการจัดการ

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์	1	งาน		1,544,850.30				
ข	สรุปงานครุภัณฑ์ทั้งหมด				1,544,850.30				
1	งานครุภัณฑ์								
1.1	เครื่องปรับอากาศ แชนพ้า 36000 บีทียู	4	เครื่อง	59,545.50	238,182.00		-	238,182.00	
1.2	เครื่องปรับอากาศ ดิคผนัง 15000 บีทียู	3	เครื่อง	26,756.10	80,268.30		-	80,268.30	
1.3	F1 โต๊ะประชุม 2 ที่นั่ง	20	ตัว	9,400.00	188,000.00		-	188,000.00	
1.4	F2 เก้าอี้มีพนัก	50	ตัว	8,900.00	445,000.00		-	445,000.00	
1.5	F3 โซฟา 3 ที่นั่ง	1	ตัว	35,000.00	35,000.00		-	35,000.00	
1.6	F4 โซฟา 2 ที่นั่ง	3	ตัว	30,000.00	90,000.00		-	90,000.00	
1.7	F5 โซฟา 1 ที่นั่ง	1	ตัว	24,400.00	24,400.00		-	24,400.00	
1.8	F6 โต๊ะกาแฟ	7	ตัว	9,000.00	63,000.00		-	63,000.00	
1.9	F7 อาร์มแชร์	4	ตัว	12,000.00	48,000.00		-	48,000.00	
1.10	F8 โต๊ะทำงาน	10	ตัว	15,000.00	150,000.00		-	150,000.00	
1.11	F9 เก้าอี้ทำงาน	10	ตัว	12,500.00	125,000.00		-	125,000.00	
1.12	งานจอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	1	เครื่อง	23,000.00	23,000.00		-	23,000.00	
1.13	งานลำโพง	1	คู่	35,000.00	35,000.00		-	35,000.00	
1.14	ถังดับเพลิง 20 ปอนด์	2	ถัง	3,500.00	7,000.00		-	7,000.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องเรียนรู้อิสระ (Active Hyflex Learning Room)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะวิทยาการจัดการ

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมราคางานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว				1,544,850.30		-	1,544,850.30	

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องเรียนรู้อิสระ (Active Hyflex Learning Room)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะวิทยาการจัดการ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน ... หน้า

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง	3,511,999.84	1.2726	4,469,371.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....0.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			4,469,371.00	




(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสถียร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวจิตจุฑา ศรีเทรา)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องเรียนรู้อิสระ (Active Hyflex Learning Room)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะวิทยาการจัดการ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องเรียนรู้อิสระ (Active Hyflex Learning Room)	3,511,999.84	
2	งานครุภัณฑ์	1,652,989.82	
	รวมราคางาน	5,164,989.66	
	Factor F(1.2726)	957,371.16	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	6,122,360.82	
	ราคากลาง	6,122,000.00	
	หกล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน		



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ เดชะรัตนเสถียร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวจันทจุฑา ศรีเหรา)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง