

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ Co-Working Space มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาเขตสมุทรสงคราม

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาเขตสมุทรสงคราม

1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร6,405,400.00..... บาท
2. ลักษณะงานโดยสังเขปปรับปรุง.....
3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่13 มิถุนายน 2568.....เป็นเงิน..... 6,405,400.00..... บาท
4. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1ปร., 5, 6.....
 - 5.2.....
 - 5.3.....
 - 5.4.....
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายเอกชน น้อยเงิน
 - 6.2 นายวุฒิไกร ประวัตินพงษ์
 - 6.3 นางสาวสุพรรณราย สงวนไทร

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ (Co-Workng Space) ชั้น 1 อาคารศรีสุนันท์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

ประมาณการโดย

แบบ พร. 4 แผ่นที่ 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้าง								
1	หมวดงานรื้อถอน								
1.1	งานรื้อถอน ขนย้ายวัสดุทิ้ง	1	งาน		-	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
	- งานรื้อถอน ฝ้าเพดานภายในร้าน พื้นที่ประมาณ 370 ตร.ม.								
	- งานรื้อถอน ชุดตู้-กระจก ห้องอาหารเดิม 2 ชุด								
	รวมงานรื้อถอน				-		80,000.00	80,000.00	
2	หมวดงานกระจกโครงสร้างเดิม								
2.1	งานติดตั้งกระจกโดยรอบร้าน ขนาด 1.20m.x2.40m. จำนวน 12 แผ่น	1	งาน	32,000.00	32,000.00	8,000.00	8,000.00	40,000.00	
	- งานติดตั้งกระจกใส 6 mm. พร้อมอุปกรณ์								
	รวมงานกระจกโครงสร้างเดิม				32,000.00		8,000.00	40,000.00	
3	หมวดงานพื้น								
3.1	งานปูพื้นกระเบื้องยาง สีเทาอ่อน	1	งาน	192,000.00	192,000.00	48,000.00	48,000.00	240,000.00	
	- กระเบื้องยาง ขนาด 45cm.x45cm.หนา 3 mm.								
	- งานปรับพื้น - ปูพื้น								
	รวมงานพื้น				192,000.00		48,000.00	240,000.00	
4	หมวดงานฝ้าเพดาน และงานสี (CL-1)								
4.1	งานฝ้าฉาบเรียบ ระดับ 3.80m. (CL-1) ขนาดพื้นที่ 370 ตรม.	1	งาน	100,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	125,000.00	
	- ชัฟเฟอร์ฝ้า โครงซี่ลาย No.24								
	- แผ่นยิปซัมขอบลาด 9 mm.								
	- งานฉาบ								
4.2	งานสีฝ้าเพดาน	1	งาน	48,000.00	48,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	
	- สีน้ำเทาเข้ม								
	รวมงานฝ้าเพดาน และงานสี (CL-1)				148,000.00		37,000.00	185,000.00	

Omaha
ศิริพรมาช

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ (Co-Workng Space) ชั้น 1 อาคารศรีสุนันท์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

ประมาณการโดย

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานกล่องชิงค์ฟลิป ไฟแขวนตกแต่ง								
	- จัดทำกล่องชิงค์ฟลิปขึ้นรูปตามแบบ ขนาดกว้าง 20cm.xH30cm.								
	- แขนงด้วยเหล็กตัดและอุปกรณ์ที่ระดับ 3.30m.								
	- ภายนอกงานสีพ่นเทาดำ ภายในงานสีพ่นขาว								
	- กล่องด้านล่างติดตั้งชุดไฟ LED พร้อมอุปกรณ์								
5.1	กล่องขนาด 2.20m.x3.15m. (CL-2)	1	ชุด	32,000.00	32,000.00	8,000.00	8,000.00	40,000.00	
5.2	กล่องขนาด 3.20m.x8.20m. (CL-3)	1	ชุด	73,200.00	73,200.00	18,300.00	18,300.00	91,500.00	
5.3	กล่องแบบกลม ขนาด 2.40m. (CL-4)	2	ชุด	27,200.00	54,400.00	6,800.00	13,600.00	68,000.00	
5.4	กล่องแบบกลม ขนาด 1.80m. (CL-5)	6	ชุด	22,000.00	132,000.00	5,500.00	33,000.00	165,000.00	
5.5	กล่องขนาด 1.92m.x2.50m. (CL-6)	1	ชุด	28,000.00	28,000.00	7,000.00	7,000.00	35,000.00	
5.6	กล่องขนาด 1.60m.x3.20m. (CL-7)	1	ชุด	30,800.00	30,800.00	7,700.00	7,700.00	38,500.00	
5.7	กล่องขนาด 85cm.x2.50m. (CL-8)	1	ชุด	21,200.00	21,200.00	5,300.00	5,300.00	26,500.00	
	รวมงานกล่องชิงค์ฟลิป ไฟแขวนตกแต่ง				371,600.00		92,900.00	464,500.00	
6	หมวดงานฝ้าโครงเหล็กตระแกรงแขวนตกแต่ง								
	- กรอบโครงเหล็ก ขนาด 1/2"x1/2" และ 1 1/2"x1 1/2"								
	- รอยต่อแผ่นตระแกรงด้วยเหล็ก ขนาด 3/4"x3/4"								
	- ภายในกรอบเหล็ก กว้ตระแกรงเหล็กฉีกตราใหญ่								
	- งานสีพ่นเทาดำ								
	- ชุดอุปกรณ์แขวนและติดตั้ง								
6.1	ขนาด 1.80m.x2.75m. (CL-2)	1	ชุด	14,400.00	14,400.00	3,600.00	3,600.00	18,000.00	
6.2	ขนาด 2.80m.x7.80m. (CL-3)	1	งาน	45,200.00	45,200.00	11,300.00	11,300.00	56,500.00	
6.3	แบบกลม 2.00m. (CL-4)	2	ชุด	9,200.00	18,400.00	2,300.00	4,600.00	23,000.00	
6.4	แบบกลม 1.40m. (CL-5)	6	ชุด	8,400.00	50,400.00	2,100.00	12,600.00	63,000.00	
6.5	ขนาด 1.92m.x2.50m. (CL-6)	1	ชุด	9,200.00	9,200.00	2,300.00	2,300.00	11,500.00	
6.6	ขนาด 1.20m.x2.80m. (CL-7)	1	ชุด	10,800.00	10,800.00	2,700.00	2,700.00	13,500.00	
6.7	ขนาด 45cm.x2.10m. (CL-8)	1	ชุด	7,200.00	7,200.00	1,800.00	1,800.00	9,000.00	
	รวมงานฝ้าโครงเหล็กตระแกรงแขวนตกแต่ง				155,600.00		38,900.00	194,500.00	

Omee
สุวิมลภาส

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ (Co-Workng Space) ชั้น 1 อาคารศรีสุนันท์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

ประมาณการโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	หมวดงานป้าย (Logo)								
7.1	ป้ายบริเวณผนังด้านหน้าทางเข้า ขนาด 45cm.x2.20m. - ป้าย Dicut ตัวอักษร ไฟออกด้านหลัง - วัสดุเป็น STL พับ ด้านในติดตั้งชุดไฟ LED พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	36,000.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	45,000.00	
7.2	ป้ายบริเวณผนังตกแต่ง F-12 ขนาด 70cm.x5.50m. - ป้าย Dicut วัสดุเป็น Plastwood 15 mm. และงานสีพื้นขาว	1	ชุด	14,400.00	14,400.00	3,600.00	3,600.00	18,000.00	
7.3	ป้ายบริเวณเคาท์เตอร์กาแฟ Forest Café ขนาด 20cm.x1.00m. - วัสดุเป็นซิงค์ทึบ สูง 3-5cm. งานสีพื้น TOA - ด้านหน้ากรูคิรีคขวาม - ภายในชุดไฟ LED พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	14,400.00	14,400.00	3,600.00	3,600.00	18,000.00	
	รวมงานป้าย (Logo)				64,800.00		16,200.00	81,000.00	
8	หมวดงานบริเวณด้านหน้าทางเข้า								
8.1	งานผนังตกแต่งบริเวณด้านหน้าทางเข้าชายและขวา ขนาด 9.15m.xH3.80m. - งานผนังโครงไม้ภายใน กรุไม้ HMR 10 mm. - ปิดผิวด้วยลามิเนต EDL	1	งาน	56,000.00	56,000.00	14,000.00	14,000.00	70,000.00	
	รวมงานบริเวณด้านหน้าทางเข้า				56,000.00		14,000.00	70,000.00	
9	หมวดงานเฟอร์นิเจอร์ภายในร้าน Built-in								
9.1	งานหุ้มเสาดกแต่ง เคาท์เตอร์นั่ง ขนาด 1.00m.x3.90m.xH3.25m. (F-01) - งานหุ้มเสาดกแต่งด้วยไม้ เจาะช่องติดตั้งกล่อง Barrisol - งานหุ้ม-บอร์ดเคอร์และเคาท์เตอร์นั่ง - กล่องซิงค์ทึบ ด้ายในติดตั้งชุดไฟ LED - งานปิดผิวลามิเนตลายไม้ EDL - งานสีพื้นเทาดำ	2	ชุด	75,000.00	150,000.00	18,000.00	36,000.00	186,000.00	
9.2	Top ไม้แบบแวนลายและบอร์ดเคอร์ ขนาด หนา 7cm.x50cm.x4.60m. (F-02) - Top เคาท์เตอร์ไม้ ปิดทับด้วยลามิเนตของ EDL - ชุดฝ้าระแกรงเหล็ก งานสีพื้น - ชุดเสาเหล็กและอุปกรณ์แวนติดตั้ง	1	งาน	30,000.00	30,000.00	7,000.00	7,000.00	37,000.00	

Omni
สุจิตรา นานา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ (Co-Workng Space) ชั้น 1 อาคารศรีสุนันท์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตสมุทรสงคราม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตสมุทรสงคราม

ประมาณการโดย

แบบ พร. 4 แผ่นที่ 4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9.3	งานหุ้มเสา ระแนงไม้และชุดโซฟา ขนาด 80cm.x3.00m.xH3.30m. (F-03)	1	งาน	90,000.00	90,000.00	20,000.00	20,000.00	110,000.00	
	- งานหุ้มเสาไม้ งานสีพ่นเทาดำ								
	- งานผนังระแนงไม้ HMR 15 mm. ปิดทับด้วยลายไม้ EDL								
	- ชุดโซฟานั่ง โครงไม้ภายใน กรูไม้ HMR 15 mm.								
	- ปิดทับด้วยลามิเนตลายไม้								
	- ชุดเบาะนั่ง หุ้ม PU สีดำ								
9.4	โซฟานั่งยาว ผ้ายืดระแนงเหล็ก ขนาด 65cm.x6.05m.xH1.00m. (F-04)	1	งาน	76,000.00	76,000.00	19,000.00	19,000.00	95,000.00	
	- โซฟานั่งยาวและเบาะห้องน้ำหุ้ม PVC								
	- โซฟาไม้ HMR 15 mm. ปิดทับด้วยลามิเนตลายไม้ EDL								
	- เบาะห้องน้ำ หุ้ม PVC สีดำ								
	- ผ้ายืดระแนงเหล็ก ขวอนตกแต่ง ขนาด 65cm.x6.05m.								
9.5	เคาท์เตอร์-ผนัง ขนาด 65cm.xยาวรวม 8.90m.xH1.40m. (F-05)	1	งาน	80,000.00	80,000.00	19,700.00	19,700.00	99,700.00	
	- เคาท์เตอร์และผนังไม้ HMR 15 mm. ปิดทับด้วยลามิเนต ลายหินอ่อนสีขาว								
9.6	Stage-ผนัง-ตู้ ชั้นวางหนังสือ (F-06)	1	งาน	275,000.00	275,000.00	68,000.00	68,000.00	343,000.00	
	● Stage 6 Step พื้นที่ประมาณ 60 ตรม.								
	- Stage ยกพื้นภายในโครงเหล็ก เหล็กขนาด 2"x2" พร้อมอุปกรณ์								
	- ปูพื้นด้วยไม้ HMR 15 mm.								
	- ปูพื้นด้วยลามิเนตลายไม้ EDL								
	● ผนังไม้เรียบ (รับกระจก) ขนาด 16.00m.x3.30m.								
	- ผนังโครงไม้ภายใน กรูไม้ HMR 10 mm.								
	- งานสีพ่น								
	● ชุดตู้วางหนังสือ ขนาด 50cm.x2.65m.xH3.30m.								
	- ชุดตู้ช่องโล่ง ไม้ HMR 15 mm. งานสีพ่น								
9.7	ชั้นวางหนังสือโครงเหล็ก-ไม้ ขนาด 35cm.x3.50m.xH3.30m. (F-07)	1	งาน	40,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	
	- ชั้นวางโครงเหล็ก เหล็กขนาด 1½"x1½" และ ½"x½" พร้อมอุปกรณ์								
	- กล่องไม้-แผ่นไม้ ภายในโครงเหล็ก งานสีพ่น								
	- งานสีพ่น								

Dansi
สุทธิมาศ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ (Co-Workng Space) ชั้น 1 อาคารศรีสุนันท์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

ประมาณการโดย

แบบ พร. 4 แผ่นที่ 5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9.8	โต๊ะรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาด หนา10cm.x1.92m.x2.50m.xH75cm. (F-08)	1	งาน	37,200.00	37,200.00	9,300.00	9,300.00	46,500.00	
	- โต๊ะไม้ โครงไม้ภายใน กุ๊ไม้ HMR 15 mm.								
	- Top ไม้ กุ๊ลามิเนตลายไม้ EDL								
	- Top ด้านบนหุ้มหนัง PU สีดำ								
9.9	เคาท์เตอร์ ผนังไม้ ฝ้าตระแกรงเหล็ก ขนาด 50cm.x7.55m.xH1.15m. (F-09)	1	งาน	34,800.00	34,800.00	8,700.00	8,700.00	43,500.00	
	- งานผนังไม้ HMR 15 mm. ปิดทับด้วยลามิเนตลายไม้								
	- Top เคาท์เตอร์ไม้ HMR 15 mm. ปิดทับด้วยลามิเนตลายไม้								
9.10	Stage กลางร้าน ขนาด H25cm.x3.20m.x8.20m. (F-10)	1	งาน	92,000.00	92,000.00	23,000.00	23,000.00	115,000.00	
9.11	งานตกแต่งบริเวณเคาท์เตอร์กาแฟ (F-11)								
9.11.1	งานผนังไม้และชุดประตูบานเปิด ด้านข้างและด้านในเคาท์เตอร์ ขนาด 13.50m.xH3.30m.	1	งาน	74,200.00	74,200.00	18,300.00	18,300.00	92,500.00	
	- งานผนังโครงไม้ภายใน ปิดด้วยไม้ HMR 10 mm.								
	- งานสีพื้น								
	- ชุดประตูบานเปิดไม้ฉลุลาย งานสีพื้น 2 ชุด								
9.11.2	เคาท์เตอร์ ขนาด 75cm.-1.05m.xยาวรวม8.80m.xH1.10m.	1	งาน	180,000.00	180,000.00	40,000.00	40,000.00	220,000.00	
	- เคาท์เตอร์ไม้ HMR 20mm. พร้อมอุปกรณ์								

Dame

สุวิมลพร

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ (Co-Workng Space) ชั้น 1 อาคารศรีสุนันท์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

ประมาณการโดย

แบบ ปจ. 4 แผ่นที่ 6

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ด้านหน้ากระเบื้องไม้ HMR 20mm. เว้นร่อง 20 mm.								
	- งานสีพื้น								
9.11.3	บอร์ดเคอร์ แชนตกแต่งด้านบนเคาท์เตอร์ ขนาด หนา10cm.ยาวรวม9.60m.xH45cm.	1	งาน	23,200.00	23,200.00	5,800.00	5,800.00	29,000.00	
	- บอร์ดเคอร์โครงเหล็กภายใน เหล็กขนาด 1"x1"								
	- ปิดทับด้วยไม้ HMR 10 mm. 2 หน้า								
	- งานสีพื้น								
9.11.4	งานหุ้มเสาตกแต่งด้านซ้าย-ขวาของเคาท์เตอร์ ขนาด 80cm.x4หน้าxH2.20m.	2	ชุด	17,200.00	34,400.00	4,300.00	8,600.00	43,000.00	
	- หุ้มเสาโครงไม้ภายใน ปิดทับด้วยไม้ระแนง HMR 20 mm. เว้นช่อง 20 cm.								
	- งานสีพื้น								
9.11.5	ตู้หลังเคาท์เตอร์ ขนาด 65cm.x6.40m.xH85cm.	1	งาน	51,200.00	51,200.00	12,800.00	12,800.00	64,000.00	
	- ตู้ไม้บานเปิด พร้อมอุปกรณ์ ไม้ HMR 15 mm. งานสีพื้น								
9.11.6	ตู้แขวนติดผนังหลังเคาท์เตอร์และกล่องไม้ ขนาด 40cm.x5.80m.xH2.05m.	1	งาน	61,200.00	61,200.00	15,300.00	15,300.00	76,500.00	
	- ตู้ไม้บานเปิด พร้อมอุปกรณ์								
	- กล่องไม้ ไม้ HMR 15mm. งานสีพื้น								
9.12	งานหุ้มเสา ผนังตกแต่ง 2 ด้าน ขนาด 1.00m.ยาวรวม 2หน้า = 12.00m.xH3.30m. (F-12)	1	งาน	152,000.00	152,000.00	38,000.00	38,000.00	190,000.00	
	- งานหุ้มเสาไม้ ขนาด 1.00m.x4หน้าxH3.30m. = 2 ต้น								
	- ระแนงไม้ตกแต่งภายในผนัง 1 หน้า								
	- ชุดผนัง-หุ้ม ติดตั้งจอมอนิเตอร์								
	- งานสีพื้น								
9.13	ผนังตกแต่ง งานหุ้มเสา ขนาด ความยาวรวม 10m.xH3.30m. (F-13)	1	งาน	72,000.00	72,000.00	18,000.00	18,000.00	90,000.00	
	- งานผนังตกแต่งแบบตรงและโค้ง								
	- เจาะช่องผนังและบานเปิด ติดตั้งจอมอนิเตอร์								
	- คานไม้เชื่อมต่อกับผนังตกแต่ง F-12 ความยาวรวม 5.00m.								
	- งานสีพื้น								
	รวมงานเฟอร์นิเจอร์ภายในร้าน Built-in				1,553,200.00		377,500.00	1,930,700.00	

Omee
สุภัทราภรณ์

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ (Co-Workng Space) ชั้น 1 อาคารศรีสุนันท์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

ประมาณการโดย

แบบ พร. 4 แผ่นที่ 7

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	หมวดงานห้องประชุม								
10.1	งานผนังไม้เรียบ 2 หน้า กั้นแนวห้องประชุม ขนาด ความยาวรวม 3.70m.xH3.30m. - งานผนังไม้กรุไม้ HMR 10 mm. งานสีพื้น	1	งาน	25,200.00	25,200.00	6,300.00	6,300.00	31,500.00	
10.2	บอร์ดเดือไม้ 2 หน้า รับผนังระแนงไม้-กระຈกบน-ล่าง ขนาด หน้า 15cm.x30cm.-15cm.xยาวรวม 13.00m. - บอร์ดเดือไม้ HMR 15 mm. กรุลามิเนตลายไม้ 2 หน้า	1	งาน	32,000.00	32,000.00	8,000.00	8,000.00	40,000.00	
10.3	งานผนังระแนงไม้ กั้นแนวห้องประชุมและด้านหลังห้อง ขนาด กว้าง10cm.และ20cm.xยาวรวม15.00m.xH2.85m. - ระแนงไม้ HMR 15 mm. ขนาด 10cm. และ 20cm. - กรูท์บด้วยลามิเนตลายไม้	1	งาน	100,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	125,000.00	
10.4	งานติดตั้งกระຈกใส โดยรอบห้อง ขนาดความยาว 11.50m.xH3.00m. - งานติดตั้งกระຈกใส 8 mm. ขนาด 4'x10' จำนวน 8 แผ่น	1	งาน	38,400.00	38,400.00	9,600.00	9,600.00	48,000.00	
10.5	ชุดประตูทางเข้า (กระຈก-AL) ขนาด 1.00m.x3.00m. - ชุดประตูบานสวิง พร้อมอุปกรณ์ - กระຈกใส 6 mm. - ชุดเฟรม AL และช่องแสงกระຈกด้านบนประตู ขนาด 1.00m.x60cm.	2	ชุด	20,000.00	40,000.00	5,000.00	10,000.00	50,000.00	
10.6	ชุดผนังโครงเหล็ก กั้นแบ่งห้องประชุมใหญ่-เล็ก ขนาด 3.40m.xH3.30m. - ผนังโครงเหล็ก ขนาด 1½"x1½" และ ½"x½" - กรูแผ่น Poly สีขา หน้า 6mm. Lumina - งานสีพื้นโครงเหล็ก	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	5,500.00	5,500.00	27,500.00	
	รวมงานห้องประชุม				257,600.00		64,400.00	322,000.00	
11	หมวดงานสีผนังโดยรอบห้อง								
11.1	งานสีผนัง-เสา โดยรอบ - งานสีน้ำเทาเข้ม	1	งาน	12,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	
	รวมงานสีผนังโดยรอบห้อง				12,000.00		3,000.00	15,000.00	

Omni
วิภาภรณ์

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ (Co-Workng Space) ชั้น 1 อาคารศรีสุนันท์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตเทศบาลนครราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตเทศบาลนครราชบุรี

ประมาณการโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	หมวดงานระบบไฟฟ้าและงานระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์								
12.1	งานเดินสาย สำหรับ LIGHTBOX								
	- งานเดินสายไฟฟ้า	1	งาน	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	
	- ท่อสำหรับงานไฟฟ้า	1	งาน	15,000.00	15,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	
12.2	ไฟ LED เส้นบริเวณ Step ที่นั่ง	3	ชุด	5,000.00	15,000.00	1,500.00	4,500.00	19,500.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า	1	งาน	2,000.00	2,000.00	600.00	600.00	2,600.00	
	- ท่อสำหรับงานไฟฟ้า	1	งาน	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
12.3	โคมไฟดาวไลท์ LED หน้ากลมขนาด 6 นิ้ว 10W	8	ชุด	200.00	1,600.00	110.00	880.00	2,480.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า	1	งาน	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	
	- ท่อสำหรับงานไฟฟ้า	1	งาน	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
12.4	รางไฟ Track Light	16	ชุด	3,000.00	48,000.00	500.00	8,000.00	56,000.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า	1	งาน	10,000.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	12,500.00	
	- ท่อสำหรับงานไฟฟ้า	1	งาน	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
13.5	โคมไฟแขวนเพดาน	17	ชุด	2,500.00	42,500.00	500.00	8,500.00	51,000.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า	1	งาน	15,000.00	15,000.00	3,500.00	3,500.00	18,500.00	
	- ท่อสำหรับงานไฟฟ้า	1	งาน	6,000.00	6,000.00	1,540.00	1,540.00	7,540.00	
13.6	งานปลั๊กไฟฟ้า								
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิด Duplex พร้อมหน้ากาก	49	ชุด	123.00	6,027.00	50.00	2,450.00	8,477.00	
	- งานเดินสายเมนไฟฟ้าและเต้ารับไฟฟ้า	1	งาน	80,000.00	80,000.00	16,000.00	16,000.00	96,000.00	
	- ท่อสำหรับงานไฟฟ้า	1	งาน	20,000.00	20,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00	
13.7	งานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชอกทางสายไฟฟ้า	1	งาน	20,000.00	20,000.00	1,000.00	1,000.00	21,000.00	
13.8	งานระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์								
	- สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ Cat6	4	กล่อง	5,500.00	22,000.00	1,525.00	6,100.00	28,100.00	
	- แผงสายสัญญาณ	1	ชุด	1,050.00	1,050.00	110.00	110.00	1,160.00	
	- หัวสายสัญญาณตัวเมีย	44	ชิ้น	250.00	11,000.00	38.50	1,694.00	12,694.00	
	- สายเชื่อมต่อสัญญาณขนาด 1 เมตร	22	เส้น	210.00	4,620.00	20.00	440.00	5,060.00	
	- สายเชื่อมต่อสัญญาณขนาด 3 เมตร	22	เส้น	330.00	7,260.00	20.00	440.00	7,700.00	
	- หน้ากาก 1 ช่อง	22	อัน	85.00	1,870.00	10.00	220.00	2,090.00	

Done!
ผู้จัดทำ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ (Co-Workng Space) ชั้น 1 อาคารศรีสุนันท์



สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

ประมาณการโดย

แบบ พร. 4 แผ่นที่ 9

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อสำหรับงานสายสัญญาณคอมพิวเตอร์	1	งาน	30,000.00	30,000.00	9,000.00	9,000.00	39,000.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้าและงานระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์				422,427.00		88,974.00	511,401.00	
	รวมงานก่อสร้างทั้งหมด				3,265,227.00		868,874.00	4,134,101.00	



สุทธิยา ทรัพย์

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ (Co-Workng Space) ชั้น 1 อาคารศรีสุนันท์


สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

ประมาณการโดย

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์								
1	จอร์บบสลับคั่นหนังสือพร้อมระบบปฏิบัติการ	1	ระบบ	500,000.00	500,000.00		-	500,000.00	
2	แท็บเล็ต	5	เครื่อง	12,900.00	64,500.00		-	64,500.00	
3	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	1	เครื่อง	36,000.00	36,000.00		-	36,000.00	
4	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	2	เครื่อง	15,000.00	30,000.00		-	30,000.00	
5	ตู้แขวน ขนาด 9U	1	ใบ	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00	
6	จอทีวี 65 นิ้ว	2	เครื่อง	27,990.00	55,980.00		-	55,980.00	
7	เก้าอี้นั่งบาร์ทำงาน	12	ตัว	4,500.00	54,000.00		-	54,000.00	
8	เก้าอี้ออร์มแชร์สำหรับนั่งทำงาน	21	ตัว	4,690.00	98,490.00		-	98,490.00	
9	โต๊ะกลางทรงกลม สำหรับประชุม	1	ตัว	6,990.00	6,990.00		-	6,990.00	
10	เก้าอี้สำหรับประชุม	4	ตัว	2,450.00	9,800.00		-	9,800.00	
11	โต๊ะประชุม สำหรับ 8 ที่นั่ง	1	ตัว	7,990.00	7,990.00		-	7,990.00	
12	เก้าอี้ สำหรับโต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง	8	ตัว	3,900.00	31,200.00		-	31,200.00	
13	โต๊ะข้าง	3	ตัว	20,000.00	60,000.00		-	60,000.00	
14	โซฟา ขนาด 1 ที่นั่ง	2	ตัว	4,500.00	9,000.00		-	9,000.00	
15	โต๊ะกลาง	1	ตัว	12,000.00	12,000.00		-	12,000.00	
16	เบาะนั่ง บีนแบคทรงสี่ส	2	อัน	750.00	1,500.00		-	1,500.00	
17	เบาะนั่ง บีนแบคทรงหยดน้ำ	3	อัน	790.00	2,370.00		-	2,370.00	
	รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด				984,820.00		-	984,820.00	


สุพรรณมาป

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ (Co-Workng Space) ชั้น 1 อาคารศรีสุนันท์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

แบบเลขที่ _____ รายการ _____

สำนัก / กอง _____ กรม / กระทรวง _____

ประมาณราคาเมื่อ _____ วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ (Co-Workng Space) ชั้น 1 อาคารศรีสุนันท์	6,405,400.00	
	รวมเป็นจำนวนเงิน	6,405,400.00	
สรุป	รวม (ราคากลาง) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	6,405,400.00	
ตัวอักษร		หกล้านสี่แสนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน	

เห็นชอบ

ตรวจ

ประมาณการโดย

Omni
 สุทธิยาทิพย์