

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา และกายวิภาคศาสตร์ทางนิติวิทยาศาสตร์
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร1,084,800.-..... บาท
2. ลักษณะงานโดยสังเขปปรับปรุง.....
3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่30..มิถุนายน 2568.....เป็นเงิน..... 1,084,800.-..... บาท
4. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1ปร., 5, 6.....
 - 5.2.....
 - 5.3.....
 - 5.4.....
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์
 - 6.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล แซ่ม้อย
 - 6.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยรัตน์ สิริวัฒนรัชช์

โครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ทางนิติวิทยาศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง อาคาร 26 ชั้น 2 ห้อง 26216 เลขที่ 1 ถนนอุทองนอก แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

แบบเลขที่

รายการ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประมาณราคาตามแบบ พร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	187,524.00	1.3091	245,487.67	
2	งานเคาน์เตอร์ติดปฏิบัติการติดผนังและอ่างล้าง	367,000.00		480,439.70	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	45,150.00		59,105.87	
6	งานครุภัณฑ์	280,200.00	0.07	299,814.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			1,084,847.23	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			1,084,847.23	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสองบาทห้าสิบลีสี่สตางค์)				

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	งานสถาปัตยกรรม							
1.1	งานพื้น และฝ้าเพดาน							
	1.1.1 งานรื้อถอนฝ้าเพดาน โคมไฟ ใต้ปฏิบัติการเดิม กระจเบื้อง พื้น ประตู ตู้ติดผนังและอ่างล้าง พร้อมขนทิ้ง	1.00	งาน	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	1.1.2 งานฝ้าเพดานฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	67.20	ตรม.	350.00	23,520.00	200.00	13,440.00	36,960.00
	1.1.3 งานเทพื้น อิฟ็อกซี่ ชนิดทนสารเคมี (ส่วนที่รื้อถอนตู้และโต๊ะ)	1.00	งาน	37,000.00	37,000.00	6,000.00	6,000.00	43,000.00
	1.1.4 งานซ่อมผนัง	1.00	งาน	13,000.00	13,000.00	1,000.00	1,000.00	14,000.00
	1.1.5 งานทาสีบัวพื้น	34.00	ม.	120.00	4,080.00	50.00	1,700.00	5,780.00
	1.1.6 งานทาสีผนัง และฝ้าเพดาน	123.20	ตรม.	70.00	8,624.00	50.00	6,160.00	14,784.00
	1.1.7 งานประตูกระจกเทมเปอร์ 10 มม. บานเปิดคู่ ติดฟิล์มฝ้า พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	3,000.00	3,000.00	43,000.00
	รวมงานสถาปัตยกรรม							187,524.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
2	งานเคาน์เตอร์ติดปฏิบัติการติดผนังและอ่างล้าง							
	2.1 เคาน์เตอร์ปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างล้างชนิดทนสารเคมี 2 อ่าง ขนาดรวม 0.60 x 6.00 x 0.80 เมตร 1 ชุด พร้อมระบบน้ำ พร้อมตู้แขวนลอยติดผนังขนาด 0.3 x 0.80 x 0.60 เมตร จำนวน 4 ตู้	1.00	ชุด	240,000.00	240,000.00	13,500.00	13,500.00	253,500.00
	2.2 เคาน์เตอร์ปฏิบัติการติดผนังพร้อมตู้เก็บอุปกรณ์ 0.60 x 3.80 x 0.80 เมตร	1.00	ชุด	105,000.00	105,000.00	8,500.00	8,500.00	113,500.00
	รวมงานเคาน์เตอร์ปฏิบัติการติดผนังและอ่างล้าง							367,000.00
3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
	งานไฟฟ้า							
	3.1 สายไฟ	1.00	เหมา	20,000.00	20,000.00			20,000.00
	3.2 ท่อเพล็กซ์ (FLEX) อ่อน	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00
	3.3 โคมไฟ LED พาแนลไลท์ ขนาด 30 x 120 ซม. 40 วัตต์	8.00	โคม	1,500.00	12,000.00	200.00	1,600.00	13,600.00
	3.4 สวิตช์เปิด-ปิด (Switch)	2.00	ชุด	200.00	400.00	200.00	400.00	800.00
	3.5 เต้ารับปลั๊กไฟ ชนิดกราวด์	8.00	ชุด	200.00	1,600.00	200.00	1,600.00	3,200.00
	3.6 งานเดินสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต	1.00	จุด	2,500.00	2,500.00	550.00	550.00	3,050.00
	3.7 งานเดินสายสัญญาณ HDMI	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00
	รวมงานระบบไฟฟ้า							45,150.00

๓

๑๑๑

๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
4	งานครุภัณฑ์							
	4.1 เก้าอี้สำนักงาน	1.00	ชุด	7,800.00	7,800.00	-	-	7,800.00
	4.2 โต๊ะทำงาน (เลือกสีภายหลัง)	1.00	ชุด	19,000.00	19,000.00			19,000.00
	4.3 โต๊ะสี่เหลี่ยมคางหมู (เลือกสีภายหลัง)	18.00	ชุด	4,500.00	81,000.00			81,000.00
	4.4 เก้าอี้ปรับติการ	25.00	ชุด	2,600.00	65,000.00			65,000.00
	4.5 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 25,000 บีทียู พร้อมเดินท่อทองแดงส่วนเกิน 30 เมตร	1.00	เครื่อง	42,400.00	42,400.00			42,400.00
	4.6 โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 85 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ 3,840 x 2,160 พิกเซล	1.00	เครื่อง	65,000.00	65,000.00			65,000.00
	รวมงานครุภัณฑ์							280,200.00





