

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม  
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาเขตนครปฐม

1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....5,783,580..... บาท
2. ลักษณะงานโดยสังเขป .....ปรับปรุง.....
3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ....24 พฤศจิกายน 2568.....เป็นเงิน..... 5,783,580..... บาท
4. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 .....ปร., 5, 6.....
  - 5.2.....
  - 5.3.....
  - 5.4.....
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายสุทธา เกื้อนเกิดพันธุ์
  - 6.2 นายชัชชาญ เมืองรามัญ
  - 6.3 นายสุวิจิตร พุ่มนิล

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ งานก่อสร้าง โดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

แบบเลขที่ รายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรม/กระทรวง


ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

| ลำดับ | รายการ                                                      | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| 1     | รายการปรับปรุง                                              | 5,482,828.68      |          |
| 2     | ครุภัณฑ์                                                    | 300,751.32        |          |
|       |                                                             |                   |          |
|       |                                                             |                   |          |
|       |                                                             |                   |          |
|       |                                                             |                   |          |
|       |                                                             |                   |          |
|       |                                                             |                   |          |
| สรุป  | รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นจำนวนเงินทั้ง                 | 5,783,580.00      |          |
|       | ตัวอักษร (ห้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) |                   |          |

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการ

กรรมการ



$$\partial_\alpha \quad \partial_\mu$$

## รายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โคมอนเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณการ โดย

เมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ                                                              | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|------------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|          |                                                                     |       |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1        | หมวดงานเตรียมการงานก่อสร้าง                                         |       |       |                  |            |              |           |                      |          |
| 1.1      | งานเคลียร์พื้นที่ เตรียมงานก่อสร้าง                                 | 600   | ตร.ม. |                  |            | 50.00        | 30,000.00 | 30,000.00            |          |
| 1.2      | งานวางผัง                                                           | 1     | เหมา  |                  |            | 15,000.00    | 15,000.00 | 15,000.00            |          |
|          |                                                                     |       |       |                  |            |              | -         | -                    |          |
| 2        | หมวดงาน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                  |       |       |                  |            |              | -         | -                    |          |
| 2.1      | งานทาสีและสกัดพื้นคอนกรีตเดิม                                       |       |       |                  | -          |              | -         | -                    |          |
| 2.1.1    | - ขนาด 1.00 x 2.00 เมตร (ปูตั่ง F1)                                 | 24    | ตร.ม. |                  | -          | 350.00       | 8,400.00  | 8,400.00             |          |
| 2.1.2    | - ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร (ปูตั่ง F2)                                 | 4     | ตร.ม. |                  | -          | 350.00       | 1,400.00  | 1,400.00             |          |
| 2.1.3    | - ขนาด 0.60 x 80.00 เมตร (ร่องระบายน้ำ)                             | 48    | ตร.ม. |                  | -          | 350.00       | 16,800.00 | 16,800.00            |          |
| 2.2      | งานเสาเข็ม                                                          |       |       |                  | -          |              | -         | -                    |          |
| 2.2.1    | เสาเข็ม คอ.ร. ขนาด I - 0.26 x 0.26 x 21.00 ม.                       | 24    | ต้น   | 13,545.00        | 325,080.00 | 1,800.00     | 43,200.00 | 368,280.00           |          |
| 2.2.2    | เสาเข็ม คอ.ร. ขนาด I - 0.18 x 0.18 x 21.00 ม.                       | 4     | ต้น   | 4,620.00         | 18,480.00  | 1,500.00     | 6,000.00  | 24,480.00            |          |
| 2.2.3    | งานตัดหัวเสาเข็มพร้อมขนย้าย                                         | 28    | ต้น   |                  | -          | 350.00       | 9,800.00  | 9,800.00             |          |
| 2.2.4    | งานคั่นชุด และถมกลับ (ปูตั่ง + ตอม่อ)                               | 95    | ลบ.ม. |                  | -          | 108.00       | 10,260.00 | 10,260.00            |          |
| 2.3      | งานทรายถมอัดแน่น หนา 0.10 ม.                                        | 10    | ลบ.ม. | 450.00           | 4,348.80   | 110.00       | 1,063.04  | 5,411.84             |          |
| 2.4      | งานคอนกรีตหยาบ (รองพื้นฐานราก) หนา 0.05 ม.                          | 5     | ลบ.ม. | 2,370.00         | 11,451.84  | 310.00       | 1,497.92  | 12,949.76            |          |
| 2.5      | งานเหล็กเสริมคอนกรีต                                                |       |       |                  | -          |              | -         | -                    |          |
| 2.5.1    | - RB 6 มม. SR-24 (0.222กก./ม)                                       | 40    | กก.   | 22.00            | 877.58     | 5.50         | 219.40    | 1,096.98             |          |
| 2.5.2    | - RB 9 มม. SR-24 (0.499กก./ม)                                       | 311   | กก.   | 22.00            | 6,831.00   | 5.50         | 1,707.75  | 8,538.75             |          |
| 2.5.3    | - DB 12 มม. SD-40 (0.888กก./ม)                                      | 220   | กก.   | 20.90            | 4,608.03   | 5.50         | 1,212.64  | 5,820.67             |          |
| 2.5.4    | - DB 16 มม. SD-40 (1.578กก./ม)                                      | 1,090 | กก.   | 20.90            | 22,787.69  | 4.50         | 4,906.44  | 27,694.13            |          |
| 2.5.5    | - DB 20 มม. SD-40 (2.466กก./ม)                                      | 315   | กก.   | 22.00            | 6,939.68   | 5.50         | 1,734.92  | 8,674.60             |          |
| 2.5.6    | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18                                              | 50    | กก.   | 81.00            | 4,050.00   |              | -         | 4,050.00             |          |
| 2.6      | งานคอนกรีต                                                          |       |       |                  | -          |              | -         | -                    |          |
| 2.6.1    | - คอนกรีต โครงสร้างชนิดผสมเสร็จ $f_c = 210 \text{ ksc}$ (ทรงกระบอก) | 18    | ลบ.ม. | 2,664.00         | 46,620.00  | 450.00       | 7,875.00  | 54,495.00            |          |
| 2.6.2    | - คอนกรีต Grout แผ่นเหล็กดินเสา                                     | 1     | เหมา  | 15,000.00        | 15,000.00  |              | -         | 15,000.00            |          |

## รายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โคมอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณการ โดย

เมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ                                                 | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|------------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|          |                                                        |       |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 2.7      | งานแบบหล่อคอนกรีต                                      |       |       |                  | -          |              | -         | -                    |          |
| 2.7.1    | - แบบหล่อคอนกรีตแบบเหล็ก                               | 19    | ตร.ม. | 385.40           | 7,129.90   | 133.90       | 2,477.15  | 9,607.05             |          |
| 2.7.2    | - ไม้โครงคร่าว 30%                                     | 6     | ตร.ม. | 385.40           | 2,138.97   |              | -         | 2,138.97             |          |
| 2.7.3    | - ตะปู                                                 | 20    | กก.   | 38.00            | 760.00     |              | -         | 760.00               |          |
|          |                                                        |       |       |                  | -          |              | -         | -                    |          |
| 3        | หมวดงาน โครงสร้างเหล็กหลังคา                           |       |       |                  | -          |              | -         | -                    |          |
| 3.1      | เหล็กเอชบีเอ็ม (H-Beam) 300 x 300 x 10 x 15 มม. 6 เมตร | 12    | เสา   | 23,350.00        | 280,200.00 | 4,470.00     | 53,640.00 | 333,840.00           |          |
| 3.2      | เหล็ก plate ฐานเสา 500 x 500 x 25 mm.                  | 12    | แผ่น  | 250.00           | 3,000.00   | 85.00        | 1,020.00  | 4,020.00             |          |
| 3.2.1    | เหล็ก plate 350 x 245 x 10 mm. (Stiffener)             | 48    | แผ่น  | 60.00            | 2,880.00   | 25.00        | 1,200.00  | 4,080.00             |          |
| 3.2.2    | เหล็ก plate 150 x 100 x 10 mm. (Stiffener)             | 48    | แผ่น  | 45.00            | 2,160.00   | 20.00        | 960.00    | 3,120.00             |          |
| 3.3      | เหล็ก plate หัวเสา 350 x 350 x 15 mm.                  | 24    | แผ่น  | 180.00           | 4,320.00   | 60.00        | 1,440.00  | 5,760.00             |          |
| 3.3.1    | เหล็ก plate 175 x 150 x 10 mm. (Stiffener)             | 12    | แผ่น  | 70.00            | 840.00     | 20.00        | 240.00    | 1,080.00             |          |
| 3.3.2    | เหล็ก plate 175 x 250 x 10 mm. (Stiffener)             | 12    | แผ่น  | 80.00            | 960.00     | 20.00        | 240.00    | 1,200.00             |          |
| 3.3.3    | เหล็ก plate 175 x 200 x 10 mm. (Stiffener)             | 24    | แผ่น  | 75.00            | 1,800.00   | 20.00        | 480.00    | 2,280.00             |          |
| 3.5      | Anchor bolts M30 x 600 mm. + Nut 3pcs/set              | 96    | ชุด   | 215.00           | 20,640.00  | 25.00        | 2,400.00  | 23,040.00            |          |
| 3.6      | Bolt M20 x 125 + Nut 2pcs/set                          | 48    | ชุด   | 180.00           | 8,640.00   | 20.00        | 960.00    | 9,600.00             |          |
| 3.7      | เหล็กทอกกลมขนาด 4 "x 3.2 มม. (8.77 กก./ม.)             | 2,489 | กก.   | 45.00            | 112,001.67 | 15.00        | 37,333.89 | 149,335.56           |          |
| 3.8      | เหล็กทอกกลมขนาด 2 "x 3.2 มม. (4.52 กก./ม.)             | 1,234 | กก.   | 45.00            | 55,516.00  | 15.00        | 18,505.33 | 74,021.33            |          |
| 3.9      | เหล็กทอกกลมขนาด 1 1/2 "x 3.2 มม. (3.58 กก./ม.)         | 700   | กก.   | 45.00            | 31,495.05  | 15.00        | 10,498.35 | 41,993.40            |          |
| 3.10     | เหล็กกล่อง 100x50x3.2 mm. (7.01 กก./ม.)                | 421   | กก.   | 45.00            | 18,927.00  | 15.00        | 6,309.00  | 25,236.00            |          |
| 3.11     | เหล็กกล่อง 50x50x3.2 mm. (4.50 กก./ม.)                 | 270   | กก.   | 45.00            | 12,150.00  | 15.00        | 4,050.00  | 16,200.00            |          |
| 3.12     | เหล็กกล่อง 25x25x3.2 mm. (1.98 กก./ม.)                 | 192   | กก.   | 45.00            | 8,660.52   | 15.00        | 2,886.84  | 11,547.36            |          |
| 3.13     | แปหลังคา 150 x 75 x 20 x3.2 m (8.01 กก/ม)              | 4,494 | กก.   | 45.00            | 202,212.45 | 15.00        | 67,404.15 | 269,616.60           |          |
| 3.14     | Bracing RB 15 มม. (1.387 กก./ม.)                       | 243   | กก.   | 45.00            | 10,935.00  | 15.00        | 3,645.00  | 14,580.00            |          |
| 3.15     | Turn Buckle dia. 3/4"                                  | 24    | ตัว   | 650.00           | 15,600.00  | 250.00       | 6,000.00  | 21,600.00            |          |
| 3.16     | งานทาสีกันสนิม โครงสร้างหลังคา                         | 580   | ตร.ม. | 57.00            | 33,060.00  | 37.00        | 21,460.00 | 54,520.00            |          |

29

3/10

5/5

## รายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โคมอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณการ โดย

เมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ                                           | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน    |            | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------|-------|-------|------------------|------------|--------------|------------|----------------------|----------|
|          |                                                  |       |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                      |          |
| 3.17     | งานทาสีจริง พร้อมเคลือบเงา โครงสร้างหลังคา       | 580   | ตร.ม. | 57.70            | 33,466.00  | 37.25        | 21,605.00  | 55,071.00            |          |
|          |                                                  |       |       |                  | -          |              | -          | -                    |          |
| 4        | งานหลังคา และรางน้ำฝน                            |       |       |                  | -          |              | -          | -                    |          |
| 4.1      | วัสดุแผ่นเมทัลชีส หนา 0.47 มม. (แบบแผ่นโค้ง)     | 634   | ตร.ม. | 337.00           | 213,523.20 | 110.00       | 69,696.00  | 283,219.20           |          |
| 4.2      | วัสดุแผ่นเมทัลชีส หนา 0.47 มม. (แบบแผ่นตรง)      | 38    | ตร.ม. | 337.00           | 12,940.80  | 110.00       | 4,224.00   | 17,164.80            |          |
| 4.3      | วัสดุครอบปิดจบหลังคาเมทัลชีส                     | 80    | เมตร  |                  | -          |              | -          | -                    |          |
| 4.4      | งานรางน้ำฝนสแตนเลส พับขึ้นรูปตามแบบ หนา 1.5 มม.  | 66    | เมตร  | 690.00           | 45,540.00  | 305.00       | 20,130.00  | 65,670.00            |          |
| 4.5      | ท่อระบายน้ำฝน PVC ขนาด 4 " (ทาสี)                | 60    | เมตร  | 210.00           | 12,600.00  | 50.00        | 3,000.00   | 15,600.00            |          |
|          |                                                  |       |       |                  | -          |              | -          | -                    |          |
| 5        | งานเทพื้น Asphaltic Concreat หนา 0.5 ซม.         |       |       |                  | -          |              | -          | -                    |          |
| 5.1      | - ปรับและเตรียมพื้นคอนกรีตเดิม                   | 1     | งาน   | 20,000.00        | 20,000.00  | 5,000.00     | 5,000.00   | 25,000.00            |          |
| 5.2      | - ฉาดยางรองพื้น ชั้น PrimeCoat                   | 465   | ตร.ม. | 600.00           | 279,180.00 | 350.00       | 162,855.00 | 442,035.00           |          |
| 5.3      | - ผิวจราจร Asphaltic Concreat พร้อมบดอัด         | 465   | ตร.ม. | 600.00           | 279,180.00 | 350.00       | 162,855.00 | 442,035.00           |          |
|          |                                                  |       |       |                  | -          |              | -          | -                    |          |
| 6        | งานห้องควบคุม                                    |       |       |                  | -          |              | -          | -                    |          |
| 6.1      | เหล็กกล่อง 100 x 50 x 3.2 mm. (อะเส จันทัน)      | 391   | กก.   | 45.00            | 17,602.11  | 15.00        | 5,867.37   | 23,469.48            |          |
| 6.2      | เหล็กกล่อง 100 x 50 x 3.2 mm (แป)                | 270   | กก.   | 45.00            | 12,144.83  | 15.00        | 4,048.28   | 16,193.10            |          |
| 6.3      | แผ่นเมทัลชีส หนา 0.47 มม. (แบบแผ่นตรง) + สกรูยึด | 35    | ตร.ม. | 211.00           | 7,427.20   | 100.00       | 3,520.00   | 10,947.20            |          |
| 6.4      | แผ่นเชิงชายไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว                  | 24    | เมตร  | 250.50           | 5,961.90   | 80.00        | 1,904.00   | 7,865.90             |          |
| 6.5      | งานก่อผนัง (อิฐมวลเบา)                           | 56    | ตร.ม. | 280.00           | 15,750.00  | 90.00        | 5,062.50   | 20,812.50            |          |
| 6.6      | งานฉาบผนังเรียบ ภายนอก                           | 56    | ตร.ม. | 160.00           | 9,000.00   | 85.00        | 4,781.25   | 13,781.25            |          |
| 6.7      | งานฉาบผนังเรียบ ภายใน                            | 56    | ตร.ม. | 160.00           | 9,000.00   | 85.00        | 4,781.25   | 13,781.25            |          |
| 6.8      | งานฝ้าฉาบเรียบ (ภายใน)                           | 21    | ตร.ม. | 220.00           | 4,540.80   | 90.00        | 1,857.60   | 6,398.40             |          |
| 6.9      | งานฝ้าสมาร์ทบอร์ดเจาะร่อง (ภายนอก)               | 16    | ตร.ม. | 280.00           | 4,614.40   | 95.00        | 1,565.60   | 6,180.00             |          |
| 6.10     | งานทาสีฝ้า                                       | 25    | ตร.ม. | 145.00           | 3,625.00   | 65.00        | 1,625.00   | 5,250.00             |          |
| 6.11     | งานทาสีภายนอก                                    | 45    | ตร.ม. | 160.00           | 7,200.00   | 85.00        | 3,825.00   | 11,025.00            |          |

รายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4  
ปร.4 แผ่นที่ 1/2

ประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โคมอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณการ โดย

เมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ                                                 | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|          |                                                        |       |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 6.12     | งานทาสีภายใน                                           | 45    | ตร.ม. | 165.00           | 7,425.00  | 85.00        | 3,825.00  | 11,250.00            |          |
| 6.13     | งานประตुरวมวงกบ ขนาด 1.00 x 2.05 เมตร                  | 1     | บาน   | 6,500.00         | 6,500.00  | 1,500.00     | 1,500.00  | 8,000.00             |          |
| 6.14     | งานหน้าต่าง รวมวงกบ ขนาด 1.50 x 1.20 เมตร              | 3     | บาน   | 4,850.00         | 14,550.00 | 1,200.00     | 3,600.00  | 18,150.00            |          |
| 6.15     | วัสดุอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด                                  | 1     | เหมา  | 5,000.00         | 5,000.00  |              | -         | 5,000.00             |          |
|          |                                                        |       |       |                  | -         |              | -         | -                    |          |
| 7        | งานรั้วระบายน้ำรอบอาคาร                                |       |       |                  | -         |              | -         | -                    |          |
| 7.1      | รางระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร             | 48    | เมตร  | 1,345.00         | 64,560.00 | 150.00       | 7,200.00  | 71,760.00            |          |
| 7.2      | ฝาตะแกรงเหล็ก (ทาสี) รางระบายน้ำ                       | 48    | เมตร  | 350.00           | 16,800.00 | 65.00        | 3,120.00  | 19,920.00            |          |
| 7.3      | ฉาบรอยต่อรางระบายน้ำ และเก็บความเรียบร้อย              | 1     | เหมา  | 4,500.00         | 4,500.00  | 1,500.00     | 1,500.00  | 6,000.00             |          |
|          |                                                        |       |       |                  | -         |              | -         | -                    |          |
| 8        | งานทางเดินเท้า                                         |       |       |                  | -         |              | -         | -                    |          |
| 8.1      | งานทางเท้าคอนกรีตขัดหยาบ                               |       |       |                  | -         |              | -         | -                    |          |
| 8.1.1    | - งานปรับ และบดอัดดิน                                  | 59    | ตร.ม. |                  | -         | 120.00       | 7,056.00  | 7,056.00             |          |
| 8.1.2    | - ทราชมอดแน่นหนา 0.10 ม.                               | 5     | ลบ.ม. | 450.00           | 2,205.00  | 95.00        | 465.50    | 2,670.50             |          |
| 8.1.3    | - ขอบคันหินสำเร็จรูป ขนาด 20 x 10 x 50 เซนติเมตร       | 98    | เมตร  | 550.00           | 53,900.00 | 250.00       | 24,500.00 | 78,400.00            |          |
| 8.1.4    | - คอนกรีตโครงสร้างชนิดผสมเสร็จ fc = 210ksc (ทรงกระบอก) | 9     | ลบ.ม. | 2,664.00         | 25,041.60 | 450.00       | 4,230.00  | 29,271.60            |          |
| 8.1.5    | - WIRE MESH Ø 4mm. @0.20m <sup>2</sup>                 | 49    | ตร.ม. | 25.00            | 1,225.00  | 8.00         | 392.00    | 1,617.00             |          |
| 8.2      | งานทางเท้าพื้นสนามหญ้า                                 |       |       |                  | -         |              | -         | -                    |          |
| 8.2.1    | - งานปรับ และบดอัดดิน                                  | 40    | ตร.ม. | 120.00           | 4,800.00  | 110.00       | 4,400.00  | 9,200.00             |          |
| 8.2.2    | - เตรียมดินปลูกหญ้า หนา 0.15 ม.                        | 6     | ลบ.ม. | 29.00            | 174.00    | 50.00        | 300.00    | 474.00               |          |
| 8.2.3    | - ขอบคันหินสำเร็จรูป ขนาด 20 x 10 x 50 เซนติเมตร       | 80    | เมตร  | 550.00           | 44,000.00 | 250.00       | 20,000.00 | 64,000.00            |          |
| 8.2.4    | - หญ้าขนาดเล็ก                                         | 40    | ตร.ม. | 45.50            | 1,820.00  | 40.00        | 1,600.00  | 3,420.00             |          |
|          |                                                        |       |       |                  | -         |              | -         | -                    |          |
| 9        | งานระบบไฟฟ้า                                           |       |       |                  | -         |              | -         | -                    |          |
| 9.1      | ชุดตู้ Control พร้อมอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า                 | 1     | ชุด   | 38,900.00        | 38,900.00 | 1,000.00     | 1,000.00  | 39,900.00            |          |
| 9.2      | มิเตอร์ไฟฟ้า 15 A                                      | 1     | ชุด   | 12,000.00        | 12,000.00 | 1,500.00     | 1,500.00  | 13,500.00            |          |

๑๖  
๒๕  
๒๕

## รายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โคมอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณการ โดย

เมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ                                     | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |              | ค่าแรงงาน    |              | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------|-------|-------|------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------|
|          |                                            |       |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน    | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน    |                      |          |
| 9.3      | สายไฟเมน ขนาด 35 มม.                       | 200   | เมตร  | 135.00           | 27,000.00    | 80.00        | 16,000.00    | 43,000.00            |          |
| 9.4      | สายไฟ 4.0 มม. สีน้ำตาล สีฟ้า สีเขียวเหลือง | 300   | เมตร  | 19.45            | 5,835.00     | 50.00        | 15,000.00    | 20,835.00            |          |
| 9.5      | สายไฟ 2.5 มม. สีน้ำตาล สีฟ้า สีเขียวเหลือง | 600   | เมตร  | 13.25            | 7,950.00     | 35.00        | 21,000.00    | 28,950.00            |          |
| 9.6      | สวิตช์ไฟทางเดียวแบบกล่องลอย                | 2     | ชุด   | 320.00           | 640.00       | 150.00       | 300.00       | 940.00               |          |
| 9.7      | หน้ากากไฟ แบบกล่องลอย                      | 2     | ชุด   | 550.00           | 1,100.00     | 150.00       | 300.00       | 1,400.00             |          |
| 9.8      | เต้ารับคู่ แบบกล่องลอย                     | 16    | ชุด   | 456.50           | 7,304.00     | 150.00       | 2,400.00     | 9,704.00             |          |
| 9.90     | โคมไฟแสงสว่าง                              | 4     | ดวง   | 2,250.00         | 9,000.00     | 250.00       | 1,000.00     | 10,000.00            |          |
|          | - โคมไฟ Mercury Lamp 400W (HB400)          | 6     | ดวง   | 14,452.69        | 86,716.12    | 300.00       | 1,800.00     | 88,516.12            |          |
|          | - โคมไฟ LED 1 x 18 W                       | 1     | ดวง   | 1,200.00         | 1,200.00     | 250.00       | 250.00       | 1,450.00             |          |
| 9.10     | ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน 35W x2 C/W Batt 2hr      | 2     | ชุด   | 3,345.00         | 6,690.00     | 250.00       | 500.00       | 7,190.00             |          |
| 9.11     | วัสดุอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด                      | 1     | เหมา  | 15,000.00        | 15,000.00    |              | -            | 15,000.00            |          |
|          |                                            |       |       |                  | -            |              | -            | -                    |          |
| 10       | งานระบบเสียง                               |       |       |                  | -            |              | -            | -                    |          |
| 10.1     | เดินสายส่งสัญญาณเสียง                      | 200   | เมตร  | 120.00           | 24,000.00    | 100.00       | 20,000.00    | 44,000.00            |          |
|          |                                            |       |       |                  | -            |              | -            | -                    |          |
| 11       | ป้ายอาคาร                                  | 1     | งาน   | 65,000.00        | 65,000.00    | 5,000.00     | 5,000.00     | 70,000.00            |          |
|          |                                            |       |       |                  | -            |              | -            | -                    |          |
| 12       | ค่าเช่าเครื่องจักร                         |       |       |                  | -            |              | -            | -                    |          |
| 12.1     | รถแม็คโค ชุด/เจาะ                          | 1     | งาน   | 15,000.00        | 15,000.00    |              | -            | 15,000.00            |          |
| 12.2     | รถหกล้อ                                    | 1     | งาน   | 15,000.00        | 15,000.00    |              | -            | 15,000.00            |          |
| 12.3     | รถบดอัดดิน                                 | 1     | งาน   | 12,000.00        | 12,000.00    |              | -            | 12,000.00            |          |
| 12.4     | รถเครน                                     | 1     | งาน   | 240,000.00       | 240,000.00   |              | -            | 240,000.00           |          |
|          |                                            |       |       |                  |              |              |              |                      |          |
|          | รวมจำนวนเงิน                               |       |       |                  | 3,139,233.13 |              | 1,062,168.16 | 4,201,401.29         |          |

๑๙  
 ๒๕๖๕  
 ๒๕

ประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โคมอนเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

## สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณการ โดย

เมื่อวันที่

[illegible]

2-2  
9  
2-2  
2-2