

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 4-5 อาคาร 47
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาเขตนครปฐม

1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร2,999,000.-..... บาท
2. ลักษณะงานโดยสังเขปปรับปรุง.....
3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่20 มกราคม 2569.....เป็นเงิน..... 2,999,000.-..... บาท
4. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1ปร., 5, 6.....
 - 5.2.....
 - 5.3.....
 - 5.4.....
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 ดร.สุรียนต์ จันทรสว่าง
 - 6.2 ดร.พิชา ศรีพระจันทร์
 - 6.3 อาจารย์สวลักษณ์ เชื้อสุวรรณ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่ของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 4-5 อาคาร 47

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 4-5 อาคาร 47 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แบบเลขที่

รายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

กรม/กระทรวง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงพื้นที่ของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 4-5 อาคาร 47	2,970,000.00	
2	ครุภัณฑ์ประกอบโครงการ	29,425.00	
		2,999,425.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	2,999,000.00	
	ตัวอักษร (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		



ประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่ของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 4-5 อาคาร 47

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 4-5 อาคาร 47 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประมาณการ โดย

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1. หมวดงานเตรียมการ									
1	ค่า Protection	1	เหมา	25,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	
2	ค่าทำความสะอาดก่อนส่งมอบงาน	1	เหมา	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
รวมเป็นเงิน-หมวดงานเตรียมการ						25,000.00		30,000.00	55,000.00
2. หมวดงานรื้อถอน พร้อมขนวัสดุทิ้งนอกโครงการ									
งานรื้อถอนผิวพื้นเดิม ชั้น 4									
	ห้องอเนกประสงค์ 1	152.00	ตร.ม.		0.00	200.00	30,400.00	30,400.00	
	ห้องสำนักงานและห้องพักอาจารย์	151.00	ตร.ม.		0.00	200.00	30,200.00	30,200.00	
	ห้องน้ำในห้องพักคนบติ (รวมเรือสุขภัณฑ์)	3.00	ตร.ม.		0.00	200.00	600.00	600.00	
รวมงานรื้อถอนผิวพื้นเดิม ชั้น 4								61,200.00	61,200.00
งานรื้อถอนผิวผนังเดิม ชั้น 4									
รวมงานรื้อถอนผิวผนังเดิม ชั้น 4								0.00	-
งานรื้อถอนผิวพื้นเดิม ชั้น 5									
	ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ	179.00	ตร.ม.		0.00	200.00	35,800.00	35,800.00	
	ห้องบรรยาย 2	74.00	ตร.ม.		0.00	200.00	14,800.00	14,800.00	
	ห้องอเนกประสงค์ 2	94.00	ตร.ม.		0.00	200.00	18,800.00	18,800.00	
รวมงานรื้อถอนผิวพื้นเดิม ชั้น 5								69,400.00	69,400.00

ประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่ของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 4-5 อาคาร 47

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 4-5 อาคาร 47 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประมาณการ โดย

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานรื้อถอนผิวผนังเดิม ชั้น 5								
	รวมงานรื้อถอนผิวผนังเดิม ชั้น 5						0.00	-	
1. หมวดงานสถาปัตยกรรม									
	งานพื้นและผิวพื้น ชั้น 4								
	พื้นปูกระเบื้องยางแบบม้วน รวมบัวเชิงผนัง (ห้องอเนกประสงค์ 1)	152.00	ตร.ม.	450.00	68,400.00	150.00	22,800.00	91,200.00	
	พื้นเดิมขัดทำความสะอาดลงน้ำยาเคลือบผิวหินขัด (ห้องวิจัย)	38.00	ตร.ม.	100.00	3,800.00	150.00	5,700.00	9,500.00	
	พื้นเดิมขัดทำความสะอาดลงน้ำยาเคลือบผิวหินขัด (ห้องคอมพิวเตอร์)	38.00	ตร.ม.	100.00	3,800.00	150.00	5,700.00	9,500.00	
	พื้นปูกระเบื้อง ขนาด 400x400 มม. (ห้องน้ำในห้องคอมพิวเตอร์)	3.00	ตร.ม.	400.00	1,200.00	200.00	600.00	1,800.00	
	พื้นเดิมขัดทำความสะอาดลงน้ำยาเคลือบผิวหินขัด (โถงทางเดินหน้าห้องน้ำชาย)	6.00	ตร.ม.	100.00	600.00	150.00	900.00	1,500.00	
	พื้นเดิมขัดทำความสะอาดลงน้ำยาเคลือบผิวหินขัด (โถงทางเดินหน้าห้องน้ำหญิง)	4.00	ตร.ม.	100.00	400.00	150.00	600.00	1,000.00	
	พื้นปูกระเบื้องยางแบบม้วน รวมบัวเชิงผนัง (ห้องสำนักงานและห้องพักอาจารย์)	151.00	ตร.ม.	450.00	67,950.00	150.00	22,650.00	90,600.00	
	พื้นเดิมขัดทำความสะอาดลงน้ำยาเคลือบผิวหินขัด (ห้อง Com)	96.00	ตร.ม.	100.00	9,600.00	150.00	14,400.00	24,000.00	
	พื้นเดิมขัดทำความสะอาดลงน้ำยาเคลือบผิวหินขัด (ระเบียงทางเดิน)	97.00	ตร.ม.	100.00	9,700.00	150.00	14,550.00	24,250.00	
	งานปรับระดับพื้น	306.00	ตร.ม.	200.00	61,200.00	150.00	45,900.00	107,100.00	
	รวมงานพื้นและผิวพื้น ชั้น 4				226,650.00		133,800.00	360,450.00	
	งานผนังและผิวผนังห้องน้ำ ชั้น 4								
	รวมงานผนังและผิวผนังห้องน้ำ ชั้น 4				0.00		0.00	-	
	งานพื้นและผิวพื้น ชั้น 5								
	พื้น Epoxy Coating หนาไม่น้อยกว่า 600 ไมครอน สีระบุภายหลัง (ห้องเขียนแบบ)	179.00	ตร.ม.	650.00	116,350.00	150.00	26,850.00	143,200.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่ของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 4-5 อาคาร 47

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 4-5 อาคาร 47 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประมาณการ โดย

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	พื้นเดิมขัดทำความสะอาดลงน้ำยาเคลือบผิวหินขัด (โถงทางเดินหน้าห้องน้ำชาย)	6.00	ตร.ม.	100.00	600.00	200.00	1,200.00	1,800.00	
	พื้นเดิมขัดทำความสะอาดลงน้ำยาเคลือบผิวหินขัด (โถงทางเดินหน้าห้องน้ำหญิง)	4.00	ตร.ม.	100.00	400.00	150.00	600.00	1,000.00	
	พื้นเดิมขัดทำความสะอาดลงน้ำยาเคลือบผิวหินขัด (ห้องบรรยาย 1)	74.00	ตร.ม.	100.00	7,400.00	150.00	11,100.00	18,500.00	
	พื้น Epoxy Coating หนาไม่น้อยกว่า 600 ไมครอน สีระบุภายหลัง (ห้องอเนกประสงค์ 2)	73.00	ตร.ม.	650.00	47,450.00	150.00	10,950.00	58,400.00	
	พื้นเดิมขัดทำความสะอาดลงน้ำยาเคลือบผิวหินขัด (ห้องบรรยาย 2)	94.00	ตร.ม.	100.00	9,400.00	150.00	14,100.00	23,500.00	
	พื้นเดิมขัดทำความสะอาดลงน้ำยาเคลือบผิวหินขัด (ระเบียงทางเดิน)	97.00	ตร.ม.	100.00	9,700.00	150.00	14,550.00	24,250.00	
	ปูนทรายปรับระดับ	347.00	ตร.ม.	200.00	69,400.00	150.00	52,050.00	121,450.00	
	รวมงานพื้นและผิวพื้น ชั้น 5				260,700.00		131,400.00	392,100.00	
	งานผนังและผิวผนังห้องน้ำ ชั้น 5								
	รวมงานผนังและผิวผนังห้องน้ำ ชั้น 5				0.00		0.00	-	
	งานซ่อมฝ้าเพดานยิมซิมเดิม ห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 4-5	258.00	ตร.ม.	60.00	15,480.00	40.00	10,320.00	25,800.00	
	งานรื้อถอนฝ้าเพดานยิมซิมเดิม (ห้องเขียนแบบ, ห้องอเนกประสงค์ 2)	244.00	ตร.ม.	-	-	100.00	24,400.00	24,400.00	
	งานซ่อมแซมท้องพื้นโครงสร้าง และทาสีน้ำพลาสติกสีดำ (ห้องเขียนแบบ, ห้องอเนกประสงค์ 2)	244.00	ตร.ม.	150.00	36,600.00	100.00	24,400.00	61,000.00	
	งานรื้อถอนติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและเดินท่อร้อยสายไฟเดิมพร้อมติดตั้งเข้ากับท้องพื้น (ห้องเขียนแบบ, ห้องอเนกประสงค์ 2)	70.00	ชุด	750.00	52,500.00	200.00	14,000.00	66,500.00	
	งานติดตั้งระบบโปรเจคเตอร์ (ห้องเขียนแบบ, ห้องอเนกประสงค์ 2)	2.00	ห้อง	20,000.00	40,000.00	5,000.00	10,000.00	50,000.00	
	งานทาสีผนัง (ทุกห้องรวม ห้องน้ำ โถงลิฟต์และระเบียงทางเดินทั้งหมด)	1,200.00	ตร.ม.	120.00	144,000.00	60.00	72,000.00	216,000.00	
	งานบัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ ทาสี	216.00	เมตร	100.00	21,600.00	50.00	10,800.00	32,400.00	
	งานม่านบังแสง C-1 (4 เมตร)	11.00	ชุด	8,000.00	88,000.00	200.00	2,200.00	90,200.00	
	งานม่านบังแสง C-2 (5 เมตร)	4.00	ชุด	10,000.00	40,000.00	200.00	800.00	40,800.00	
	งานม่านบังแสง C-3 (1.5 เมตร)	3.00	ชุด	3,000.00	9,000.00	200.00	600.00	9,500.00	

Handwritten signature and initials in blue ink.

รายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปจ.4 แผ่นที่ 4
ปจ.4 แผ่นที่ / ...

ประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่ของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 4-5 อาคาร 47

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 4-5 อาคาร 47 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประมาณการ โดย

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าบังแสง C-4 (2 เมตร)	4.00	ชุด	4,000.00	16,000.00	200.00	800.00	16,800.00	
	งานอลูมิเนียมกระจกกันห้อง รวมอุปกรณ์ประตู 2 ชุด (ห้องอเนกประสงค์ 1)	21.00	ตร.ม.	3,500.00	73,500.00	1,000.00	21,000.00	94,500.00	
	งานผนังวิ้วบอร์ด (ห้องอเนกประสงค์ 1)	12.00	ตร.ม.	650.00	7,800.00	200.00	2,400.00	10,200.00	
	งานเคเบิลทำงานติดหน้าต่าง พร้อมปลั๊กไฟจำนวน 11 จุด	14.00	ม.	15,000.00	210,000.00	3,000.00	42,000.00	252,000.00	
	งานชั้นวางของ A	4.20	ม.	18,000.00	75,600.00	4,000.00	16,800.00	92,400.00	
	งานชั้นวางของ B	4.20	ม.	18,000.00	75,600.00	4,000.00	16,800.00	92,400.00	
	งานเปลี่ยนอุปกรณ์อ่างล้างหน้าในห้องน้ำชั้น 4 และ 5	20.00	ชุด	1,500.00	30,000.00	500.00	10,000.00	40,000.00	
	งานเปลี่ยนอุปกรณ์สุขภัณฑ์ในห้องน้ำชั้น 4 และ 5	16.00	ชุด	2,000.00	32,000.00	500.00	8,000.00	40,000.00	
	งานเปลี่ยนโถปัสสาวะระบบฟัลซ์วาล์วชายพร้อมอุปกรณ์ชั้น 4 และ 5	8.00	ชุด	6,000.00	48,000.00	500.00	4,000.00	52,000.00	
	งานซ่อมแซมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารพื้น (ห้องสำนักงานและพักอาจารย์)	1.00	เหมา	25,000.00	25,000.00	15,000.00	5,000.00	30,000.00	
	รวมงานอื่นๆ				1,040,680.00		296,320.00	1,337,000.00	
	รวมรายการทั้งสิ้น							2,275,150.00	
	Factor F. 1.3056							695,285.84	
	รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น							2,970,435.84	