

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาเขตนครปฐม

1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร5,783,580..... บาท
2. ลักษณะงานโดยสังเขปปรับปรุง.....
3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่9 มีนาคม 2569.....เป็นเงิน..... 5,783,580..... บาท
4. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1ปร., 5, 6.....
 - 5.2.....
 - 5.3.....
 - 5.4.....
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสุทธา เกื้อนเกิดพันธุ์
 - 6.2 นายชัชชาญ เมืองรามัญ
 - 6.3 นายสุวิจิตร พุ่มนิล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

แบบเลขที่

รายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กรม/กระทรวง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รายการปรับปรุง	5,482,828.68	
2	ครุภัณฑ์	300,751.32	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นจำนวนเงินทั้ง	5,783,580.00	
	ตัวอักษร (ห้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)		

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการ

กรรมการ

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ งานก่อสร้าง โดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม


แบบเลขที่ _____ รายการ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง _____

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวดงาน โครงสร้าง	4,201,401.29	1.305	5,482,828.68	
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน	281,076.00	7%	300,751.32	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	4,482,477.29		5,783,580.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			5,783,580.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			5,783,580.00	
	ตัวอักษร (ห้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)				

๒๕

 ๒๕

รายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โคมอนเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณการ โดย

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานเตรียมการงานก่อสร้าง								
1.1	งานเคลียร์พื้นที่ เตรียมงานก่อสร้าง	600	ตร.ม.			50.00	30,000.00	30,000.00	
1.2	งานวางผัง	1	เหมา			15,000.00	15,000.00	15,000.00	
							-	-	
2	หมวดงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก						-	-	
2.1	งานทึดและสกัดพื้นคอนกรีตเดิม				-		-	-	
2.1.1	- ขนาด 1.00 x 2.00 เมตร (ฟุตตั้ง F1)	24	ตร.ม.		-	350.00	8,400.00	8,400.00	
2.1.2	- ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร (ฟุตตั้ง F2)	4	ตร.ม.		-	350.00	1,400.00	1,400.00	
2.1.3	- ขนาด 0.60 x 80.00 เมตร (ร่องระบายน้ำ)	48	ตร.ม.		-	350.00	16,800.00	16,800.00	
2.2	งานเสาเข็ม				-		-	-	
2.2.1	เสาเข็ม คอ. ขนาด 1 - 0.26 x 0.26 x 21.00 ม.	24	ต้น	13,545.00	325,080.00	1,800.00	43,200.00	368,280.00	
2.2.2	เสาเข็ม คอ. ขนาด 1 - 0.18 x 0.18 x 21.00 ม.	4	ต้น	4,620.00	18,480.00	1,500.00	6,000.00	24,480.00	
2.2.3	งานตัดหัวเสาเข็มพร้อมขนย้าย	28	ต้น		-	350.00	9,800.00	9,800.00	
2.2.4	งานดินขุด และถมกลับ (ฟุตตั้ง + ตอม่อ)	95	ลบ.ม.		-	108.00	10,260.00	10,260.00	
2.3	งานทรายถมอัดแน่น หนา 0.10 ม.	10	ลบ.ม.	450.00	4,348.80	110.00	1,063.04	5,411.84	
2.4	งานคอนกรีตหยาบ (รองพื้นฐานราก) หนา 0.05 ม.	5	ลบ.ม.	2,370.00	11,451.84	310.00	1,497.92	12,949.76	
2.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
2.5.1	- RB 6 มม. SR-24 (0.222กก./ม)	40	กก.	22.00	877.58	5.50	219.40	1,096.98	
2.5.2	- RB 9 มม. SR-24 (0.499กก./ม)	311	กก.	22.00	6,831.00	5.50	1,707.75	8,538.75	
2.5.3	- DB 12 มม. SD-40 (0.888กก./ม)	220	กก.	20.90	4,608.03	5.50	1,212.64	5,820.67	
2.5.4	- DB 16 มม. SD-40 (1.578กก./ม)	1,090	กก.	20.90	22,787.69	4.50	4,906.44	27,694.13	
2.5.5	- DB 20 มม. SD-40 (2.466กก./ม)	315	กก.	22.00	6,939.68	5.50	1,734.92	8,674.60	
2.5.6	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	50	กก.	81.00	4,050.00		-	4,050.00	
2.6	งานคอนกรีต				-		-	-	
2.6.1	- คอนกรีต โครงสร้างชนิดผสมเสร็จ $f_c = 210\text{ksc}$ (ทรงกระบอก)	18	ลบ.ม.	2,664.00	46,620.00	450.00	7,875.00	54,495.00	
2.6.2	- คอนกรีต Grout แผ่นเหล็กดินเสา	1	เหมา	15,000.00	15,000.00		-	15,000.00	

รายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โคมอนเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณการ โดย

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.7	งานแบบหล่อคอนกรีต				-		-	-	
2.7.1	- แบบหล่อคอนกรีตแบบเหล็ก	19	ตร.ม.	385.40	7,129.90	133.90	2,477.15	9,607.05	
2.7.2	- ไม้โครงคร่าว 30%	6	ตร.ม.	385.40	2,138.97		-	2,138.97	
2.7.3	- ตะปู	20	กก.	38.00	760.00		-	760.00	
					-		-	-	
3	หมวดงาน โครงสร้างเหล็กหลังคา				-		-	-	
3.1	เหล็กเอชบีเอ็ม (H-Beam) 300 x 300 x 10 x 15 มม. 6 เมตร	12	เสา	23,350.00	280,200.00	4,470.00	53,640.00	333,840.00	
3.2	เหล็ก plate ฐานเสา 500 x 500 x 25 มม.	12	แผ่น	250.00	3,000.00	85.00	1,020.00	4,020.00	
3.2.1	เหล็ก plate 350 x 245 x 10 mm. (Stiffener)	48	แผ่น	60.00	2,880.00	25.00	1,200.00	4,080.00	
3.2.2	เหล็ก plate 150 x 100 x 10 mm. (Stiffener)	48	แผ่น	45.00	2,160.00	20.00	960.00	3,120.00	
3.3	เหล็ก plate หัวเสา 350 x 350 x 15 มม.	24	แผ่น	180.00	4,320.00	60.00	1,440.00	5,760.00	
3.3.1	เหล็ก plate 175 x 150 x 10 mm. (Stiffener)	12	แผ่น	70.00	840.00	20.00	240.00	1,080.00	
3.3.2	เหล็ก plate 175 x 250 x 10 mm. (Stiffener)	12	แผ่น	80.00	960.00	20.00	240.00	1,200.00	
3.3.3	เหล็ก plate 175 x 200 x 10 mm. (Stiffener)	24	แผ่น	75.00	1,800.00	20.00	480.00	2,280.00	
3.5	Anchor bolts M30 x 600 mm. + Nut 3pcs/set	96	ชุด	215.00	20,640.00	25.00	2,400.00	23,040.00	
3.6	Bolt M20 x 125 + Nut 2pcs/set	48	ชุด	180.00	8,640.00	20.00	960.00	9,600.00	
3.7	เหล็กทอกลมขนาด 4 "x 3.2 มม. (8.77 กก./ม.)	2,489	กก.	45.00	112,001.67	15.00	37,333.89	149,335.56	
3.8	เหล็กทอกลมขนาด 2 "x 3.2 มม. (4.52 กก./ม.)	1,234	กก.	45.00	55,516.00	15.00	18,505.33	74,021.33	
3.9	เหล็กทอกลมขนาด 1 1/2 "x 3.2 มม. (3.58 กก./ม.)	700	กก.	45.00	31,495.05	15.00	10,498.35	41,993.40	
3.10	เหล็กกล่อง 100x50x3.2 mm. (7.01 กก./ม.)	421	กก.	45.00	18,927.00	15.00	6,309.00	25,236.00	
3.11	เหล็กกล่อง 50x50x3.2 mm. (4.50 กก./ม.)	270	กก.	45.00	12,150.00	15.00	4,050.00	16,200.00	
3.12	เหล็กกล่อง 25x25x3.2 mm. (1.98 กก./ม.)	192	กก.	45.00	8,660.52	15.00	2,886.84	11,547.36	
3.13	แป้หลังคา 150 x 75 x 20 x3.2 m (8.01 กก/ม)	4,494	กก.	45.00	202,212.45	15.00	67,404.15	269,616.60	
3.14	Bracing RB 15 มม. (1.387 กก./ม.)	243	กก.	45.00	10,935.00	15.00	3,645.00	14,580.00	
3.15	Turn Buckle dia. 3/4"	24	ตัว	650.00	15,600.00	250.00	6,000.00	21,600.00	
3.16	งานทาสีกันสนิม โครงสร้างหลังคา	580	ตร.ม.	57.00	33,060.00	37.00	21,460.00	54,520.00	

รายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อ โครงการ/งานก่อสร้าง โคมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณการ โดย

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.17	งานทาสีจริง พร้อมเคลือบเงา โครงสร้างหลังคา	580	ตร.ม.	57.70	33,466.00	37.25	21,605.00	55,071.00	
					-		-	-	
4	งานหลังคา และรางน้ำฝน				-		-	-	
4.1	วัสดุแผ่นเมทัลชีส หนา 0.47 มม. (แบบแผ่นโค้ง)	634	ตร.ม.	337.00	213,523.20	110.00	69,696.00	283,219.20	
4.2	วัสดุแผ่นเมทัลชีส หนา 0.47 มม. (แบบแผ่นตรง)	38	ตร.ม.	337.00	12,940.80	110.00	4,224.00	17,164.80	
4.3	วัสดุครอบปิดจบหลังคาเมทัลชีท	80	เมตร		-		-	-	
4.4	งานรางน้ำฝนสแตนเลส พับขึ้นรูปตามแบบ หนา 1.5 มม.	66	เมตร	690.00	45,540.00	305.00	20,130.00	65,670.00	
4.5	ท่อระบายน้ำฝน PVC ขนาด 4" (ทาสี)	60	เมตร	210.00	12,600.00	50.00	3,000.00	15,600.00	
					-		-	-	
5	งานเทพื้น Asphaltic Concreat หนา 0.5 ซม.				-		-	-	
5.1	- ปรับและเตรียมพื้นคอนกรีตเดิม	1	งาน	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	
5.2	- ลาดยางรองพื้น ชั้น PrimeCoat	465	ตร.ม.	600.00	279,180.00	350.00	162,855.00	442,035.00	
5.3	- ผิวจราจร Asphaltic Concreat พร้อมบดอัด	465	ตร.ม.	600.00	279,180.00	350.00	162,855.00	442,035.00	
					-		-	-	
6	งานห้องควบคุม				-		-	-	
6.1	เหล็กกล่อง 100 x 50 x 3.2 mm. (อะเส จันทัน)	391	กก.	45.00	17,602.11	15.00	5,867.37	23,469.48	
6.2	เหล็กกล่อง 100 x 50 x 3.2 mm (แป)	270	กก.	45.00	12,144.83	15.00	4,048.28	16,193.10	
6.3	แผ่นเมทัลชีส หนา 0.47 มม. (แบบแผ่นตรง) +สกรูยึด	35	ตร.ม.	211.00	7,427.20	100.00	3,520.00	10,947.20	
6.4	แผ่นเชิงชายไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	24	เมตร	250.50	5,961.90	80.00	1,904.00	7,865.90	
6.5	งานก่อผนัง (อิฐมวลเบา)	56	ตร.ม.	280.00	15,750.00	90.00	5,062.50	20,812.50	
6.6	งานฉาบผนังเรียบ ภายนอก	56	ตร.ม.	160.00	9,000.00	85.00	4,781.25	13,781.25	
6.7	งานฉาบผนังเรียบ ภายใน	56	ตร.ม.	160.00	9,000.00	85.00	4,781.25	13,781.25	
6.8	งานฝ้าฉาบเรียบ (ภายใน)	21	ตร.ม.	220.00	4,540.80	90.00	1,857.60	6,398.40	
6.9	งานฝ้าสมาร์ทบอร์ดเซาะร่อง (ภายนอก)	16	ตร.ม.	280.00	4,614.40	95.00	1,565.60	6,180.00	
6.10	งานทาสีฝ้า	25	ตร.ม.	145.00	3,625.00	65.00	1,625.00	5,250.00	
6.11	งานทาสีภายนอก	45	ตร.ม.	160.00	7,200.00	85.00	3,825.00	11,025.00	

รายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อ โครงการ/งานก่อสร้าง โดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณการ โดย

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6.12	งานทาสีภายใน	45	ตร.ม.	165.00	7,425.00	85.00	3,825.00	11,250.00	
6.13	งานประตुरวมวงกบ ขนาด 1.00 x 2.05 เมตร	1	บาน	6,500.00	6,500.00	1,500.00	1,500.00	8,000.00	
6.14	งานหน้าต่าง รวมวงกบ ขนาด 1.50 x 1.20 เมตร	3	บาน	4,850.00	14,550.00	1,200.00	3,600.00	18,150.00	
6.15	วัสดุอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1	เหมา	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00	
					-		-	-	
7	งานรั้งระบายน้ำรอบอาคาร				-		-	-	
7.1	รางระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร	48	เมตร	1,345.00	64,560.00	150.00	7,200.00	71,760.00	
7.2	ฝาตะแกรงเหล็ก (ทำสี) รางระบายน้ำ	48	เมตร	350.00	16,800.00	65.00	3,120.00	19,920.00	
7.3	ฉาบรอยต่อรางระบายน้ำ และเก็บความเรียบร้อย	1	เหมา	4,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	
					-		-	-	
8	งานทางเดินเท้า				-		-	-	
8.1	งานทางเท้าคอนกรีตขัดหยาบ				-		-	-	
8.1.1	- งานปรับ และบดอัดดิน	59	ตร.ม.		-	120.00	7,056.00	7,056.00	
8.1.2	- ทราชมอัดแน่น หนา 0.10 ม.	5	ลบ.ม.	450.00	2,205.00	95.00	465.50	2,670.50	
8.1.3	- ขอบคั่นหินสำเร็จรูป ขนาด 20 x 10 x 50 เซนติเมตร	98	เมตร	550.00	53,900.00	250.00	24,500.00	78,400.00	
8.1.4	- คอนกรีต โครงสร้างชนิดผสมเสร็จ $f_c = 210\text{ksc}$ (ทรงกระบอก)	9	ลบ.ม.	2,664.00	25,041.60	450.00	4,230.00	29,271.60	
8.1.5	- WIRE MESH $\varnothing 4\text{mm. @}0.20\text{m}^2$	49	ตร.ม.	25.00	1,225.00	8.00	392.00	1,617.00	
8.2	งานทางเท้าพื้นสนามหญ้า				-		-	-	
8.2.1	- งานปรับ และบดอัดดิน	40	ตร.ม.	120.00	4,800.00	110.00	4,400.00	9,200.00	
8.2.2	- เตรียมดินปลูกหญ้า หนา 0.15 ม.	6	ลบ.ม.	29.00	174.00	50.00	300.00	474.00	
8.2.3	- ขอบคั่นหินสำเร็จรูป ขนาด 20 x 10 x 50 เซนติเมตร	80	เมตร	550.00	44,000.00	250.00	20,000.00	64,000.00	
8.2.4	- หญ้าขนาดเล็ก	40	ตร.ม.	45.50	1,820.00	40.00	1,600.00	3,420.00	
					-		-	-	
9	งานระบบไฟฟ้า				-		-	-	
9.1	ชุดตู้ Control พร้อมอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า	1	ชุด	38,900.00	38,900.00	1,000.00	1,000.00	39,900.00	
9.2	มิเตอร์ไฟฟ้า 15 A	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	

รายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โคมอนเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณการ โดย

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9.3	สายไฟเมน ขนาด 35 มม.	200	เมตร	135.00	27,000.00	80.00	16,000.00	43,000.00	
9.4	สายไฟ 4.0 มม. สีน้ำตาล สีฟ้า สีเขียวเหลือง	300	เมตร	19.45	5,835.00	50.00	15,000.00	20,835.00	
9.5	สายไฟ 2.5 มม. สีน้ำตาล สีฟ้า สีเขียวเหลือง	600	เมตร	13.25	7,950.00	35.00	21,000.00	28,950.00	
9.6	สวิตซ์ไฟทางเดียวแบบกล่องลอย	2	ชุด	320.00	640.00	150.00	300.00	940.00	
9.7	หน้ากากไฟ แบบกล่องลอย	2	ชุด	550.00	1,100.00	150.00	300.00	1,400.00	
9.8	เต้ารับคู่ แบบกล่องลอย	16	ชุด	456.50	7,304.00	150.00	2,400.00	9,704.00	
9.90	โคมไฟแสงสว่าง	4	ดวง	2,250.00	9,000.00	250.00	1,000.00	10,000.00	
	- โคมไฟ Mercury Lamp 400W (HB400)	6	ดวง	14,452.69	86,716.12	300.00	1,800.00	88,516.12	
	- โคมไฟ LED 1 x 18 W	1	ดวง	1,200.00	1,200.00	250.00	250.00	1,450.00	
9.10	ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน 35W x2 C/W Batt 2hr	2	ชุด	3,345.00	6,690.00	250.00	500.00	7,190.00	
9.11	วัสดุอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1	เหมา	15,000.00	15,000.00		-	15,000.00	
					-		-	-	
10	งานระบบเสียง				-		-	-	
10.1	เดินสายส่งสัญญาณเสียง	200	เมตร	120.00	24,000.00	100.00	20,000.00	44,000.00	
					-		-	-	
11	ป้ายอาคาร	1	งาน	65,000.00	65,000.00	5,000.00	5,000.00	70,000.00	
					-		-	-	
12	ค่าเช่าเครื่องจักร				-		-	-	
12.1	รถแม็คโค ชุด/เจาะ	1	งาน	15,000.00	15,000.00		-	15,000.00	
12.2	รถหกล้อ	1	งาน	15,000.00	15,000.00		-	15,000.00	
12.3	รถบดอัดดิน	1	งาน	12,000.00	12,000.00		-	12,000.00	
12.4	รถเครน	1	งาน	240,000.00	240,000.00		-	240,000.00	
	รวมจำนวนเงิน				3,139,233.13		1,062,168.16	4,201,401.29	

