

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงห้องศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์แบบผสมผสาน (Hybrid Creative Hub)

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะศิลปกรรมศาสตร์

1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร3,600,000..... บาท
2. ลักษณะงานโดยสังเขปปรับปรุง.....
3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่20 มีนาคม 2569.....เป็นเงิน..... 3,600,000..... บาท
4. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1ปร., 5, 6.....
 - 5.2.....
 - 5.3.....
 - 5.4.....
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สິงวาลเพ็ชร
 - 6.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี
 - 6.3 นายธณัฐกฤต ฐาศักดิ์ภูณิน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานปรับปรุงห้องศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์แบบผสมผสาน Hybrid creative Hub

สถานที่ก่อสร้าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แบบเลขที่

รายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รายการปรับปรุง	3,021,221.67	
2	ครุภัณฑ์	589,784.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	3,611,005.67	
	คิดเป็นเงินประมาณ ราคากลาง	3,600,000.00	
	ตัวอักษร (สามล้านหกแสนบาทถ้วน)		

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

..... กรรมการ

..... กรรมการ

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ งานปรับปรุงห้องศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์แบบผสมผสาน Hybrid creative Hub คณะศิลปกรรมศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แบบเลขที่


รายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	หมวดงานรื้อถอน ขนย้าย ขนทิ้ง	31,950.00	1.3051	41,697.95	
2	หมวดงานสถาปัตย์	1,965,535.00		2,565,219.73	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและแสงสว่างทั่วไป	237,450.00		309,896.00	
4	หมวดงานระบบ	80,000.00		104,408.00	
5	ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์	244,200.00	vat 7%	261,294.00	
6	ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงาน	307,000.00		328,490.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	2,866,135.00		3,611,005.67	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			3,611,005.67	
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,600,000.00	
	ตัวอักษร (สามล้านหกแสนบาทถ้วน)				



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการ



กรรมการ

รายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์แบบผสมผสาน Hybrid creative Hub คณะศิลปกรรมศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประมาณการ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรื้อถอน ขนย้าย ขนทิ้ง								
	1.1 งานรื้อถอนผนังปูนเดิม พร้อมประตู	1.00	งาน			10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	1.2 งานรื้อถอนผนังตึกแต่งพร้อมบอร์ด	1.00	งาน			5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	1.3 งานรื้อถอนโคมไฟเดิมพร้อมสายไฟ	1.00	งาน			1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	1.4 งานรื้อถอนปลั๊กไฟพร้อมสายไฟ	1.00	งาน			1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	1.5 งานรื้อถอนระบบเครื่องปรับอากาศ	2.00	เครื่อง			2,500.00	5,000.00	5,000.00	
	1.6 งานรื้อถอนฝ้าเดิม	1.00	งาน			5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	1.7 งานขนย้ายขยะ	1.00	งาน			4,950.00	4,950.00	4,950.00	
	รวมจำนวนเงิน หมวดงานรื้อถอน ขนย้าย ขนทิ้ง							31,950.00	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานพื้น								
	2.1.1 FL-01 งานปูพรมแผ่น Carpet tile ขนาด 50x50 ซม. ความหนา 5 มม.	31.00	ตร.ม.	650.00	20,150.00	250.00	7,750.00	27,900.00	
	2.1.2 FL-02 งานปูพรมแผ่น Carpet tile ขนาด 50x50 ซม. ความหนา 5 มม.	34.00	ตร.ม.	650.00	22,100.00	250.00	8,500.00	30,600.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	2.2.1 งานติดตั้งฉนวนใยแก้วซับเสียงบนฝ้า	65.00	งาน	360.00	23,400.00	100.00	6,500.00	29,900.00	
	2.2.2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวชุบสังกะสีฉาบรอยต่อ	65.00	ตร.ม.	280.00	18,200.00	85.00	5,525.00	23,725.00	
	- ฝ้าหลิบ ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	22.00	เมตร	250.00	5,500.00	100.00	2,200.00	7,700.00	
	- สีนํ้าอะคริลิก 100% ทาฝ้าเพดาน	65.00	ตร.ม.	150.00	9,750.00	30.00	1,950.00	11,700.00	
	2.2.3 งานติดตั้งระแนงอะลูมิเนียมตามแบบ	1.00	งาน	200,000.00	200,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00	
	2.3 งานผนัง								
	2.3.1 P2 งานติดตั้งผนังกรุไม้อัดและวัสดุซับเสียง ปิดลามิเนตพร้อมระแนงตกแต่ง	21.00	ตร.ม.	4,200.00	88,200.00	400.00	8,400.00	96,600.00	
	(ผนังด้านขวา)								
	2.3.2.P2 งานติดตั้งผนังกรุไม้อัดและวัสดุซับเสียง ปิดลามิเนตพร้อมระแนงตกแต่ง (ผนังด้านซ้าย)	18.00	ตร.ม.	4,200.00	75,600.00	400.00	7,200.00	82,800.00	

รายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์แบบผสมผสาน Hybrid creative Hub คณะศิลปกรรมศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปร.4 แผ่นที่ 2/6

ประมาณการ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3.3	P2 งานติดตั้งผนังกระจกไม่อัดและวัสดุซับเสียง ปิดลามิเนตพร้อมระแนงตกแต่ง (ผนังหน้าห้อง)	12.00	ตรม.	4,200.00	50,400.00	400.00	4,800.00	55,200.00	
2.3.4	P1 งานติดตั้งผนังกระจกเทมเปอร์พร้อมเฟรมอลูมิเนียมสีดำ ขนาด 4500 มม. x 2350 มม.	1.00	งาน	160,000.00	160,000.00	30,000.00	30,000.00	190,000.00	
2.3.5	P4 งานผนังด้านนอกห้อง ปิดผิวด้วยลามิเนต	13.00	ตรม.	2,500.00	32,500.00	850.00	11,050.00	43,550.00	
2.3.6	P5 งานผนังเติมด้านนอกห้อง ทาสีน้ำอะคริลิก	27.00	ตรม.	150.00	4,050.00	30.00	810.00	4,860.00	
2.4 งานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน									
2.4.1	ตู้เก็บของท็อปหินเทียมพร้อมบานเปิดขนาด ยาว 2400 มม. ลึก 550 มม. สูง 750 มม.	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	10,000.00	10,000.00	55,000.00	
2.4.2	โต๊ะประชุมโครงเคร่า HMR/ไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัด 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ท็อปหินเทียม พร้อมที่นั่งหุ้มเบาะเทียม/ผ้า (เจาะรูสำหรับใส่ไมโครโฟนประชุม 19 ชุด)	1.00	ชุด	450,000.00	450,000.00	55,000.00	55,000.00	505,000.00	
2.4.3	ประตูบานเลื่อนไม้ ปิดผิวลามิเนต พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	90,000.00	90,000.00	8,000.00	8,000.00	98,000.00	
2.5 งานประตู									
2.5.1	ประตูกระจกเทมเปอร์ หนา 10 มม. แบบใส บานสวิง พร้อมมือจับราวสแตนเลส	1.00	ชุด	32,000.00	32,000.00	5,000.00	5,000.00	37,000.00	
2.5.2	ประตูกระจกบานเลื่อนไม้ ขนาดกว้าง 1000 มม. สูง 2000 มม.	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	5,000.00	5,000.00	23,000.00	
2.5.3	ชุดกลอนประตูดีจิตอล	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	
2.6 งานป้าย									
1.7.1	ป้ายอะคริลิกโลโก้คณะ	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	
1.7.2	งานป้ายไฟตัวอักษรอะคริลิกซ่อนไฟตัดตามแบบ ความหนา 10 มม.	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	8,000.00	8,000.00	33,000.00	
1.8 งานฟิล์มติดกระจก									
1.8.1	Smart film (ฟิล์มปรับทึบใสได้)	1.00	งาน	300,000.00	300,000.00	20,000.00	20,000.00	320,000.00	
รวมจำนวนเงิน หมวดงานสถาปัตยกรรม								1,965,535.00	

รายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์แบบผสมผสาน Hybrid creative Hub คณะศิลปกรรมศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประมาณการ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและแสงสว่างทั่วไป								
3.1	ตู้ไฟเมนสำหรับไฟ 3 เฟส ขนาด 100 แอมป์ พร้อมลูกย่อยจำนวน 12 ตัว	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	10,000.00	10,000.00	45,000.00	
3.2	หลอดไฟแอลอีดี พร้อมกล่องตามแบบ	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	15,000.00	15,000.00	65,000.00	
3.3	โคมดาวนไลท์หลอดชนิดแอลอีดี ฮาโลเจน แบบหรีได้ พร้อมโคม	10.00	ชุด	350.00	3,500.00	200.00	2,000.00	5,500.00	
3.4	โคมดาวนไลท์หรีได้ แบบฝังฝ้า สีขาว/พร้อมหลอด	12.00	ชุด	450.00	5,400.00	200.00	2,400.00	7,800.00	
3.5	ไฟเส้น Strip Light LED หลับฝ้า	6.00	ชุด	2,500.00	15,000.00	300.00	1,800.00	16,800.00	
3.6	ปลั๊กไฟพร้อมฝาปิด	6.00	ชุด	450.00	2,700.00	250.00	1,500.00	4,200.00	
3.7	สวิตช์ไฟสำหรับแสงสว่าง	3.00	ชุด	450.00	1,350.00	250.00	750.00	2,100.00	
3.8	สวิตช์หรีไฟ	2.00	ชุด	350.00	700.00	250.00	500.00	1,200.00	
3.9	ปลั๊กไฟชนิดฝังพื้น	7.00	ชุด	3,500.00	24,500.00	1,000.00	7,000.00	31,500.00	
3.10	ปลั๊กไฟสำหรับโต๊ะประชุมหินอ่อน	9.00	ชุด	750.00	6,750.00	250.00	2,250.00	9,000.00	
3.11	สาย THW 2.5 sqmm.	250.00	เมตร	20.00	5,000.00	15.00	3,750.00	8,750.00	
3.12	สาย THW 4 sqmm.	150.00	เมตร	30.00	4,500.00	20.00	3,000.00	7,500.00	
3.13	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (10%)	1.00	เหมา	1,600.00	1,600.00		-	1,600.00	
3.14	ท่อเหล็กชนิดอ่อน 1/2"	100.00	เมตร	25.00	2,500.00	20.00	2,000.00	4,500.00	
3.15	ท่อเหล็กชนิด อีเอ็มที ขนาด 1/2"	120.00	เมตร	50.00	6,000.00	30.00	3,600.00	9,600.00	
3.16	ท่อเหล็กชนิด อีเอ็มซี ขนาด 3/4"	40.00	เมตร	150.00	6,000.00	50.00	2,000.00	8,000.00	
3.17	ท่อเหล็กชนิด อีเอ็มที ขนาด 3/4"	60.00	เมตร	60.00	3,600.00	35.00	2,100.00	5,700.00	
3.18	อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง (20%)	1.00	งาน	2,700.00	2,700.00	1,000.00	1,000.00	3,700.00	
					-		-	-	
	รวมจำนวนเงิน หมวดงานระบบไฟฟ้าและแสงสว่างทั่วไป							237,450.00	

รายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์แบบผสมผสาน Hybrid creative Hub คณะศิลปกรรมศาสตร์

ปร.4 แผ่นที่ 4/6


สถานที่ก่อสร้าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประมาณการ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบ								
	4.1 งานระบบเครื่องปรับอากาศ				-		-	-	
	4.1.1 งานอุปกรณ์ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ 4 ทิศทาง ขนาด 36000 บีทียู	2.00	ชุด	20,000.00	40,000.00	5,000.00	10,000.00	50,000.00	
	4.2 งานระบบโสตทัศนศึกษา				-		-	-	
	4.2.1 สายสัญญาณงานติดตั้งระบบภาพและระบบเสียง	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	
	รวมจำนวนเงิน หมวดงานระบบ							80,000.00	
	รวมรายการทั้งสิ้น							2,314,935.00	
	Factor F.	1.3051						706,286.67	
	รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น							3,021,221.67	





ประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์แบบผสมผสาน Hybrid creative Hub คณะศิลปกรรมศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประมาณการ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงาน								
	6.1 เครื่องปรับอากาศแบบ 4 ทิศทาง ขนาด 36000 บีทียู	2	ชุด	70,000.00	140,000.00			140,000.00	
	6.2 โต๊ะสำนักงาน ขนาด 150x40x75 ซม.	4	ชุด	8,500.00	34,000.00			34,000.00	
	6.3 โต๊ะสำนักงาน ขนาด 120x60x75 ซม.	1	ชุด	4,500.00	4,500.00			4,500.00	
	6.4 เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	1	ชุด	7,000.00	7,000.00			7,000.00	
	6.5 เก้าอี้สำนักงาน	27	ตัว	4,500.00	121,500.00			121,500.00	
	รวมจำนวนเงินครุภัณฑ์สำนักงาน							307,000.00	
	รวมรายการทั้งสิ้น							551,200.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%							38,584.00	
	รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น							589,784.00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]