

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ		จ้างปรับปรุงห้องรับรองคู่พัสตรีนิเวศน์	
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ		คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	
1.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	3,890,000.-	บาท
2.	ลักษณะงานโดยสังเขป	ปรับปรุง	
3.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ... 7 พฤษภาคม 2569	เป็นเงิน...	3,890,000.-..... บาท
4.	บัญชีประมาณการราคากลาง		
5.1ปร, 5, 6.....		
5.2		
5.3		
5.4		
5.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
6.1	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา	คล้ายสังข์	
6.2	ดร.ปิติมนัส	บรรลือ	
6.3	ดร.อิทธิภูมิ	พรหมมา	

รายการปริมาณงานและราคา

ห้องรับรองสุวพักตร์นิเวศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Cr An



รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม		ห้องรับรองสุภาพสตรีนิเวศน์									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน			
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม										
1.1	หมวดงานรื้อถอน										
1.1.1	งานรื้อโครงสร้างศาลา	1.00	งาน	-	-	23,000.00	23,000.00	23,000.00			23,000.00
1.2	งานขุดดิน และ งานเสาเข็ม										
1.2.1	งานเสาเข็มไมโครพิตขนาด 1-0.22x0.22 ม. รับ น.น.	13.00	ต้น	12,000.00	156,000.00	2,000.00	26,000.00	182,000.00			
1.2.2	ปลอกถ้าย 25 ต้น/ต้น	13.00	ต้น	250.00	3,250.00	350.00	4,550.00	7,800.00			
1.2.3	ขุดดินฐานราก	30.00	ลบ.ม.	-	-	190.00	5,700.00	5,700.00			
1.2.4	ถมกลับ-ขนย้ายดินที่เหลือ (ไว้ในพื้นที่โครงการ)	20.00	ลบ.ม.	-	-	190.00	3,800.00	3,800.00			
1.2.5	ทรายปรับระดับดัดถนน	22.00	ลบ.ม.	700.00	15,400.00	165.00	3,630.00	19,030.00			
1.2.6	คอนกรีตหยาบ	2.00	ลบ.ม.	2,100.00	4,200.00	450.00	900.00	5,100.00			
1.2.7	คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป 240 KSC ทรงกระบอก	31.00	ลบ.ม.	2,680.00	83,080.00	560.00	17,360.00	100,440.00			
1.2.8	งานฝังแบบทั่วไปและค้ำยันควายซีเมนต์	315.00	ตร.ม.	260.00	81,900.00	355.00	111,825.00	193,725.00			
1.2.9	แผ่นพื้นสำเร็จหนา 0.05 ม. รับน้ำหนักปลอดภัย 250 kg/m ²	40.00	ตร.ม.	350.00	14,000.00	200.00	8,000.00	22,000.00			
1.2.10	ตะปูและอุปกรณ์ยึดแบบ	95.00	กก.	50.00	4,750.00			4,750.00			
1.2.11	งานเหล็กเสริมกลม SR24										
1.2.11	RBB6 mm.	455.00	กก.	31.00	14,105.00	15.00	6,825.00	20,930.00			
1.2.12	RBB9 mm.	711.00	กก.	30.00	21,330.00	15.00	10,665.00	31,995.00			
1.2.13	เหล็กเสริมข้อต่อ SD 40										
1.2.13	DB 12 mm.	1,127.00	กก.	29.00	32,683.00	15.00	16,905.00	49,588.00			
1.2.14	DB 16 mm.	1,047.00	กก.	29.00	30,363.00	15.00	15,705.00	46,068.00			
1.2.15	Wire Mesh 4 mm. @ 0.20 m.	41.00	ตร.ม.	80.00	3,280.00	15.00	615.00	3,895.00			

Handwritten signatures and initials in blue ink.

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม		ห้องรับรองสุวพัทธรมีนวดสน								
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		
				ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย				
1.2.16	ลวดผูกเหล็ก	110.00	กก.	48.89	5,377.74	-	-	5,377.74		
1.2.17	[]-125x75x3.2 mm. (9.52 kg/m)	60.00	กก.	30.00	1,800.00	30.00	1,800.00	3,600.00		
1.2.18	[]-100x50x3.2 mm. (7.01 kg/m)	1,178.00	กก.	30.00	35,340.00	30.00	35,340.00	70,680.00		
1.2.19	Steel Plate 200x200x6 mm.	10.00	แผ่น	220.00	2,200.00	120.00	1,200.00	3,400.00		
1.2.20	Steel Plate 150x150x6 mm.	2.00	แผ่น	200.00	400.00	120.00	240.00	640.00		
1.2.21	Dowel Bar DB 12 mm.	20.00	จุด	200.00	4,000.00	120.00	2,400.00	6,400.00		
1.2.22	งานตีกันตื้น และสั้น	60.00	ตร.ม.	120.00	7,200.00	65.00	3,900.00	11,100.00		
1.2.23	ปรับระดับเท้าเสา NONCHINK GROUT 3-5 ซม.	10.00	จุด	450.00	4,500.00	300.00	3,000.00	7,500.00		
	สรุปหมวดงานโครงสร้าง							805,518.74		
2	งานสถาปัตยกรรม									
2.1	หมวดงานพื้น									
2.1.1	พื้นที่กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด60 x60 ซม.ลายหินอ่อนขาว	30.00	ตร.ม.	550.00	16,500.00	500.00	15,000.00	31,500.00		
2.1.2	พื้นที่กระเบื้องแกรนิตโต้ลายเข้ม ขนาด 15x90 ซม.ปูลายกว้างปลา	45.00	ตร.ม.	800.00	36,000.00	650.00	29,250.00	65,250.00		
2.1.3	พื้นที่กระเบื้องเซรามิกลายโบราณ ขนาด 20x20 ซม.	3.00	ตร.ม.	650.00	1,950.00	650.00	1,950.00	3,900.00		
2.1.5	พื้นที่กระเบื้องปาดแกรนิตโต้ ขนาด60 x60 ซม. ลายหินสีน้ำตาลเข้ม	4.00	ตร.ม.	550.00	2,200.00	500.00	2,000.00	4,200.00		
2.1.6	พื้นที่กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 15x90 ซม.ลายหินสีดำเส้นขาว	12.00	ตร.ม.	550.00	6,600.00	650.00	7,800.00	14,400.00		
2.1.7	ปรับพื้นที่ปูทรายขัดหยาบ	94.00	ตร.ม.	200.00	18,800.00	180.00	16,920.00	35,720.00		
2.1.8	บัวพื้นสำเร็จรูป	50.00	ตร.ม.	250.00	12,500.00	150.00	7,500.00	20,000.00		
2.1.9	ฉุ่กปูนโต๊ะละลุมเนียม ขนาด 40 มม. สีเดียวกับกระเบื้อง	20.00	ม.	380.00	7,600.00	150.00	3,000.00	10,600.00		
2.1.10	ราวบันไดไม้จริงทำสีตามแบบ	3.00	ม.	950.00	2,850.00	250.00	750.00	3,600.00		
	สรุปหมวดงานพื้น							189,170.00		
2.2	หมวดงานผนัง									
2.2.1	ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. หน้า 7.5 ซม. G4	130.00	ตร.ม.	280.00	36,400.00	120.00	15,600.00	52,000.00		

สม. นว

สม. นว

รายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
งานปรับปรุง/ซ่อมแซม	ห้องรับรองสูงพัสดุบริเวณคณบดี							
สถานที่	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา							
ประมาณราคาโดย					ประมาณราคาเบื้องต้น			
2.2.2	ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม.หนา 7.5 ซม. G4	4.00	ตร.ม.	754.00	3,016.00	120.00	480.00	3,496.00
2.2.3	เสาเอ็น-คานทับหลัง ขนาด ก่ออิฐครึ่งแผ่น	250.00	ม.	120.00	30,000.00	120.00	30,000.00	60,000.00
2.2.4	ฉาบปูนเรียบผนังภายในและภายนอก	290.00	ตร.ม.	120.00	34,800.00	120.00	34,800.00	69,600.00
2.2.5	คิ้ว เสาร่องผนังปูน PVC สีขาว	110.00	ม.	30.00	3,300.00	25.00	2,750.00	6,050.00
2.2.6	ผนังก่ออิฐมวลเบา	16.00	ตร.ม.	350.00	5,600.00	150.00	2,400.00	8,000.00
2.2.7	บัวปูนบน ขนาด 10x5 ซม. ชั้น1	25.00	ม.	160.00	4,000.00	150.00	3,750.00	7,750.00
2.2.8	บัวปูนบนขนาด 15x5 ซม. ชั้น2	20.00	ม.	160.00	3,200.00	150.00	3,000.00	6,200.00
2.2.9	บัวปูนบนขนาด 10x5 ซม. ชั้น2	20.00	ม.	160.00	3,200.00	150.00	3,000.00	6,200.00
2.2.10	บัวปูนบนขนาด 15x10 ซม. ชั้น2	20.00	ม.	180.00	3,600.00	150.00	3,000.00	6,600.00
2.2.11	คิ้วผนัง ไฟลีส 1"x1"	60.00	ม.	150.00	9,000.00	150.00	9,000.00	18,000.00
2.2.12	บัวกั้นน้ำหน้าห้องต่าง	4.00	ม.	200.00	800.00	150.00	600.00	1,400.00
2.2.13	ผนังทำผิวทรายล้าง	20.00	ตร.ม.	390.00	7,800.00	200.00	4,000.00	11,800.00
2.2.14	ผนังปูกระเบื้องก่ออิฐขนาด 20x40 ซม.	16.00	ตร.ม.	390.00	6,240.00	200.00	3,200.00	9,440.00
2.2.15	ผนังปูกระเบื้อง Crystal Coral Red Wine Chocolate Tile	4.00	ตร.ม.	950.00	3,800.00	200.00	800.00	4,600.00
2.2.16	ผนังตบแต่งกรอบขนาด 400*200 ซม. ไฟลีสเตคทาสีขาวลายตามแบบ	5.00	ชุด	4,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00
2.2.17	ผนังตบแต่งกรอบขนาด 400*190 ซม. ไฟลีสเตคทาสีขาวลายตามแบบ	3.00	ชุด	4,300.00	12,900.00	-	-	12,900.00
2.2.18	ผนังตบแต่ง กระเบื้องลอนแก้ว ในเฟรมอลูมิเนียมสีทอง	2.70	ม.	2,000.00	5,400.00	-	-	5,400.00
2.2.19	ค้ำยันเหล็กกล่อง ขนาด 1"x1" และ 1 1/2"x1 1/2" ตามแบบ	14.00	ชุด	1,200.00	16,800.00	-	-	16,800.00
	ทาสีกันสนิมทาทับด้วยสีจริง							
	สรุปหมวดงานผนัง							328,736.00
2.3	หมวดงานฝ้าเพดาน							
2.3.1	C1 ฝ้าโครงจระเข้โลหะชุบสังกะสีแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	75.00	ตร.ม.	298.00	22,350.00	110.00	8,250.00	30,600.00
	ฉาบเรียบรอยต่อ							

U

ก

ก

รายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
งานปรับปรุง/ซ่อมแซม				ห้องรับรองสูงพาร์ทเมนท์				
สถานที่				มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา				
ประมาณราคาโดย				ประมาณราคาเบื้องต้น				
2.3.2	C2	ผู้โครงสร้างโลหะชุบสังกะสีแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	ตร.ม.	343.00	1,029.00	110.00	330.00	1,359.00
2.3.3	C3	ฉาบเรียบรอยต่อ กันชื้น	ตร.ม.	296.00	4,144.00	110.00	1,540.00	5,684.00
2.3.4		ผู้โครงสร้างโลหะชุบสังกะสีแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	ตร.ม.	800.00	24,000.00	75.00	2,250.00	26,250.00
2.3.5		ฉาบผิวฝ้าเพดานตกแต่ง ชั้น 1	ม.	800.00	12,800.00	75.00	1,200.00	14,000.00
2.3.6		รวมคิ้วไม้จริง ขนาด 1"x1" ทาสีขาว ชั้น 1	ม.	250.00	3,000.00	45.00	540.00	3,540.00
2.3.7		รวมคิ้วไม้จริง ขนาด 1"x3" ทาสีขาว ชั้น 1	ม.	350.00	5,600.00	45.00	720.00	6,320.00
2.3.8		บัวปูน ขนาด 4" ทาสีเดียวกับฝ้าเพดาน ชั้น 1	ม.	750.00	12,000.00	100.00	1,600.00	13,600.00
2.3.9		ฉาบฝ้าเพดานตกแต่ง ชั้น 2	ม.	1,500.00	24,000.00	75.00	1,200.00	25,200.00
2.3.10		รวมคิ้วไม้จริง ขนาด 1"x1" ทาสีขาว ชั้น 2	ม.	250.00	3,000.00	45.00	540.00	3,540.00
2.3.11		รวมคิ้วไม้จริง ขนาด 1"x3" ทาสีขาว ชั้น 2	ม.	350.00	4,550.00	45.00	585.00	5,135.00
2.3.12		บัวปูน ขนาด 4" ทาสีเดียวกับฝ้าเพดาน ชั้น 2	ม.	700.00	11,200.00	100.00	1,600.00	12,800.00
2.3.13		บัวไม้จริงขนาด 4"x4" หนา 10 มม. ชั้น 2	ม.	350.00	5,600.00	100.00	1,600.00	7,200.00
2.3.14		คิ้วไม้จริงทาสีพ่น ตกแต่งฝ้าเพดาน ลายตาราง ชั้น 2	ม.	150.00	6,750.00	40.00	1,800.00	8,550.00
2.4	สรุปหมวดงานฝ้าเพดาน							
2.4.1	หมวดงานทาสี							
2.4.1		ผนังทาสีน้ำอะครีลิคชนิดทากายใน	ตร.ม.	60.00	7,200.00	60.00	7,200.00	14,400.00
2.4.2		ผนังทาสีน้ำอะครีลิคชนิดทากายนอก สีขาว	ตร.ม.	60.00	9,000.00	60.00	9,000.00	18,000.00
2.4.3		งานทาสีฝ้าเพดาน	ตร.ม.	60.00	5,400.00	60.00	5,400.00	10,800.00
2.5	สรุปหมวดงานทาสี							
2.5.1	D1	หมวดงานประติมากรรมต่าง						
		ประติมากรรมขนาด 2.20x0.90 ม.	ชุด	75,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00

(Handwritten signatures and initials)

รายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
งานปรับปรุง/ซ่อมแซม		ห้องรับรองสุวพัทธบริเวณนี้						
สถานที่		มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา						
ประมาณราคาโดย		ประมาณราคาเบื้องต้น						
2.5.8	W5 วงกบและกรอบบานอลูมิเนียม POWDER COATED สีเขียว ฉลุพักกระดูกไก่เขียวกัน UV หน้า 6 มม. ฉลุโปรแกรมจับและฉลุขอบตามมาตรฐานผู้ผลิต หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.90X0.60 ม. วงกบและกรอบบานอลูมิเนียม POWDER COATED สีเขียว ฉลุพักกระดูกไก่เขียวกัน UV หน้า 6 มม. อุปกรณ์มือจับและฉลุขอบตามมาตรฐานผู้ผลิต	2.00	ชุด	24,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00
2.5.9	W6 หน้าต่างบานเปิดพร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด1.90X2.60 ม. วงกบและกรอบบานอลูมิเนียม POWDER COATED สีเขียว ฉลุพักกระดูกไก่เขียวกัน UV หน้า 6 มม. อุปกรณ์มือจับและฉลุขอบตามมาตรฐานผู้ผลิต	1.00	ชุด	42,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00
2.5.10	W7 หน้าต่างบานเปิดพร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด1.82X1.95 ม. วงกบและกรอบบานอลูมิเนียม POWDER COATED สีเขียว ฉลุพักกระดูกไก่เขียวกัน UV หน้า 6 มม. อุปกรณ์มือจับและฉลุขอบตามมาตรฐานผู้ผลิต	3.00	ชุด	44,500.00	133,500.00	-	-	133,500.00
2.5.11	W8 หน้าต่างบานเปิดพร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด1.82X1.95 ม. วงกบและกรอบบานอลูมิเนียม POWDER COATED สีเขียว ฉลุพักกระดูกไก่เขียวกัน UV หน้า 6 มม. อุปกรณ์มือจับและฉลุขอบตามมาตรฐานผู้ผลิต	3.00	ชุด	50,300.00	150,900.00	-	-	150,900.00
2.5.12	W9 หน้าต่างบานเปิดพร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด0.90X2.60ม. วงกบและกรอบบานอลูมิเนียม POWDER COATED สีเขียว ฉลุพักกระดูกไก่เขียวกัน UV หน้า 6 มม. อุปกรณ์มือจับและฉลุขอบตามมาตรฐานผู้ผลิต	1.00	ชุด	29,000.00	29,000.00	-	-	29,000.00

CS
SN
Sripas

รายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
งานปรับปรุง/ซ่อมแซม		ห้องรับรองสุภาพสตรีนิเวศน์						
สถานที่		มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา						
ประมาณราคาโดย		ประมาณราคาเบื้องต้น						
2.5.13	W10 หน้าที่งบบานเปิดพร้อมช่องแสงติดตั้ง ขนาด0.90x2.60ม. วงบและกรอบบานอลูมิเนียม POWDER COATED สีเขียว ลูกบิดกระจกสีเขียวกัน UV หน้า 6 มม. อุปกรณ์มือจับและอุปกรณ์บานตามมาตรฐานผู้ผลิต	1.00	ชุด	34,100.00	34,100.00	-	-	34,100.00
2.6.	หมวดงานบัวฉลิม							855,171.00
2.6.1	เคาน์เตอร์ TOP หินควอตซ์สีขาว ตู้โครงไม้กรุแผ่น HMR หน้บานกรอบไม้จริง ทำสีตามตัวอย่าง ภายในติดอุปกรณ์บานพับ และรางลิ้นชัก	1.90	ม.	22,000.00	41,800.00	-	-	41,800.00
2.7	หมวดงานป้ายกราฟิก							41,800.00
2.7.1	ป้ายโลโก้ประดับผนัง	4	ป้าย	3,500.0	14,000.0	-	-	14,000.00
2.7.2	ป้ายทางเข้าห้องประชุม	2	ป้าย	4,200.0	8,400.0	-	-	8,400.00
2.8	หมวดงานโครงการฝึก							22,400.00
2.8.1	กระเบื้องหลังคาหลังคา เมฆอรุณบริด 13ก	423.00	ชิ้น	100.00	42,300.00	-	-	42,300.00
2.8.2	กระเบื้องหลังคาหลังคาแผ่นริม เมฆอรุณบริด 13ก	34.00	ชิ้น	100.00	3,400.00	-	-	3,400.00
2.8.3	ครอบสันหลังคา	3.00	ม.	150.00	450.00	150.00	450.00	900.00
2.8.4	ครอบปิดปลายตะขี้	4.00	ม.	150.00	600.00	150.00	600.00	1,200.00
2.8.5	ครอบตะขี้	42.00	ม.	150.00	6,300.00	150.00	6,300.00	12,600.00
2.8.6	แผ่นตะกั่วความหนา 0.7 มม. X 4 ม.	75.00	ตร.ม	85.00	6,375.00	30.00	2,250.00	8,625.00
2.8.7	แปปอรัย SCG ขนาด 0.7 มม. X 4 ม.	65.00	ตร.ม	320.00	20,800.00	150.00	9,750.00	30,550.00
2.8.8	แผ่นไม้ดรอยต่อ SCG ลอนคู่	4.00	ชิ้น	375.00	1,500.00	-	-	1,500.00

(Handwritten signatures and initials)

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม		ห้องรับรองผู้พำนักบริเวณศูนย์							
สถานที่	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา								
ประเภทราคาโดย									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.8.9	แม่พิมพ์เหล็ก เอสซีซี ขนาด 80x80x5 มม.	3.00	กล่อง	129.00	387.00	-	-	387.00	
2.8.10	ทรายหยาบซีเมนต์ เอสซีซี รุ่นพีเอ็มเอ็ม	12.00	กล่อง	1,926.00	23,112.00	-	-	23,112.00	
2.8.11	กาวยึดกระเบื้องใยรา	6.00	หลอด	150.00	900.00	-	-	900.00	
2.8.12	ตะปูเกลียวปลายตัวงา 60 เอสซีซี 60	1.00	กล่อง	482.00	482.00	-	-	482.00	
2.8.13	ตะปูเกลียว_SCG ปลายตัวงา ยาว 13 มม.	3.00	กล่อง	321.00	963.00	-	-	963.00	
2.8.14	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องใยรา_SCG 32	2.00	กล่อง	450.00	900.00	-	-	900.00	
2.8.15	ไม้เชิงชาย_SCG 15x40x1.6	32.00	ม.	70.00	2,240.00	-	-	2,240.00	
2.8.16	ไม้เชิงชาย_SCG 20x40x1.6	32.00	ม.	95.00	3,040.00	-	-	3,040.00	
2.8.17	ค่าแรงติดตั้งหลังคา	65.00	ตร.ม	-	-	150.00	9,750.00	9,750.00	
2.8.18	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์เสริม	1.00	งาน	-	-	10,057.20	10,057.20	10,057.20	
	สรุปหมวดงานหลังคา							152,906.20	
2.9	หมวดงานสุขภัณฑ์								
2.9.1	โถสุขภัณฑ์ชนิดยว	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	450.00	450.00	7,450.00	
2.9.2	อ่างล้างหน้าพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ติดผนัง	1.00	ชุด	7,290.00	7,290.00	450.00	450.00	7,740.00	
2.9.3	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบกดหยุดอัตโนมัติ	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00	
2.9.4	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	850.00	850.00	110.00	110.00	960.00	
2.9.5	สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	650.00	650.00	70.00	70.00	720.00	
2.9.6	ก๊อกล้างพื้น	1.00	ชุด	250.00	250.00	25.00	25.00	275.00	
2.9.7	สติกอปาวยว	3.00	ชุด	250.00	750.00	35.00	105.00	855.00	
2.9.8	ตะแกรงดักกลิ่นของเหลือ	1.00	ชุด	450.00	450.00	75.00	75.00	525.00	
2.9.9	ที่ใส่กระดาษทิชชูสุสานเลส	1.00	ชุด	850.00	850.00	70.00	70.00	920.00	
2.9.10	บานกระจกเงา ขนาด 50 x 120 ซม.	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	70.00	70.00	1,570.00	
2.9.11	ราวจับสแตนเลส	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	70.00	70.00	4,070.00	

(Handwritten signatures and initials)

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม		ห้องรับรองสุวพัชรรัตนคุณ								
สถานที่		มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา		ประมาณราคาเบื้องต้น						
ประมาณราคาโดย										
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
2.9.12	อ้างสั่งงานสแตมเลสพร้อมท่อขึ้นตั้งอ้างสั่งงาน รวมก๊อบซึ่งตั้งอ้างสั่งงาน	1.00	ชุด	4,800.00	4,800.00	450.00	450.00	5,250.00		
2.10	สรุปหมวดงานสุขภัณฑ์							32,135.00		
	หมวดงานระบบสุขาภิบาล									
	งานเดินท่อน้ำดื่มเสียภายในอาคาร									
2.10.1	งานเดินท่อน้ำดื่ม ไกล้วม	1.00	ชุด	600.00	600.00	-	-	600.00		
2.10.2	งานเดินท่อน้ำดื่มอ้างสั่งงานหน้า	1.00	ชุด	600.00	600.00	-	-	600.00		
2.10.3	งานเดินท่อน้ำดื่มอ้างสั่งงาน	1.00	ชุด	600.00	600.00	-	-	600.00		
2.10.4	งานเดินท่อน้ำดื่มก๊อบหน้า	2.00	ชุด	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00		
2.10.5	งานเดินท่อน้ำดื่มสายฉีดชำระ	1.00	ชุด	600.00	600.00	-	-	600.00		
2.10.6	งานเดินท่อน้ำดื่มโถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00		
2.10.7	งานเดินท่อน้ำดื่มอ้างสั่งงานหน้า และซิงค์	2.00	ชุด	900.00	1,800.00	-	-	1,800.00		
2.10.8	งานเดินท่อน้ำดื่ม ระบุระบายน้ำทั้งที่พื้น	1.00	ชุด	900.00	900.00	-	-	900.00		
2.10.9	งานเดินท่อระบายอากาศ	2.00	ชุด	650.00	1,300.00	-	-	1,300.00		
	งานเดินระบบท่อภายนอกอาคาร									
2.10.10	งานติดตั้งเมตรรั้วขนาด Ø1/2"	1.00	เครื่อง	955.00	955.00	-	-	955.00		
2.10.11	งานติดตั้งประตูรั้วทองเหลือง Ø1/2"	1.00	ตัว	480.00	480.00	60.00	60.00	540.00		
2.10.12	งานเดินท่อน้ำดื่ม Ø1/2" Class 13.5	30.00	ม.	20.00	600.00	30.00	900.00	1,500.00		
2.10.13	งานเดินท่อน้ำดื่ม ขนาด Ø2" Class 8.5	30.00	ม.	49.00	1,470.00	65.00	1,950.00	3,420.00		
2.10.14	งานเดินระบบน้ำท่อโถโครม Ø4" Class 8.5	40.00	ม.	173.00	6,920.00	120.00	4,800.00	11,720.00		
2.10.15	งานเดินระบบน้ำท่อโถโครม Ø6" Class 8.5	40.00	ม.	-	-	200.00	8,000.00	8,000.00		
2.10.16	ค่าวัสดุซื้อท่อ อุปกรณ์ท่อ และค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ท่อ	1.00	เหมา	4,170.00	4,170.00	1,251.00	1,251.00	5,421.00		
2.10.17	ค่าวัสดุเหล็กยึดท่อ และค่าแรงติดตั้งเหล็กยึดท่อ	1.00	เหมา	2,841.00	2,841.00	852.30	852.30	3,693.30		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม		ห้องรับรองสุวพักตร์วิเศษนที								
สถานที่	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	ประมาณราคาเมื่อวันที่								
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
2.10.18	งานพดสอบ ทำความสะอาดตู้ปรับอากาศลักษณะนี้ห้อง	1.00	เหมา	899.00	899.00	269.70	269.70	1,168.70		
2.10.19	ติดตั้งฟาระบบที่ความสะอาด 4"	3.00	จุด			200.00	600.00	600.00		
2.10.20	ติดตั้งฟาระบบที่ความสะอาด 6"	2.00	จุด			300.00	600.00	600.00		
2.10.21	งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัตโนมัติอากาศ ขนาด 850 ลิตร	1.00	งาน	9,000.00	9,000.00	5,000.00	5,000.00	14,000.00		
2.10.22	บ่อพัก คสล.ฝากสล.ขนาดภายใน 0.60X0.60 เมตร	1.00	งาน	480.00	480.00	60.00	60.00	540.00		
2.10.23	งานฐานคสล.ติดตั้งบำบัดน้ำเสีย	1.00	งาน	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00		
2.11	สรุปหมวดงานระบบสุขาภิบาล							70,758.00		
	เมนไฟฟ้าและสวิตช์ย่อย									
2.11.1	2.5 sq.mm. IEC01	750	m.	9.0	6,754.5	7.0	5,250.0	12,004.50		
2.11.2	4 sq.mm. IEC01	240	m.	18.7	4,488.0	10.0	2,400.0	6,888.00		
2.11.3	Dia. 15 mm. EMT.	351	m.	32.0	11,232.0	22.0	7,722.0	18,954.00		
2.11.4	Fitting & Accessories	1	Lot	2,808.0	2,808.0	702.0	702.0	3,510.00		
2.11.5	Hanger & Support	1	Lot	2,235.0	2,235.0	1,544.4	1,544.4	3,779.44		
2.11.6	งานเดินสายเมนไฟฟ้า	1	งาน	12,000.0	12,000.0	140.4	140.4	12,140.40		
	สรุปหมวดงานเมนไฟฟ้าและสวิตช์ย่อย							57,276.34		
2.12	หมวดอุปกรณ์ดวงโคมและสวิตช์ปลั๊ก									
2.12.1	DOWNLIGHT 5" ผังฝ้าพาดานหลอด LED	62	Set	450.0	27,900.0	115.0	7,130.0	35,030.00		
2.12.2	ไฟกิ่งติดผนังภายนอก	8	Set	1,850.0	14,800.0	165.0	1,320.0	16,120.00		
2.12.3	ไฟกิ่งติดผนังภายใน	3	Set	2,720.0	8,160.0	165.0	495.0	8,655.00		
2.12.4	โคมไฟตกแต่งพร้อมโครงซิปพอร์ดโคมไฟ	1	Set	35,000.0	35,000.0	650.0	650.0	35,650.00		
2.12.5	โคมไฟตกแต่ง	1	Set	8,580.0	8,580.0	650.0	650.0	9,230.00		
2.12.6	LED SIPP LIGHT 24V WARM WHITE DRIVER 18W	50	m.	450.0	22,500.0	50.0	2,500.0	25,000.00		
2.12.7	Emergency Light 2x9W. 12VDC.BACKUP TIME >2 Hrs.	2	Set	2,100.0	4,200.0	150.0	300.0	4,500.00		

U
did
S

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม		ห้องรับรองศวฟกศรนิเวศน์							
สถานที่		มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา				ปริมาณราคาเมื่อวันที่			
ประมาณราคาโดย									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
3.1	ตู้คอนซูมเมอร์ชนิด 14 ช่อง 1P 2สาย	1	Set	16,000.0	16,000.0	900.0	900.0	16,900.00	
3.2	เครื่องปั่นน้ำ 250W	1.00	งาน	11,000.00	11,000.00	600.00	600.00	11,600.00	
	สรุปหมวดงานครุภัณฑ์							28,500.00	





